



UPAEP

BIBLIOTECA GENERAL



ESCUELA DE ARQUITECTURA

USO EXCLUSIVO DE LA BIBLIOTECA

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

TESIS PROFESIONAL

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO
HUATLATLAUCA, PUEBLA.

BERNARDO SAMUEL DIAZ SILVA
ENRIQUE LICEA CASTILLO
FRANCISCO NIEVES GARNICA



UPAEP – Secretaría General

Dirección General de Apoyos Académicos

Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación.

Biblioteca Central - **Karol Wojtyla**

Tesis Digitales Restricciones de uso:

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento.

Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

	PAG.
Indice	1
Agradecimientos	5
Dedicatorias	6
1. Introducción	9
1.1. Metodología	12
1.2. Objetivo del Estudio	14
2. Nivel Normativo	15
2.1. Medio Físico	15
2.1.1. Asentamiento	15
2.1.2. Topografía	16
2.1.3. Climatología	17
2.1.4. Ecología	18
2.1.5. Edafología	19
2.1.6. Hidrología	19
2.1.7. Patrimonio Natural	20
2.2. Aspecto Demográfico	22
2.2.1. Población Total	24
2.2.2. Densidad de Población	24
2.2.3. Índice de Composición Familiar	25
2.2.4. Arraigo	25
2.2.5. Tasa de Crecimiento y Proyección de Población	26
2.2.6. Pirámide de Edades	27
2.2.7. Hacinamiento	28

	PAG.
2.3. Aspecto Socioeconómico	28
2.3.1. Panorama General	29
2.4. Vivienda	31
2.4.1. Equipamiento y Condiciones Generales	32
2.4.2. Tipos de Vivienda y Características	33
2.5. Aspecto Urbanístico	35
2.5.1. Traza, Condiciones y Características	35
2.5.2. Uso del Suelo	38
2.5.3. Infraestructura	40
2.5.3.1. Agua Potable	40
2.5.3.2. Drenaje y Alcantarillado	41
2.5.3.3. Energía Eléctrica	41
2.5.3.4. Alineamiento de Calles y Banquetas	42
2.5.4. Comunicaciones	43
2.5.5. Equipamiento Urbano	43
2.5.5.1. Educación	43
2.5.5.2. Religión	45
2.5.5.3. Salud	48
2.5.5.4. Comercio e Industria	49
2.5.5.5. Recreación y Cultivo de la Personalidad	50
2.5.6. Servicios Públicos	51
2.5.6.1. Mercado	51
2.5.6.2. Panteón	52
2.5.6.3. Administración Pública	53
2.5.6.4. Parques y Jardines	53
2.5.6.5. Recolección de Basura	54

	PAG.
2.5.6.6. Vigilancia	55
2.5.7. Vialidad y Transporte	56
2.5.7.1. Vialidad	56
2.5.7.2. Transporte	57
2.6. Aspecto Histórico-Cultural	59
2.6.1. Historia Prehispánica	59
2.6.2. Antecedentes Coloniales	92
2.6.2.1. Exconvento Agustino	99
2.6.2.2. Capillas	104
2.7. Conclusiones	109
2.7.1. Conclusiones Medio Físico	109
2.7.2. Conclusiones Aspecto Demográfico	109
2.7.3. Conclusiones Aspecto Socioeconómico	110
2.7.4. Conclusiones Aspecto Vivienda	111
2.7.5. Conclusiones Aspecto Urbanístico	112
2.7.6. Conclusiones Aspecto Patrimonio Histórico-Cultural	114
3. Pronóstico	115
3.1. Pronóstico Natural	115
3.1.1. Pronóstico Natural Medio Físico	115
3.1.2. Pronóstico Natural Aspecto Demográfico	115
3.1.3. Pronóstico Natural Aspecto Socioeconómico	116
3.1.4. Pronóstico Natural Aspecto Vivienda	116
3.1.5. Pronóstico Natural Aspecto Urbanístico	117
3.1.6. Pronóstico Natural Aspecto Histórico-Cultural	119
3.2. Pronóstico Planificado	120
3.2.1. Pronóstico Planificado Medio Físico	120

	PAG.
3.2.2.	Pronóstico Planificado Aspecto Demográfico 120
3.2.3.	Pronóstico Planificado Aspecto Socioeconómico 121
3.2.4.	Pronóstico Planificado Aspecto Vivienda 121
3.2.5.	Pronóstico Planificado Aspecto Urbanístico 121
3.2.6.	Pronóstico Planificado Aspecto Histórico-Cultural 122
4.	Nivel Estratégico 123
4.1.	Objetivos, Metas y Políticas 123
4.1.1.	Programa de Conservación y Mejoramiento del Medio Físico 124
4.1.2.	Programa General de la Vivienda 126
4.1.3.	Programa de Infraestructura Urbana 127
4.1.4.	Programa de Equipamiento Urbano y Servicios Pub. 128
4.1.5.	Programa de Vialidad 130
4.1.6.	Programa de Conservación y Mejoramiento del Patrimonio Histórico - Cultural 131
4.1.7.	Políticas 132
5.	Nivel de Corresponsabilidad Sectorial 136
5.1.	Corresponsabilidad Sectorial 136
6.	Nivel Instrumental 138
7.	Proyectos Concluyentes y Acciones Específicas 141
7.1.	Consolidación del Convento Agustino 141
8.	Bibliografía 144

A G R A D E C I M I E N T O

Queremos externar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todas las Personas e Instituciones que de alguna forma colaboraron a la realización del presente trabajo, y sin cuya valiosa ayuda éste hubiera sido irrealizable.

DEDICATORIA

SAMUEL:

Agradezco, en primer lugar, a Dios Nuestro Señor por todos los dones que me ha prodigado para lograr las metas por las que me he --
llegado a realizar en mi vida Profesional y así poder ayudar a mis semejantes.

Externo también mi agradecimiento profundo y sincero a mis Padres, Filiberto Díaz López y Josefina Silva de Díaz, por sus consejos y apoyo que me brindaron en todo, para salir adelante.

A mi Abuelita, Leonor Aranda Vda. de Silva, por su ejemplo de amor entrega y abnegación a sus hijos y nietos.

A mis tías, Carmela, Judith, María y Tere; a mi tío Arturo y a mi cuñado Alejandro, por sus consejos y apoyo moral.

A mis hermanos, Maritza y Juan Carlos, quienes siempre me alentaron a seguir adelante en la búsqueda de mis ideales.

A los maestros Julio Quintanilla y Juan Manuel Bustos, por su ayuda y orientación en el logro de mis objetivos.

A mi amiga Brisila y a mis amigos Paco y Enrique con quienes conjuntamente luche y me brindaron su aliento y entusiasmo estudiantil.

ENRIQUE:

A Dios, por permitirme vivir y tener una familia como la mía.

A dos grandes personas a las que quiero mucho y que han colaborado no sólo en la realización de este trabajo, sino en todo lo que yo he realizado en la vida; mis padres, Enrique y Margarita.

A mis hermanos, Juan Carlos y Mauricio por ser tan importantes para mí.

A mis hermanas, Leticia y María Eugenia, a mis cuñados, René y Javier; y a mis sobrinos, Cinthya, Javier y René por formar parte de una gran familia.

A Francisco y Samuel, por brindarme desinteresadamente su generosa amistad.

FRANCISCO:

A Dios; por darme el privilegio de gozar de una vida, e iluminar en ella la Fé y la Esperanza, por estar a mi lado y ayudarme a salir adelante ante las alegrías y desconsuelos, caídas y tropiezos, ya que gracias a Tí he logrado alcanzar una de mis metas más grandes.

A mis queridos Padres; Mauro y Lupita, por haber sembrado en mí la semilla de la Fé y la Esperanza, por darme todo su amor, su cariño, su desvelo y lágrimas y sobre todo por permítirme gozar de ellos y de la familia tan bonita que formaron y de la cual me siento muy orgullozo de ser parte, gracias.

A mis hermanos; Mauro, Blanca, Lupe y Alejandro; por bríndarme su cariño, comprensión y amistad, gracias.

A mis tíos; Francisco y Minerva, como agradecimiento a la orientación y apoyo que me dieron en esta etapa tan importante de mi vida.

A mis amigos y compañeros de tesis; por ofrecirme el tesoro invaluable de su amistad, por abrirme las puertas de su corazón y hogar y por haberme aceptado como soy.

Huatlatlauca, en el estado de Puebla, es un lugar que, como muchos otros en nuestro país, aun conteniendo testimonios de gran valor histórico, estético y cultural no ha sido foco de interés por parte de los especialistas ni de los aficionados al estudio y conocimiento de nuestra herencia cultural. Esta circunstancia puede ser considerada, -- sin embargo, desde dos puntos de vista complementarios: o la falta de interés es producto de la escasísima información que sobre el lugar se tiene o bien esa escasa información no ha motivado la realización de estudios sobre este lugar.

Fue en un principio la evidente importancia histórica y artística de su convento lo que nos motivo a la realización del presente trabajo, pero al ir avanzando sobre la investigación nos dimos cuenta de la deplorable condición en -- que se encuentra la población, por lo que se tomó la decisión de enfocarlo principalmente al aspecto urbano ya que-

la actual condición en que se encuentra su patrimonio histórico-cultural es sin duda, causa de las características propias del lugar.

La vida social de la inmensa mayoría de los pueblos ha girado en torno a los procesos agrícolas. El modo en el cual los hombres se enfrentan, productiva y reproductivamente, con su medio determina el carácter de sus instituciones y de su pensamiento: en este sentido es imprescindible, para cualquier investigación, considerar las condiciones materiales en cuyo marco se desarrolla la vida social. Las características del suelo, la vegetación, las condiciones orográficas e hidrográficas, climatológicas así como las características socioeconómicas de sus pobladores determinan las formas en las que esa vida social, con sus propias instituciones y bajo formas correspondientes a su propia historia, se desarrolla.

El aspecto actual del pueblo no es sustancialmente distinto de aquel que podría haber presentado en el apogeo del

período colonial. Es un pueblo en el que, aparentemente, - el tiempo se ha detenido. El modo de construcción y conser vación de muchos de sus edificios civiles (techo de palma- a dos aguas, con paredes de piedra) nos remite a un pasado aparentemente superado hace mucho tiempo.

La presencia actual del mundo colonial se refuerza en el - momento en el que contemplamos su templo, su convento y -- sus capillas. Estas construcciones conservan elementos ar- quitectónicos tal vez únicos. El aislamiento y el descono- cimiento en el que se encuentran algunos bienes culturales ha propiciado su gradual deterioro y, en algunos casos su- destrucción, Huatlatlauca ha corrido esa suerte, y de per- sistir ese aislamiento y desconocimiento de las riquezas - que contiene este lugar, el deterioro y posiblemente su to tal destrucción serán cosa de unos cuantos años.

1.1. METODOLOGIA.

La metodología empleada para la realización de este trabajo la hemos dividido en cuatro niveles.

1. NIVEL NORMATIVO

En este nivel hemos considerado las características actuales de la población en sus diferentes aspectos como son su medio físico, su aspecto urbano, socioeconómico, demográfico, vivienda y el histórico-cultural, adjuntando las conclusiones a las que llegamos después de hacer un análisis lo más completo posible.

2. NIVEL ESTRATEGICO

Hemos considerado en este punto los objetivos, metas y políticas dentro de los principales programas de cada uno de los aspectos anteriormente citados.

3. NIVEL CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL.

En este nivel se establecen los diferentes compromisos - que adquieren los diferentes sectores dentro de cada uno de los programas establecidos en el nivel estratégico.

4. NIVEL INSTRUMENTAL

Dentro de este nivel mencionamos los principales instrumentos jurídicos que le darán validez legal a el esquema de desarrollo de Huatlatlauca.

1.2.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El invaluable patrimonio Historico-Cultural que atesora - Huatlatlauca fue en un principio el objetivo principal de nuestro estudio, su rescate y dignificación atrajo nuestra atención hacia este poblado, del cual poco se sabía, pero al adentrarnos en las condiciones de su exconvento, nos dimos cuenta de que estas se debían en gran parte a las condiciones de vida de los habitantes, por lo cual decidimos enfocarnos más hacia el aspecto urbanístico ya que el estado actual del exconvento sólo se iba a mejorar en función de mejorar también todos los aspectos de la vida de los habitantes de la localidad.

Debemos hacer la advertencia de que como todos los trabajos, éste tiene sus limitaciones; por lo cual debemos aclarar de que sólo intentamos dar un panorama general de todos los aspectos de la vida de los habitantes de Huatlatlauca, así como también una serie de programas a realizar según nuestro criterio dentro de los plazos requeridos, para mejorar el panorama general del pueblo.

2. NIVEL NORMATIVO (DIAGNOSTICO).

2.1. MEDIO FISICO.

2.1.1. ASENTAMIENTO.

El centro de la población de HUATLATLAUCA se encuentra asentado entre los $98^{\circ}03'00''$ de longitud Oeste y $18^{\circ}43'00''$ de latitud Norte a 84.3 Km. al sur de la ciudad de Puebla, por la carretera federal de Puebla a Tehuacán, hasta la desviación a Ixcaquixtla y, sobre esta carretera hasta Molcaxac.- A partir de este punto se toma la desviación del camino de terracería de 22 Kms. que conduce a Huatlatlauca. Su altura sobre el nivel del mar es de 1163 mts.



Este poblado es la cabecera del municipio del mismo nombre y cubre una superficie aproximada de 155.5 Km^2 , que en relación con el estado representa el 0.3723% y, en cuanto al -- centro de población este tiene una extensión territorial de 1.43 Km^2 ., aproximadamente, lo que con respecto al municipio equivale a el 0.91%.

Huatlatlauca colinda, al norte, con los municipios de --- Huehuetlán, Tlatlauquitepec, San Juan Atzompa y Tzicatla-
coyan; al oeste, con Coatzingo; al sur, con Tlaltempan, -
Santa Catarina, Chigmecatitlán y Zacapala; al este, con -
Molcáxac y Atoyatempan; y pertenece al Distrito de Tepexi
de Rodríguez.

2.1.2. TOPOGRAFIA.

Huatlatlauca físicamente se encuentra localizada en una -
planicie con pendientes leves que van del 5% al 10% y se-
acentúan en la región Oriente y Poniente en donde llegan-
a alcanzar hasta el 20%, en donde se forman unas corrien-
tes intermitentes en ciertas épocas del año.

Dentro de su paisaje natural en la parte Sur destaca una-
fuerte depresión provocada por el cause del río Atoyac --
con una profundidad aproximada de 300 metros.




CONTEXTO GENERAL

01

HUATLATLAUCA

E S Q U E M A D E D E S A R R O L L O U R B A N O

U N I V E R S I D A D P O P U L A R A U T Ó N O M A D E L E S T A D O D E P U E B L A





02

HUATLATLAUCA

E S O U E M A D E D E S A R R O L L O U R B A N O

UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA



SIMBOLOGIA

- PUENTE
- COMENTE INTERMIT
- TRAZA DEFINIDA
- TRAZA INDEFINIDA

TOPOGRAFIA

03

HUATLATLAUCA

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

2.1.3. CLIMATOLOGIA.

Debido a la falta de una estación climatológica en el lugar, que nos reporte con toda precisión la información necesaria para la elaboración de un cuadro descriptivo del microclima del mismo, nos vimos obligados a establecer un parámetro aproximado de condiciones climáticas obteniendo lo de las estaciones más cercanas que en nuestro caso son las de Huehuetlán y San Martín Atempan de donde obtuvimos los siguientes datos:

El clima es semi-cálido al Norte y sub-húmedo al Sur con un régimen de lluvias en los meses de Julio a Septiembre- cuya precipitación promedio anual es de 700 mm. La temperatura media anual tiene un promedio de 22°; la temperatura máxima extrema se registra entre los meses de abril y mayo, llegando a alcanzar 38° y 39° respectivamente; la temperatura mínima extrema se presenta en el mes de enero, llegando a los 8°. Huatlatlauca es un lugar árido, en el que se da un fenómeno de fuerte pérdida de calor por la radiación nocturna, debido a la sequedad del aire.

En cuanto a los vientos dominantes estos circulan del Sur este al Noreste y por último, citaremos que las heladas - se presentan en los meses de Diciembre, Enero y Febrero.

2.1.4. ECOLOGIA.

En el lugar y entorno de Huatlatlauca, el equilibrio ecológico es bastante inestable ya que la mayor parte de sus suelos se encuentran con un alto grado de erosión, la población se sitúa en la Mixteca Poblana, cerca de la mesa Poyotla y al norte del Río Atoyac, éste último tiene la - característica de llevar agua todo el año con un nivel mínimo de contaminación, debido a la forma accidentada del terreno y a la composición del suelo por donde corre el - río. En épocas de lluvia se forman tres corrientes intermitentes que conducen agua a este río, y son las que es--tan formadas por:

"La Barranca Timazola"

"La Barranca Coscatlán"

"La Barranca Cosacamatl"

2.1.5. EDAFOLOGIA.

Por otra parte y desde el punto de vista de la composición del suelo que nuestro lugar de estudio posee, (según la -- carta edafologica de el Instituto Nacional de Estadística-Geografía e Informática), lo podemos encuadrar en el tipo-Rendzina, que es un suelo que contiene travertinos, a menudo recubierto con una capa coluvial; limo franco, arenoso, pedregoso, contiene carbonato.

2.1.6. HIDROLOGIA.

En cuanto a los recursos hidrologicos con que cuenta la localidad de Huatlatlauca, tenemos el río Atoyac que pasa a unos 4 Km. aproximadamente al Sur de dicha población y con un desnivel de 300 mts., siendo éste un río caudaloso, -- sin embargo su agua no se puede aprovechar debido al gran-desnivel que existe entre el pueblo y dicho río. -

Mientras que por otra parte la localidad obtiene su abastecimiento de agua mediante 4 manantiales, que son:

" San Nicolas "

" La Escondida "

" La Agua Grande "

" La Curtiduría "

Todos estos nacimientos con un desnivel de 200 mts., al --
punto más elevado de la localidad y con una longitud de --
1700 mts.

2.1.7. PATRIMONIO NATURAL

La evaluación que a este respecto podemos hacer, es el men
cionar el paso del río Atoyac por la zona Sur del pueblo, -
que debido a su muy bajo índice de contaminación, represen
ta un aspecto muy importante que destacar, ya que como es-
lógico, la presencia del agua, trae consigo una prolifera-
ción de la vegetación en una zona que se podría decir es -

semiárida, de vegetación pequeña en donde destacan la presencia de cactus, magueyes y nopales.


~~En~~ En cuanto a la fauna silvestre que se desarrolla en los alrededores de Huatlatlauca, en la actualidad todavía se pueden encontrar algunos coyotes, zorras, zorrillos, armadillos, liebres, conejos y aguilillas entre otros.

Y por último, es importante referirnos a la pureza del ambiente, que es de lo mejor, ya que gracias a la ausencia de industrias y del paso de muy pocos vehículos automotores, han contribuido favorablemente a la conservación de ese estado natural.

Es importante recalcar que el sitio no posee en realidad elementos notables que resaltar, en lo que al patrimonio natural se refiere, sino que por el contrario se denota una gran pobreza en ese sentido, debido esencialmente a la débil presencia de agua, que trae consigo una precaria vegetación en la zona.

47062





04

E S O U E M A D E D E S' A R R O L L O U R B A N C

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

2.2. ASPECTO DEMOGRAFICO.

Durante el desarrollo de nuestra investigación como es lógico, nos enfrentamos a problemas de diferente índole para la obtención de la información que en determinado momento requeríamos, pero a fin de cuentas ha podido ser recopilada de manera veraz y lo más fiel posible en concordancia con el estado actual en que se encuentra nuestro lugar de estudio, pero es indudable, - que tanto el aspecto demográfico como el socioeconómico representan obstáculos muy difíciles de superar debido a que todas las dependencias correspondientes que visitamos, tienen información muy genérica e incompleta referente a los dos puntos anteriormente citados, - además la información se encuentra en bloques por municipios, lo que nos trae consecuencia, que todos los datos correspondientes a Huatlatlauca no aparezcan como tales ya que tanto los datos demográficos como socioeconómicos se encuentran sumados a los del municipio y prácticamente nos resultan inutilizables pues no hay - un desglose que haga más específicos los datos que por desgracia permanecen en un carácter total.

Tomando en cuenta lo anterior llegamos a la conclusión de -- auxiliarnos de muestreos (a base de encuestas) realizados -- entre las personas del pueblo. Obteniéndose un total de 80 - encuestas que resultando como un 100% el monto que arroja el estudio, dichas cifras serán trabajadas y clasificadas te--- niendo como resultado los porcentajes en base a ese total, -- que posteriormente serán aplicados al monto total de la po-- blación estimada para 1987 de acuerdo a un estudio de proyec-- ción de la población para dicho año. Todo es a partir de --- 1980 que es el último dato fidedigno y confiable, y a cuyo - mencionado monto serán aplicados los porcentajes en cada as- pecto, para de esa forma concretar aunque de una manera muy - aproximada el panorama actual en cuanto a la demo- grafía y socioeconomía que se vislumbra en la comunidad.

2.2.1. POBLACION TOTAL,

En cuanto a la población total, y basandonos en el estudio de proyección, el lugar se encuentra habitado aproximadamente por 2435 personas, de las cuales 1121 son hombres y 1314 son mujeres.

2.2.2. DENSIDAD DE POBLACION.

Por otro lado, tomando en cuenta que la extensión territorial de Huatlatlauca abarca un total de 143 hectareas y -- que su población total es de 2435 habitantes, la densidad de población es aproximadamente de 17,02 habitantes por -- hectarea, esta cantidad nos da un panorama del nivel o estado que guarda la población. Para que comprendamos mejor -- este punto comparemos la densidad de población de Huatla-- tlauca con la de la ciudad de Puebla.

HUATLATLAUCA	-----	17.02	Hab/Has.
PUEBLA	-----	120	Hab/Has.

Lo que evidencia un alto índice de dispersión poblacional.

2.2.3. INDICE DE COMPOSICION FAMILIAR

De acuerdo a nuestro estudio, se considera que la cantidad de habitantes es de 2435 que repartidos entre 465 familias, nos resulta un indice de composición familiar de 5.2 miembros por familia.

2.2.4. ARRAIGO.

Por otra parte, siendo la comunidad evidentemente de --- caracter rural. El 94.18% es originaria del sitio, mientras que el 5.82% restante son originarios de otros lugares, pero que actualmente se encuentran establecidos en-Huatlatlauca.

2.2.5. TASA DE CRECIMIENTO Y PROYECCION DE POBLACION.



Al referirnos al punto tomamos en cuenta los datos registra
dos en los censos de 1960, 1970 y 1980 que son los últimos-
que oficialmente hemos podido recopilar, en los cuales nos-
basamos para la elaboración del siguiente estudio.

1960	-----	1109 Hab.
1970	-----	1587 Hab.
1980	-----	2063 Hab.
1987	-----	2435 Hab.
1990	-----	2615 Hab.
2000	-----	3315 Hab.


2.2.6. PIRAMIDE DE EDADES.

En lo que se refiere a la cuantificación por sexos y edades de la población, tenemos los siguientes datos:


EDADES	HOMBRES	%	MUJERES	%
0 - 1	37	1.53	53	2.15
1 - 4	60	2.45	82	3.38
5 - 9	194	7.97	134	5.52
10 -19	269	11.04	366	15.07
20 -29	179	7.36	224	9.20
30 -39	97	3.98	134	5.52
40 -49	60	2.45	105	4.30
50 -59	82	3.38	82	3.38
60 -69	53	2.15	112	4.60
70 -	90	3.68	22	0.93




PIRAMIDE DE EDADES



POBLACION HOMBRES-MUJERES



DENSIDAD DE POBLACION



HUATLATLAUCA

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

2.2.7. HACINAMIENTO

En cuanto a este punto tenemos un total de 265 casas para 465 familias; teniendo así un déficit de 200 viviendas, y con un resultado de 1.75 familias/casa en la totalidad del pueblo.

2.3. ASPECTO SOCIOECONOMICO

Este ha sido otro de los puntos cuya evaluación profunda ha presentado también algunos problemas, para poder ofrecer una imagen del aspecto socioeconómico de la localidad nos fue necesario llegar y acercarnos bastante a la gente, realizar encuestas, recorrer completamente el asentamiento y platicar con los mismos habitantes, los cuales se mostraron algo reservados y tímidos.

2.3.1. PANORAMA GENERAL.

Como afirmamos anteriormente, la imagen que el pueblo muestra a los ajenos, no escapa demasiado a su situación imperante, aunque claro está existen algunos puntos que nos hicieron pensar de más o de menos, pero que necesariamente fueron aclarándose al transcurrir nuestra investigación, de la cual sobresalieron los siguientes aspectos:

1. El arraigo en la localidad no es muy fuerte sobretodo en la población económicamente activa, la que ante la falta de una fuente de ingresos estable, tiende a satisfacer esta necesidad fuera de Huatlatlauca regresando únicamente los fines de semana.
2. Generalmente la Agricultura, así como las artesanías de Palma (Petates, canastas, etc.) y el intercambio son los más importantes giros, dentro de la actividad económica de los pobladores

3. La falta de servicios en general y la casi nula inversión de capital ha dado como último resultado un desarrollo muy lento en la comunidad.

La principal actividad económica que predomina es indudablemente el cultivo de la tierra, la comunidad por lo tanto es actualmente en su mayoría agrícola y siendo su principal cultivo el maíz, aunque en la actualidad existe un gran desapego hacia esta actividad debido principalmente al bajo régimen de lluvias que se dan anualmente en la región, de igual manera se dedican a la elaboración de artesanías a base de palma como son canastas y petates.

La segunda actividad que se desarrolla es el comercio y esta tiene lugar en las tiendas establecidas, con actividad diaria y en el tianguis dominical, que es cuando el pueblo tiene mayor movimiento.

Por último tenemos que la población aparte de que el -- 54.82% se dedica a la agricultura y al tejido de palma, un 31.85% se dedica al comercio externo, un 9.62% al comercio interno y el 3.70% restante tienen actividades variadas fuera de Huatlatlauca.

Como hemos ido resaltando Huatlatlauca es una población de carácter rural, su densidad de población es muy baja, no llegando a obtener un nivel urbano, las construcciones por lo general son de mampostería con techumbre hecha a base de carrizo con terrado y enladrillado y en otros casos a base de carrizo y palma, a 2 aguas y con pisos de cemento, se cuenta con el servicio de agua potable y de energía eléctrica, por otra parte en cuanto a su nivel educativo se cuenta con un nivel de educación media

2.4. VIVIENDA.

Como primer termino consideramos necesario el identificar el tipo de vivienda predominante, ya que a partir de esta identificación podemos establecer perfectamente algunos puntos que se derivan necesariamente de este -- primero. Y es evidente que dadas las condiciones socio-económicas que predominan, significan un valor primordial para el desarrollo de cualquier tipo de vivienda, aquí cabe mencionar que la vivienda que predomina es de un carácter suburbano, de condiciones modestas.

2.4.1. EQUIPAMIENTO Y CONDICIONES GENERALES.

Casi en su totalidad las viviendas carecen de servicio sanitario, es decir un muy reducido número de viviendas posee baño la gran mayoría utilizan letrinas improvisando fosas sépticas y algunas otras practican el fecalismo al aire libre, esto se da dentro de la primera sección de la localidad ya que en la segunda sección solamente practican el fecalismo al aire libre, lo que trae como consecuencia una gran serie de problemas sanitarios.

Por otra parte podemos decir que existe un promedio en cuanto a los metros cuadrados de construcción que gira alrededor de los $95m^2$ por vivienda en lo que es la primera sección de la localidad, y en la segunda sección - gira alrededor de los $60m^2$, pero como es obvio, siempre los promedios resultan un tanto inciertos, ya que existen viviendas que escasamente rebasan los $60m^2$ y algunas otras llegan a medir hasta más de $120m^2$, lo que nos revela un contraste que en el momento de promediar, nos da como resultado un dato que como ya mencionamos se - apega poco a la realidad debido a esas variaciones. El número de habitantes por vivienda fluctua entre 8 y 9.

El estado general de conservación de la vivienda se - podría decir en términos generales que va de mala a - regular, lo cual no resulta muy atractivo, pues refleja el poco cuidado y protección que tienen por parte - de sus habitantes, de aquí que en algunas casas sus - aplanados exteriores se encuentren muy deteriorados.

2.4.2. TIPOS DE VIVIENDAS Y CARACTERISTICAS.

Existen en el poblado 2 tipos de viviendas identificadas de acuerdo a sus materiales de construcción, ta-- les como la piedra y el tabique o block, teniendo así que el 73 % del total son de piedra y el 27 % restante son de tabique o block, encontrando que la mayoría parte desde sus cimientos con piedra, desplantandose los muros de aproximadamente 30 a 40 cm. de espesor, - rajueleando en el junteo de las piezas, utilizando techumbres de una y dos aguas, sostenidas con camas hechas de carrizo, con un terrado y enladrillado de barrro cocido.

En algunos casos las viviendas con estos dos tipos de materiales, son recubiertas con aplanados muy sencillos a base de mortero Cal-Arena protegidas con pintura, también en algunos casos, sus muros interiores son recubiertos de yeso con pintura, con pisos de cemento pulido o cubiertos con algún tipo de mosaico.

También nos pudimos dar cuenta que la piedra no solo es utilizada en la construcción de sus viviendas, sino que también la utilizan para la construcción de sus bardas,

De igual manera pudimos constatar que las viviendas construidas con piedra, en su gran mayoría tenían techumbres a dos aguas, hechas a base de palma y carrizo, sus muros no tenían ningún tipo de recubrimiento, es decir dejan la piedra aparente y en cuanto a sus pisos, estos son de tierra apizonada.

En cuanto al tabique o block, como dijimos anteriormente solamente es utilizado en un 27 % de las construcciones, con una cimentación de mampostería, castillos y

cerramientos de concreto y por lo general cubiertas con losas macizas de concreto. Hallandose con menor frecuencia losas reticulares y de lámina de asbesto o metálica.

La mayoría de las viviendas de este tipo reciben también un recubrimiento sencillo, protegido con pintura. Estos materiales no son muy empleados, debido al elevado costo que implica su transportación hasta el poblado, ya que no son materiales que se fabriquen en la región.

2.5. ASPECTO URBANISTICO.

2.5.1. TRAZA, CONDICIONES Y CARACTERISTICAS,

Al realizar una descripción de la traza, debemos hacer mención a la división física que existe entre la primera y segunda sección y que consiste en una barranca, la cual se encuentra en el lado poniente de la primera sección y que sirve como límite de la traza de ambas secciones, y por lo cual nos referiremos por separado a cada una de las dos partes de la traza.

La primera sección se encuentra configurada por manzanas bien delimitadas a pesar de la falta de guarniciones y banquetas, la traza parte de dos ejes perpendiculares entre sí, de los cuales se van desarrollando las calles paralelas a éstos, el crecimiento de la traza se ha dado principalmente hacia el norte, por no poder hacerlo en otras direcciones debido a lo accidentado del terreno.

La ubicación de la plaza principal y el convento dentro de la traza sirve de punto de referencia a pesar de no encontrarse en el centro geográfico del pueblo.

Por otra parte, la segunda sección, se encuentra conformada por partes que no están bien delimitadas y en algunos casos es irregular, esto es debido principalmente a que el aparciamiento no es uniforme y las construcciones se encuentran un tanto aisladas, ya que a diferencia de la primera sección en esta la mayoría de los habitantes tienen su vivienda dentro de su parcela.

A pesar de esto la traza de la segunda sección en gran parte esta formada por manzanas paralelas a las calles principales que parten de dos ejes que se originan en lo que podría ser la plaza principal de la segunda sección y la iglesia de San Nicolás.

El sistema de nomenclatura en la primera sección de -- Huatlatlauca toma nombres de diversos orígenes principalmente, de algunos Héroes de la Independencia, presidentes de México y fechas históricas, la calle principal que corre de Norte a Sur recibe el nombre de Calle 20 de Noviembre y la Calle paralela a ésta de el lado-Oriente se llama Calle López Mateos.

Perpendicular a estas calles, de oriente a poniente se desarrolla la Calle La Paz que es la otra calle principal y que comunica a ambas secciones del pueblo, paralela a esta hacia el Norte se encuentra la Calle Independencia la cual pasa frente al palacio Municipal, --

la Plaza Principal se encuentra delimitada por estas -
cuatro calles.

Las calles de la segunda sección toman nombres de va--
rios estados de la república pero en algunos casos una
misma calle tiene dos nombres como el caso de la calle
La Paz que recibe el nombre de Tabasco y la Calle Chi-
huahua que también lleva el nombre de Reforma.

Las calles principales son la calle La paz que pasa --
frente a la Iglesia de San Nicolás y la calle Coahuila
que pasa sobre el costado poniente de la misma.

2.5.2. USO DEL SUELO



Al referirnos al suelo en Huatlatlauca nos encontramos
que en la primera sección el índice de construcciones-
es alto con respecto a la segunda sección, esto se de-
be sobre todo a que en la primera sección la mayor ---

parte de los habitantes se dedican al comercio y solo unos cuantos tienen una pequeña parcela en donde también se ubica su vivienda.

En cuanto a el uso del suelo en la segunda sección, encontramos que la mayor parte del terreno es ocupado para el cultivo y las viviendas ocupan una parte mínima con respecto al total, esto nos da como resultado el -- que las viviendas se encuentren muy aisladas unas de -- otras, al contrario de lo que pasa en la primera sección.

Otro uso del suelo además de los antes mencionados, tenemos el religioso dentro del cual encontramos en la -- primera sección, El Convento Agustino que sirve como -- iglesia principal además de otras cuatro pequeñas capillas que ya no están en funcionamiento debido a el espacio tan reducido con el que cuentan.

En la segunda sección se encuentra solamente una iglesia, la de San Nicolás.



SIMBOLOGIA

— CORRIENTE INTERMITENTE

— TRAZA INDEFINIDA

— TRAZA DEFINIDA

)) PUENTE

NOMENCLATURA

06

HUATLATLAUCA

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

Por último tenemos el uso que alberga los servicios -- administrativos y de salud del Municipio ya que la localidad es la Cabecera Municipal.

2.5.3. INFRAESTRUCTURA

2.5.3.1. AGUA POTABLE

En lo referente a este renglón encontramos que del total de la población el 100% cuenta con el servicio, -- por lo cual en lo que respecta a este punto tenemos -- que esta satisfecho.



La red cuenta con 12.33 Km. de longitud, la captación -- es por medio de aguas superficiales consistentes en -- cuatro manantiales que son: San Nicolás, La Escondida, Agua Grande y Curtiduria, los cuales nos dan un gasto -- medio de 5.0 L.P.S. la regularización es un tanque ele vado de 100 M^3 de capacidad.

2.5.3.2. DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

En lo que respecta a este punto, tenemos que la localidad carece por completo de este servicio y esto representa tal vez uno de los principales problemas que -- aquejan a la población ya que solamente algunos habitantes de la primera sección cuenta con letrina o fosa séptica, no así en la segunda sección, donde se practica el fecalismo al aire libre.

2.5.3.3. ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO.

Por lo que respecta a este servicio debemos mencionar que, el servicio de electricidad es también bueno, ya que también el 100% de la población cuenta con este servicio, no así el alumbrado público el cual solo se encuentra en la primera sección, pero no en su totalidad ya que solo se cuenta con 27 luminarias de las -- cuales no funcionan 5, en la segunda sección se carece de este servicio, siendo la única fuente de iluminación las lámparas que se encuentran fuera de las viviendas.



SIMBOLOGIA

- LINEA CON LINEAS
- LINEA
- TRANSFORMADOR Y LINEA
- TRANSFORMADOR
- LINEA DE CONDUCCION
- LINEA INTERMITENTE
- TRAZA INSERIDA
- TRAZA DEFINIDA
- PUENTE

RED DE ENERGIA ELECTRICA



HUATLATLAUCA

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

2.5.3.4. ALINEAMIENTO DE CALLES Y BANQUETAS.

Existen algunos aspectos que para llegar a un conocimiento acertado de su estado, es necesario profundizar en su proceso de investigación, pero en este caso la evidencia de su condición salta a la vista, ya que un simple recorrido por la localidad nos muestra las carencias que en el renglón en turno aquejan al pueblo.

Actualmente existen en Huatlatlauca 13.4 Km. de traza -- contando en ellos calles perfectamente declaradas en la primera sección, ya que en la segunda sección la mayoría de las manzanas son delimitadas por pequeñas bardas de piedra sobrepuestas.

Actualmente todas las calles son de terracería y únicamente el perímetro de la plaza cívica cuenta con banquetas.

2.5.4. COMUNICACIONES.

Por lo que se refiere a este punto debemos mencionar - que solo cuenta con el servicio de correos, careciendo de telégrafo.

En cuanto a Teléfono, aunque en la actualidad se carece del servicio, sabemos que Teléfonos de México tiene un programa para la implementación del servicio, aunque no se sabe la fecha del inicio de tal programa.

En resumen, el punto relacionado con comunicaciones, - en este caso no es del todo eficiente, que debería ser lo, pero se cuenta con correos y a corto plazo podrá - contar con el servicio Telefónico.

2.5.5. EQUIPAMIENTO URBANO

2.5.5.1. EDUCACION

En lo que respecta a este renglón, Huatlatlauca cuenta con cuatro inmuebles en los cuales se imparte la -----

educación, estos pertenecen a un jardín de niños, una -
primaria y una telesecundaria.

Aquí cabe mencionar la ausencia de escuelas preparato--
rias o técnicas, lo cual origina que estos niveles de -
educación se tengan que estudiar en la ciudad de Puebla,
siendo esta otra de las razones por lo que la población
no ofrece un arraigo para los jóvenes.

En cuanto al jardín de niños tenemos que atiende a 22 -
niños, el cual pertenece a la escuela Margarita Maza de
Juárez, este cuenta con una sola aula, que está ubicada
en la segunda sección, en lo que es el antiguo edificio
de la escuela, ya que la primaria funciona en un nuevo-
edificio ubicado en otra zona de la segunda sección, --
cuenta con aulas para una población de 151 niños.

La otra primaria es la Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada
en la primera sección en la esquina que forman las -
calles de la Paz y Lopez Mateos, y la cual atiende a un
total de 150 alumnos en 6 aulas, mientras que la Telesecu-
ndaria Guillermo González Camarena tiene una pobla--
ción de 36 alumnos, los cuales toman clases en dos aulas.

Es importante hacer notar que en Huatlatlauca, no solo se reciben alumnos de la localidad sino de todas aquellas localidades aledañas.

2.5.5.2. RELIGION

Es este un punto en el que en mejor grado se debería satisfacer las necesidades de una población, que por tradición guarda una profunda religiosidad, esto debido indiscutiblemente a los antecedentes de la evangelización y colonización, que ha legado autenticamente reliquias arquitectónicas.

De ahí que el pueblo de Huatlatlauca no se pueda escapar de esta influencia religiosa, pues actualmente --- cuenta con 6 inmuebles dedicados al culto, de los cuales solo dos funcionan como tales, ya que los otros -- cuatro restantes son pequeñas capillas que debido a el estado de abandono en que se encuentran ya no son utilizadas.

Principiaremos por la parroquia principal, la cual data del siglo XVI y la cual es reconocida con el nombre de SANTA MARIA DE LOS SANTOS REYES, la que se halla -- asentada en la parte sur de la primera sección del pueblo, entre la calle de la Paz y Chamizal, junto a ésta parroquia se encuentra un Exconvento Agustino, del mismo siglo, pero que actualmente se encuentra en un ---- total abandono, y por lo mismo no funciona como tal.

Respecto a la segunda sección, ésta cuenta con una parroquia del siglo XVII, consagrada bajo el nombre de - San Nicolás, la cual se localiza en el extremo oriente, entre las calles de Cohauila y La Paz, de dicha sec---ción.

En cuanto a las cuatro capillas, podemos decir que todas se encuentran dentro de la primera sección y las - cuales se encuentran en un estado de total abandono y sin dar servicios religiosos, siendo éstas:

La capilla de San Pablo, ubicada en la esquina que forman las calles Avila Camacho y Alvaro Obregón, la de San Pedro, localizada sobre la calle López Mateos, entre las calles de Venustiano Carranza y Alvaro Obregón, otra capilla es la de San Francisco, la cual se localiza sobre la calle 20 de Noviembre entre las calles de Reforma e Independencia, y por último la capilla de la Candelaria, localizada sobre la calle 20 de Noviembre entre Reforma e Independencia, de todas estas capillas aún se puede apreciar su arquitectura sumamente sencilla.

Por último quisieramos mencionar que al referirnos en el principio de este tema, que debería de existir una mayor solvencia, es precisamente porque como hemos expuesto las iglesias aun subsisten, de las cuales solo la de Santa María de los Santos Reyes y la de San Nicolás, aún ofrecen sus servicios, teniendo que absorber a toda la población en cuanto a la satisfacción de sus necesidades espirituales, y sobre todo la parroquia de Santa María de los Santos Reyes, ya que es la principal del pueblo e inclusive del municipio.

2.5.5.3. SALUD

La población de Huatlatlauca cuenta tan solo con un centro de Salud, el cual está ubicado en la esquina que -- forman las calles Alvaro Obregón y López Mateos, de la primera sección, tiene una superficie aproximadamente -- de 90 m² dicho centro de Salud esta clasificado con la -- letra "C", cuenta con dos camas y una sala de expulsión en la actualidad se encuentra cerrado, pues no cuenta -- con personal médico asignado.

En cuanto a otros servicios médicos no se cuenta con -- ninguno en la localidad, lo que origina que en casos de emergencia, los habitantes tengan que trasladarse a la -- ciudad de Puebla o Tehuacán.

Para concluir, podríamos decir que este sector tan im-- portante para una población, se encuentra en un estado-- muy crítico, debido a una extralimitación que por des-- gracia acarrea lamentables consecuencias.

2.5.5.4. COMERCIO E INDUSTRIA

Según el estudio realizado, en la comunidad existen comercios de primera necesidad, que atienden las necesidades inmediatas de los habitantes, hasta que llega el momento de asistir al día de plaza, que en este caso es - todos los domingos y el cual es instalado en la plaza - cívica, frente al Palacio Municipal, y ocupándola en su totalidad, ya que aproximadamente alberga a unos 25 ó - 40 puestos.

Existen entre otros, puestos de alimentos preparados, - como carnicas y fritangas, puestos de semillas, frutas - y legumbres, sin faltar la venta de pan y de artesanías típicas, como lo son los petates y canastas de palma tejidas.

Además encontramos que en la localidad existen, una tortillería, dos panaderías y una palettería. Tenemos así - un total de 20 comercios dispersos en la localidad, dedicados a la venta de productos de primera necesidad y - en algunos casos de ropa, zapatos, papelería y bebidas - alcohólicas, todos estos comercios se ubican anexos a -

las viviendas de sus propietarios, creándose así como una fuente de ingresos, cabe mencionar que la gran mayoría de estas tiendas están localizadas en lo que es la primera sección del pueblo.

En cuanto a las industrias, solo podemos decir que no existe ningún tipo de Industria en toda la comunidad.

2.5.5.5. RECREACION Y CULTIVO DE LA PERSONALIDAD.

Actualmente se presenta en este renglón un déficit aparente y que pudiera ser superado fácilmente y mencionaremos aparente ya que a simple vista la localidad no posee algún sitio o lugar que por sus características pueda ser otorgado como un centro de esparcimiento o con tintes culturales que en un momento dado pueda ser polo de atracción para sus habitantes mismos, ya no digamos para visitantes de otros sitios, sino por el contrario.

La única actividad meramente recreativa que se desarrolla en el pueblo, es la práctica del baloncesto, aunque son pocas las personas que hacen uso de las tres canchales con que cuenta la localidad, las cuales se encuentran repartidas en diversos puntos.

Por otra parte existe un tesoro invaluable, que potencialmente se presenta como la alternativa más adecuada y que no sólo enriquecería a los propios moradores del pueblo, sino que su proyección y alcance resultaría verdaderamente importante, y desde luego nos referimos al convento Agustino, el cual por desgracia se encuentra en condiciones lamentables.

2.5.6. SERVICIOS PUBLICOS

2.5.6.1. MERCADO

En lo que concierne a este punto, uno de los más discutidos y que con más repercusiones se presenta en el

renglón de los Servicios Públicos dentro de la localidad, ya que como es obvio ante la nula presencia de algún inmueble o área que presente como albergue en todas las actividades de abasto e intercambio comercial, necesariamente la gente tiende a satisfacer por si misma dicha carencia y por desgracia el lugar elegido para el desarrollo de las mencionadas labores es precisamente la plaza central de la localidad aunque solo se ve afectada los días domingos que son los días del tianguis, pero cuyos efectos son determinantes para la imagen y condición actual del pueblo.

2.5.6.2. PANTEON

Actualmente en el poblado encontramos un cementerio ubicado en las afueras de la segunda sección en su costado poniente y se encuentra bien delimitado por lo que podremos decir que en este aspecto las necesidades de la localidad están solventadas.

2.5.6.3. ADMINISTRACION PUBLICA

En lo referente a este punto, debemos hacer mención - que el inmueble que actualmente alberga a la Presidencia Municipal cuenta con cinco pequeñas oficinas y -- dos locales mas que sirven como carcel, de estas cinco oficinas una funciona como archivo y las otras cuatro son usadas por el Presidente Municipal, por un secretario, por el Registro Civil, por el Juez de Defensa Social, por el Comandante Municipal, y por el Juez de Paz, por lo que actualmente existe un déficit de -- dos privados, pero que podrá ser satisfecho a corto -- plazo, al entrar en funcionamiento las nuevas instalaciones que ya estan completamente terminadas y que se han ubicado en la parte posterior de la actual Presidencia, sobre la Calle 20 de Noviembre y que además -- contará con un salón de usos múltiples.

2.5.6.4. PARQUES Y JARDINES.

Otra de las notables carencias en cuanto a espacios -- públicos es precisamente lo relacionado a parques y --

jardines, ya que de no ser por la plaza central del lugar, no existe ningún otro espacio abierto que pueda - considerarse como tal y aun cuando la misma plaza se - encuadra necesariamente en esta denominación en virtud de sus características y condiciones actuales, como -- los son el bajo porcentaje de áreas verdes y el uso de tianguis que se le da los días domingos, por lo que no puede ofrecer una función de esparcimiento o convivencia como tal.

Por otra parte podríamos considerar también, tres canchas de baloncesto, que se encuentran en diferentes -- puntos de la localidad, pero que por lo general no cumplen con su función debido a que la población juvenil, hace poco uso de ellas.

2.5.6.5. RECOLECCION DE BASURA

Como inicio debemos señalar que dicho servicio no existe en la localidad, es decir no se registra una reco--lección a través de las calles del pueblo, ni tampoco-

algunas de manera más general que se realizara en puntos estratégicos, lo que consecuentemente ha traído consigo una proliferación notoria de innumerables muladares y basureros esparcidos en las calles del lugar, situación -- que no solo repercute en un deterioro de la imagen del lugar mismo, sino que acarrea problemas de salud pública al convertirse los mencionados basureros en focos de infección que atentan contra la salud de los habitantes -- que los han propiciado.

2.5.6.6. VIGILANCIA

El servicio de vigilancia que actualmente se presta en la localidad, cuenta con un Comandante y tres ayudantes, y dadas las características mismas de la población resulta suficiente y por lo tanto opera adecuadamente.



- [illegible]

10

HUATLATLAUGA

E S O U E M A D E D E S A R R O L L O U R B A N O

UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

2.5.7. VIALIDAD Y TRANSPORTE

2.5.7.1. VIALIDAD

En Huatlatlauca como es obvio en cualquier localidad - existen dos tipos de vialidades, una primaria o externa y una secundaria o interna.

En cuanto a la vialidad primaria, esta se compone por las calles principales que conducen al pueblo siendo - estas las calles 20 de Noviembre que es el camino a -- Molcaxac y la calle La Paz que comunica a la primera - y segunda sección del pueblo siendo estas dos calles - las que tienen un relativo aforo de autos.

Por otra parte hemos de citar ahora lo que considera-- mos como la vialidad interna y secundaria, y que es -- aquella que está constituida por las calles que com-- plementan el tejido de la traza y que no representan - un aspecto preocupante al menos en su futuro o mediano plazo, esto es debido principalmente al carácter rural

de la localidad y a la condición socioeconómica de los habitantes que no les permite adquirir un automóvil, - por lo que las calles se ven desiertas, y resulta raro ver que algún vehículo transite por ellas.



2.5.7.2. TRANSPORTE

Tal vez este sea el punto en el que Huatlatlauca esté más desfavorecido ya que debido a su situación geográfica y su lejanía con la ciudad de Puebla, además de - el mal estado de su principal vía de comunicación que es el camino de terracería de 22 Km. que comunica Huatlatlauca con Molcaxac, esto obliga a que la mayor parte del transporte se haga por medio de camionetas y camiones.

Por otra parte solamente existe una corrida de autobuses de Puebla a Huatlatlauca que se hace por parte de la línea Unidas del Sureste y la cual sale de la ciudad de Puebla a las 10:00 Hrs.

Llegando a Huatlatlauca aproximadamente a las 13:30 por lo cual se hace necesario transportarse a Molcaxac y de ahí a Huatlatlauca por medio del servicio colectivo que hacen unas camionetas, pero que salen hacia Huatlatlauca solo cuando transporten a un número considerable de pasajeros, teniendo que esperar algunas veces hasta dos horas.

En resumen en lo referente a transporte debemos citar - que son muchas las desventajas al respecto por lo que - debemos considerar negativo la situación de este punto.



SIMBOLOGIA

← TRANSPORTE

— VALIDAD PRIMARIA

— VALIDAD SECUNDARIA

— VALIDAD TERCERIA

— CORRIENTE INTERMITENTE

— TRAZA INDEFINIDA

— TRAZA DEFINIDA

— PUENTE

0 20 40 60 80 100
M

VALIDAD Y TRANSPORTE

11

HUATLATLAUCA

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

2.6. ASPECTO HISTORICO CULTURAL

2.6.1. HISTORIA PREHISPANICA

La única referencia que conocemos actualmente, respecto de la historia prehispánica de Huatlatlauca anterior a la presencia mexicana, se encuentra en la Historia Tolteca-Chichimeca, y aún ésta no es una referencia directa. Por esta razón, sólo podemos conocer su pasado prehispánico a partir de la historia de otros pueblos y lugares cercanos, acerca de los cuales existe alguna información. Pueblos como Cuauhtinchan, Tepexi y aun Huehuetlan todos ellos vecinos de Huatlatlauca cuentan con fuentes documentales, tanto prehispánicas como coloniales, a partir de las cuales se puede desarrollar, en forma más precisa, una historia, misma que, considerada por lo menos en rasgos generales, puede servirnos de base para esbozar una historia para Huatlatlauca.

Por el lugar en el que está asentado Huatlatlauca, y al que ya nos hemos referido con anterioridad, debemos considerar que, en general, su historia es la de los valles de Puebla y Tlaxcala, y su destino estuvo enlazado al de aquellos pueblos que se asentaron en la Meseta Central.

El pasado remoto de toda esta zona se asocia, en el periodo clásico, con el auge de Teotihuacan, Cholula es, junto con la Ciudad de los Dioses, uno de los pilares de la civilización mesoamericana aún antes del siglo X. Pero las referencias a esa época, excepto aquellas - pocas - que nos proporciona la arqueología, son muy escasas y de tal manera diluidas en el mito, que su dilucidación ha ocupado, durante muchos años, a nuestros historiadores.

Menos vaga es la historia de la región, a partir de la - - irrupción, en ella, de los grupos Chichimecas. Esta historia no ha dejado de estar mezclada con el mito; pero la relativa abundancia de fuentes y su minuciosa comparación -- han posibilitado un conocimiento, si no completo, por lo - menos satisfactorio u operativo, de los sucesos que conforman la historia de los pueblos de esta región.

Cuando en el siglo XIII se asientan en los valles de Puebla y Tlaxcala las primeras avanzadas Chichimecas, el lugar estaba ya ocupado, desde hacía varios siglos, por grupos de probable filiación Olmeca, entendiendo por éstos a los Olmecas históricos, los llamados Olmecas Xicalancas.

Sin embargo habría que considerar que, aún antes de los olmecas, esta zona - fundamentalmente Cholula - estuvo ocupada por grupos de filiación tolteca.

La llegada de los chichimecas inaugura una época de grandes transformaciones étnicas, políticas y territoriales, en los valles de Puebla-Tlaxcala y en sus zonas limítrofes. Estos grupos chichimecas, toltecas-chichimecas y posiblemente toltecas que abandonaron la metrópoli antes de su destrucción, participan determinantemente en el futuro de Cholula, el asentamiento más importante de la zona, así como en el de los pueblos circunvecinos. Según Nigel Davies, apoyado en Kirchhoff, son estos grupos los que, después de la expulsión de los olmeca-xicalancas, construirán, bajo el patrocinio y guía de herederos de la cultura tolteca, diversos señoríos y ciudades-estado.

A partir de entonces, las pequeñas ciudades-estado, fundadas sobre los antiguos asentamientos olmeca-xicalancas, comienzan a hacerse fuertes y a rivalizar entre sí.

Hemos dicho que la irrupción de los chichimecas en el Valle de Puebla-Tlaxcala es el acontecimiento determinante en su historia, a partir del siglo XIII y hasta la llegada de los españoles. La cuestión es que el concepto de "chichimeca" es profundamente problemático, ya que incluye, bajo sus denominaciones, aspectos éticos, geográficos, culturales y sociales.

Escribe Ixtlilxóchitl en su Sumaria relación de las cosas de la Nueva España: "Dos linajes había en esta tierra y hay hoy en día, según parece en las historias. Chichimecas es el primero, y el segundo Tolteca; y de estos dos linajes de gente hay muchas generaciones que tienen cada una de ellas su lugar y su modo de vivir..." Esta visión, que divide en dos grupos diferenciados la totalidad de la población de la zona, ha dominado gran parte de la historiografía; sin embargo, las cosas no son tan simples, ya que las palabras mismas "tolteca" o "chichimeca" designan entidades diversas, según el contexto en el que se usan.

Tanto esta definición de Ixtlilxóchitl como la de Sahagún incluyen varios géneros de chichimecas, entre los que, - aún teniendo características comunes, se pueden encontrar diferencias significativas, sobre todo en el orden del de sarrollo cultural y social. En efecto, unos son los chi-- chimecas nómadas que habitan los desiertos del norte, y - otros aquellos que, aún teniendo un pasado similar al de los primeros, dado su contacto con la cultura mesoamerica na adquieren prácticas y costumbres más desarrolladas, ta les como la agricultura y la adopción de concepciones re ligiosas complejas que incluyen dioses del panteón mesoa mericano, aunque en su vida cotidiana sigan conservando - algunas de sus costumbres más antiguas.

Como afirma Nigel Davies, hay una gran diferencia entre - los chichimecas que participan en las invasiones de los Valles de México y Puebla-Tlaxcala, y aquellos que los -- cronistas representan en un estado cercano al salvajismo.

Los primeros poseen ya un grado de cultura que les permi te una organización política y militar capaz no sólo de - conquistar ciudades con una tradición cultural sólidamen te asentada, sino aún de asimilar paulatinamente esa cul tura. Este es el caso de los chichimecas de Xólotl o aque

llos chichimecas de Poyautlan que según Muñoz Camargo llevaban como su ídolo a Camaxtli y "... eran adoradores de los otros dioses ...", a diferencia de aquellos otros chichimecas "verdaderos" que aún en tiempos de la conquista y muchos años después continuaron su vida nómada en los desiertos y en los pastizales, ajenos a toda forma de cultura.

Este segundo género de chichimecas mesoamericanizados presenta, sin embargo, diferencias significativas, ya que no es, en modo alguno, homogéneo. La historia prehispánica - consigna, sólo por mencionar a los chichimecas que irrumpieron en la meseta central, varios grupos, diferenciados tanto por su grado de cultura como por su filiación etnolingüística y su lugar de origen. Aún los chichimecas - acaudillados por Xólotl no son un grupo del todo homogéneo. Davies, citando a Jiménez Moreno, apunta que estos chichimecas eran pame-otomíes, y que, a su vez, incluían grupos guamares, coachiles y pueblos del sur de Zacatecas.

Las grandes migraciones chichimecas que irrumpen en el Valle de México y en el de Puebla-Tlaxcala no son un movimiento único, sino desplazamientos parciales que tienen -

lugar en oleadas sucesivas, posiblemente a partir del si
glo XII. Son protagonistas grupos de diversa filiación -
étnico-lingüística y diverso desarrollo cultural.

En el caso específico de la región poblano-tlaxcalteca -
podemos reconocer, por lo menos, tres migraciones sucesi
vas. De dos de ellas da cuenta la Historia Tolteca-Chichi
meca; de la tercera nos habla Muñoz Camargo, en su des--
cripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala. En el mar
co de estas migraciones y de los asentamientos a los que
dieron lugar, podemos inferir la probable historia de --
Huatlatlauca.

En la Historia Tolteca-Chichimeca pueden reconocerse por
lo menos cuatro momentos históricos diferentes: el prime
ro incluye el derrocamiento de Huémac, el enfrentamiento
de los llamados nonoalca-chichimeca, la destrucción de -
Tula y el abandono de ésta por los nonoalcas; la segunda
nos habla de una migración que llevan a cabo los tolteca
chichimecas acaudillados por icxicóuatl y Quetzalteuéyac
su arribo a Cholula y la sujeción de sus pueblos a los -
olmeca-xicalancas; la tercera consigna la partida de es-

tos caudillos hacia Chicomóztoc, para obtener ayuda de siete grupos de chichimecas asentados en Culhuacan, así como la narración pormenorizada de su camino hasta Cholula; la cuarta nos habla acerca de la destrucción del dominio olmeca-xicalanca en la región de Cholula, el -- asentamiento de los tolteca-chichimecas en diferentes - lugares del valle, para terminar con la relación de las rivalidades que se desarrollaron entre estos pueblos, - que dominaron el panorama durante casi doscientos años hasta la llegada de Cortés, y el sojuzgamiento de esta tierra a la Corona Española.

Los relatos que nos hablan de la migración chichimeca - hacia el valle de Puebla-Tlaxcala refieren la destruc-- ción de Tula como el momento en el cual grandes masas - de nuevos pobladores se desplazan hacia el sur en busca de lugares apropiados para asentarse. Este parece ser - el momento crucial que marcará, o por lo menos condicio^u nará , la mayoría de los hechos que tendrán lugar entre los siglos XII y XV en el norte de Mesoamérica.

No existe un acuerdo completo entre los investigadores acerca de los hechos que tuvieron lugar antes, durante

e inmediatamente después de la destrucción. Entre las causas internas se menciona insistentemente el enfrentamiento entre dos gobernantes o dos estilos de gobierno: el de Quetzalcóatl y el de Huémac. Sean o no históricos estos personajes y su rivalidad, el hecho es que los relatos nos informan de la derrota de Quetzalcóatl, su salida de Tula, y el principio de una decadencia política que más tarde hará víctima, incluso al propio Huémac.

Paralelamente a esta visión política del debilitamiento de Tula, se conserva una versión mitologizada.

Según ésta Quetzalcóatl, es víctima de los embustes de los sacerdotes de Tezcatlipoca, quienes lo hacen caer en el desprestigio y lo obligan a huir, y se inició la era de las guerras y de los sacrificios humanos. Este desarrollo llegó a su culminación, según las leyendas, bajo el reinado de Huémac "...", quien perdió su popularidad y el favor de sus súbditos a partir de sus cada vez más tiránicos caprichos.

Las relaciones también consignan, como motivo de la caída de Tula, desastres de tipo ecológico, con su consecuente quiebra productiva, hambruna y epidemias, que

terminaron de devastar el ya de por sí maltratado reino. Esta decadencia es la que permite, más tarde, el paso, a través de las antiguas fronteras toltecas, de los inmigrantes chichimecas de las llanuras del norte.

Sean cuales fueran sus causas, la decadencia es un hecho que les permitió - u obligó - a diversos grupos de migrantes, chichimecas o no chichimecas, a buscar otros lugares de residencia; en el caso de los primeros, concretamente de aquellos que no pertenecían a tierras bajo el dominio tolteca, la erosión de sus fronteras les permitió el paso hacia el sur. Tal es el caso de los chichimecas acaudillados por Xólotl.

Otros grupos chichimecas que permanecieron bajo el dominio de Tula también efectuaron diversas migraciones. Tal es el caso de los llamados tolteca-chichimecas y de aquellos chichimecas de Culhuacatepec que acompañaron a los primeros en la migración que culminó con la conquista de Cholula. Grupos no chichimecas, como los nonoalca, que según Jiménez Moreno llegaron a Tula a construir algunos monumentos y se habían quedado como artesanos y escultores,

entraron en conflictos con los tolteca-chichimecas y sa
lieron también hacia el sur para asentarse en la zona -
norte de Oaxaca y el sur de Puebla.

Las fechas en las que tuvieron lugar todos estos eventos
son aún hoy materia de discusión, lo mismo que el orden -
en el cual se llevaron a cabo. Es probable que algunos -
de estos hechos se hayan producido mucho tiempo antes de
la destrucción definitiva de la ciudad de Tula, y aún --
hayan contribuido a ella.

Según las fuentes, cuando Xólotl pasa por Tula encuentra
la ciudad devastada y todos los parajes aledaños desier-
tos, lo cual indica que el colapso definitivo se había -
presentado algunos años antes. Es muy probable, sin em-
bargo, que a la destrucción y arrasamiento del principal
centro ceremonial, los barrios periféricos y otras zonas
del resto de los dominios toltecas hayan continuado su -
vida normal por un tiempo más o menos largo y que sus po
bladores hayan emigrado sólo posteriormente, en grupos -
reducidos y anónimos, o formando parte de las migracio-
nes de chichimecas que desde el norte se dirigían, en -

ese mismo tiempo al Valle de México.

La historia Tolteca-Chichimeca consigna la mayoría de estos hechos en un orden que quizás no sea el original, pero que refleja dramáticamente el fin de Tula y la migración de dos de sus elementos fundamentales. Los nonoalca, llamados en esta historia nonoalca-chichimecas, no pueden considerarse, como apunta Kirchhoff, como chichimecas. Su filiación es probablemente mazateca y chochopopoloca, y posiblemente su lenguaje más por adopción cultural que por origen étnico es el náhuatl. Tanto su estancia en Tula como su enfrentamiento con los tolteca-chichimeca y su abandono de la metrópolis se consignan en dicha historia como un hecho fundamental.

Sin embargo, después de pormenorizar la descripción de la ruta que siguen de Tula hasta los estados de Morelos, Oaxaca, Veracruz y el sur de Puebla, no se vuelve a mencionar nada relevante acerca de ellos, tal vez porque su influencia no es determinante en la historia posterior del Valle de Puebla-Tlaxcala, excepto por un hecho que es significativo: en la Relación de Huehuetlan, pueblo -

sujeto en "administración y justicia" al pueblo de Huatlatlauca hacia el año de 1579, se dice que el nombre quiere decir "pueblo de viejos", y que tal denominación la tomó de un cerro cercano llamado Huehuetzin.

Luis Reyes, en las notas a la Historia Tolteca-Chichimeca, hace suya esta tradición y afirma que los nonoalca "en su recorrido fueron dividiéndose y dejando personas en los lugares que tocaron", dando por hecho que Huehuetlan es una fundación (o refundación) nonoalca. Kirchhoff, en los mapas con los que esquematiza la ruta de los nonoalcas señala a Huehuetlan como uno de los lugares por donde pasan éstos en su camino hacia el sureste. Si este hecho pudiera más adelante comprobarse, tendríamos que considerar que, por la situación de vecindad -- que conservan Huatlatlauca y Huehuetlan, los nonoalcas, podrían estar de alguna forma también relacionados con la historia prehispánica del lugar objeto de este estudio.

Pero los protagonistas principales de la Historia Tolteca-Chichimeca son otros; por una parte, los toltecas --

que llegan a Cholula; por otra, sobre todo los chichimecas que les ayudan a conquistarla y conservarla, quienes también ocupan el lugar central en la historia de la zona en la que está enclavada Huatlatlauca. La narración de las dos migraciones y la relación de los asentamientos chichimecas constituyen el espacio histórico en el que reconocemos los antecedentes directos de lo que pudo haber sucedido en Huatlatlauca entre los siglos -- XIII y XVI.

Pero el término "tolteca-chichimeca", teniendo en cuenta aquellos "dos linajes" de los que hablaba Ixtlilxóchitl, es una contradicción en los términos "tolteca" - implica completa adopción de tradiciones mesoamericanas: "chichimeca" interpretado literalmente significa lo - - opuesto y es aplicable a pueblos nómadas no adheridos a la civilización mesoamericana o devotos a dioses mesoamericanos.

Sin embargo, como ya se dijo mas arriba, aquella denominación no se refiere a un grupo étnica o lingüísticamente diferenciado, sino a un conjunto que incluye elemen-

tos diferentes, tanto por lo que se refiere a su desarrollo cultural como a sus filiaciones étnicas; sin embargo, como apunta Davies, tal vez el acento deba ponerse más - en "tolteca" que en "chichimeca", por lo que se refiere al primer grupo migrante dirigido por Ixcicóuatl y Quetzalteuényac, quienes, tal y como son representados en la Historia Tolteca-Chichimeca, son evidentemente toltecas. La gente que los acompaña en esta migración hacia Cholula puede o no haber sido tolteca; sin embargo, es claro que pertenecían al núcleo central del reino.

Las gentes que formaron el segundo grupo son, evidentemente, chichimecas mesoamericanizados, cuyo núcleo principal pudo haber sido otomí, aunque en una ceremonia de "iniciación" a las afueras de las "siete cuevas", sus - caudillos toltecas, al ofrecerles el maíz como alimento, les proporcionan el idioma náhuatl.

Esto no quiere decir que estos pueblos hayan adoptado - completamente el náhuatl. Como apunta Kirchhoff, es muy probable que sólo sus caudillos hayan adoptado esta len

gua para comunicarse con sus guías toltecas y que el resto del pueblo haya conservado - temporal o definitivamente su lengua materna.

Discutidos y arreglados los términos en los que los chichimecas de Colhuacatépec van a convertirse en "las manos y los pies" de los tolteca-chichimecas de Cholula, se inicia la migración. Según nuestra fuente principal, ésta dura solamente diez días, y aunque esto es incierto, se puede señalar, si la apreciación de Luis Reyes es correcta, que su llegada a Cholula tuvo lugar hacia 1170, esto es cuarenta años después del año que señala Davies para el arribo de los tolteca-chichimecas. La segunda migración, la migración chichimeca - asunto que rebasa el objeto de este trabajo -, aparece pormenorizada tanto en la Historia Tolteca-Chichimeca como en los llamados Mapas de Cuauhtinchan. Muñoz Camargo, a lo largo de cuyo libro se encuentran numerosísimas coincidencias en las dos fuentes citadas, nos ofrece una visión particular de los hechos, dado que su perspectiva está dominada por los sucesos que durante la migración y los posteriores asentamientos fueron relevantes para la historia de Tlaxcala, aunque no puede dejar de reconocerse

que tanto él como las otras fuentes, nos hablan probablemente de ramas distintas de un mismo movimiento masivo, y que su aportación para la historia de Puebla y Tlaxcala es determinante.

A su arribo a Cholula, los grupos que militan como "acompañamiento" de los toltecas realizan diversas conquistas y campañas militares, bajo la guía y patrocinio de aquéllos, en contra de los remanentes de los olmeca-xicalancas y de algunos otros grupos que habían permanecido en los valles o sus alrededores. Esta unión se conserva por algunos años y aún después de asentados los pueblos chichimecas en diversos lugares, continúan participando en campañas militares a favor de Cholula o de alguna de las siete tribus migrantes que se enfrentan a enemigos comunes. La Historia Tolteca-Chichimeca y el libro de Muñoz Camargo consignan la solidaridad que los chichimecas mostraron hacia Tlaxcala cuando esta ciudad fue sitiada por los huejotzincas. El tutelaje que ejercieron los toltecas sobre ellos fue benigno, y unos cuantos años después de su arribo al valle se les recompensa con tierras y -- señoríos, reservando Cholula la facultad de señalar los

diversos lugares de asentamiento y sus linderos.

Los pueblos que llegaron juntos a Cholula y que participaron "como sus manos y sus pies" en la expulsión de los olmeca-xicalancas y sus aliados, mencionados en la Historia Tolteca-Chichimeca, son: los totomihuaques, los cuauhtinchantlacas, los texcaltecas, los malpantlacas, los zacatecas, los tzauteecas y los acolchichimecas. Cada uno - presenta, a su vez, subdivisiones o subgrupos.

Cada uno de estos se asentó en diversos lugares, obtenidos ya sea por conquista o por señalamiento de los tolteca de Cholula.

El caso es que, muy probablemente, para el inicio del último tercio del siglo XII, según la cronología sugerida por Reyes, los principales grupos se encontraban ya asentados en sus respectivas cabeceras.

Pero la información que la Historia Tolteca-Chichimeca - proporciona acerca de los sucesos en los que participan los distintos grupos de chichimecas - excepto los mencio

nados, totomihuaques y cuauhtinchantlacas - es muy es
casa.

Muñoz Camargo puede, en este caso, darnos información -
adicional. Según él, las tribus que abandonaron Chico--
móztoc, y que más tarde participaron en la fundación de
Tlaxcala, permanecen por algún tiempo en Poyautlan, en
el Valle de México, junto al lago de Chalco, de donde -
son expulsados por los Tepanecas, acolhuas y mexicas, y
se dividen para dirigirse a distintos lugares; un grupo
se dirige hacia Tulancingo y Huachinango; otro hacia -
Chalco; y el último hacia el Valle de Puebla-Tlaxcala,-
en donde participan en la fundación de Huejotzingo y -
Tlaxcala.

Como se ha dicho, son los tolteca quienes les señalan a
sus aliados chichimecas lugares de asentamiento y lími-
tes de los mismos.

Según estos límites, Huatlatlauca está considerada den-
tro del territorio asignado a los totomihuaques. Sin em
bargo, las fronteras entre los distintos pueblos no son

estables, aún desde los primeros tiempos, tal como nos lo hacen saber los Documentos sobre tierras y señoríos de Cuauhtinchan. Por su parte, la Historia Tolteca-Chichimeca, siendo un documento escrito por un sector de los participantes (los cuautlinchantlacas y los moquiixcas), induce a confuciones, dado que reseña acontecimientos en los que presenta como protagonistas únicos a los miembros - o caudillos - de este grupo, no consignando la participación de otros. Tal es el caso de la única referencia que este documento contiene respecto a la conquista de Huatlatlauca. Este hecho se describe como una conquista a cargo de Moquiuix, caudillo chantlaca.

En el año Ix técpatl los tepilhuan chichimeca destruyeron al citécatl: los citeca estaban atrás de (la montaña) Tziuhqueme. El chichimeca Moquiuix fué quien tomó prisionero al que era tlatouani de los citeca. Con el citécatl erigió el montículo de zacatal y del venado - en Tepetlcotoncan, y allí Moquiuix encendió fuego. Y luego se desparramaron los chichimeca (y conquistaron a los .. nota de Luis Reyes) los iztaquimaxtitlantlaca,

los tlatlahuquitepeuaque, el quahtlatláuhcatl, los de Tetella y los matlateca.

Lo cual se contradice con los límites descritos por la - Historia Tolteca-Chichimeca y que consideran a Huatlatlauca como parte de los dominios totomihuaques, Kirchhoff, - en el mapa de linderos entre Cuauhtinchan y Totomihuacan, considera a Huatlatlauca dentro de las fronteras de los - segundos; igual conclusión se puede deducir de la inter-- pretación de los Mapas de Cuauhtinchan. Sin embargo, no - existiendo, hasta ahora, una referencia específica para - este caso, hay que considerar a Huatlatlauca como pose- - sión totomihuaque, por lo menos hasta el momento en el -- que sus territorios son conquistados por los huejotzincas.

Por otra parte, Huehuetlan, el vecino más cercano de Hua-
tlatlauca, es uno de los principales asientos de los toto-
mihuaques. La historia Tolteca-Chichimeca nos dice que, -
en primera instancia, los totomihuaques se asientan en -
Chiquiuhatépec en donde fundan su capital, Totomihuacan; -
ahí se establecen los caudillos principales y las reli--
quias del dios. Posteriormente, los totomihuaques se - -

asientan en Huehuetlan en movimientos sucesivos que abarcan, según la Historia Tolteca-Chichimeca, veintiocho años. Como se ha dicho, los enfrentamientos y las conquistas por parte de cada una de las ciudades-estado chichimeca ocupan la historia posterior del valle, pero estas campañas y conquistas son equilibradas y limitadas por la hegemonía de los toltecas y la debilidad propia de cada señorío. Las cosas cambian en cuanto una de las fundaciones chichimecas, Huejotzingo, adquiere suficiente fuerza para atacar y destruir a Cholula, hacia el año de 1234. A partir de esta conquista, Huejotzingo realiza campañas sistemáticas contra sus vecinos.

Después de hacer víctimas a Cholula y a Tlaxcala, avanza sobre Totomihuacan y sus posesiones en el sur del valle. Esta campaña presenta varias etapas: en la primera los totomihuaques son atacados, pero no vencidos; en la segunda, los huejotzincas destruyen Chiquiutépec y sus habitantes se establecen en Axomolco y Matlaozinco.

Sólo escapan a la conquista huejotzinca, en ese tiempo, al norte Tlaxcala y al oriente Cuauhtinchan, lugar que entonces empieza a ser hegemónico en esta parte del va-

lle. Pero el dominio huejotzinca no es sólido ni pone fin a los enfrentamientos entre las distintas poblaciones chichimecas.

Estos continuán por casi un siglo más. El único hecho que cambia un poco la correlación de fuerzas es la alianza -- que Cuauhtinchan establece con Tlatelolco, que lo había -- conquistado hacia 1397-98.

En realidad esta primera expedición a Cuauhtinchan, así -- como las de la región de Cuauhnáhuac, puede ser considerada como uno de los primeros intentos sistemáticos de expansión fuera del Valle de México.

Desde luego, es probable que los mexicas no pudieran aún emprender expediciones de tal naturaleza por sí mismos y que por lo tanto, estuvieran apoyados por los tepanecas. Muy bien pudo haber sido producto de una política deliberada de estos últimos animar la expansión mexicana en esa dirección, especialmente por parte de los tlatelolcas, -- porque con ello daban a su creciente linaje de mercaderes,

los pochtecas, la oportunidad de establecer nexos con - centros comerciales más antiguos, especialmente con Cholula. Semejante marcha gradual hacia el mar debió de ser de máxima importancia comercial y continuó desempeñando una parte muy significativa en la historia mexicana hasta el momento en que sus ejércitos lograron la pacificación final de la costa del Golfo y rodearon a las gentes del Valle de Puebla-Tlaxcala. La presencia de los mexicanos en el Valle no se generaliza sino hasta 1466-67, cuando - - irrumpen para poner orden a una situación que es, para - este tiempo, caótica. La conquista mexicana de Tepeaca consolida aparentemente a Cuauhtinchan; sin embargo, la - - guerra continúa, acentuándose el vacío de poder.

Los mexicanos tratan de establecer el orden en el valle y señalan nuevamente linderos.

Hay que señalar que la influencia mexicana en Cuauhtinchan, aliada por la línea de parentesco con los tlatelolcas, - desde finales del siglo XIV, cambia probablemente de tono en cuanto los tenochcas conquistan, en 1472, a Tlatelolco.

Los relatos afirman que los mexicas destruyen a los tepeyacactlacas; sin embargo, el señalamiento de linderos y la división de Cuauhtinchan, en el que " no había linderos" en cinco partes, parece ser el inicio de la decadencia política de este pueblo y de su influencia en la zona; hecho confirmado por la imposición de gobernantes sujetos a los mexicas. A partir de ese momento y hasta 1520, Tepeaca, apoyada directamente por los mexicas, parece ser la ciudad dominante. Puede confirmarse lo anterior por el hecho de que Cortés, en su segunda campaña contra Tenochtitlan, haya conquistado a esta ciudad antes que a ninguna otra y que, a partir de entonces, sus conquistas en el Valle de Puebla hayan sido relativamente fáciles, sin dejar por ello de ser sangrientas. El hecho es que, para 1520, Tepeaca era la cabecera más importante de la zona, y a ella estaban sujetos los demás pueblos al oriente y al sur del valle, incluida Huatlatlauca.

La presencia mexicana en la zona no resuelve satisfactoriamente sus problemas internos, pero introduce una cuña militar permanente en un lugar altamente conflictivo.

Aún así, las guerras continúan: los protagonistas son - ahora los bloques formados por Totomihuacan, Cholula y Tlaxcala, bajo la hegemonía huejotzinca, contra Cuauh-- tinchan, Tepeaca y sus aliados, guiados por los mexicas.

La Historia Tolteca-Chichimeca nos da una versión muy - dramática de la situación.

La situación parece resolverse cuando Moctezuma Xoco-- yotzin, en los primeros años del siglo XVI, establece - el cerco completo sobre Tlaxcala, aliándose a Huejotzingo y formalizando su dominio en el resto del valle, con la conquista de Tepexi, en 1503.

En este complicado cuadro, la presencia y el papel de - Huatlatlauca se diluyen. Sin embargo, a partir de los - escasos datos con los que se cuenta, es posible deli- - near, a grandes rasgos, el destino de este pueblo. Como se había dicho anteriormente, Huatlatlauca estaba com-- prendida, en los inicios de los asentamientos chichime- cas, dentro de las fronteras totomihuaques aunque éstas siempre fueron inciertas y continuamente restablecidas.

Poco o nada se sabe de lo que sucede en Huatlatlauca después de que fue conquistada por los chichimecas; nada se sabe aún de su historia entre los siglos XIII y XV. Hacía los últimos años de este siglo y debido a los constantes ajustes políticos y territoriales, aparece por fin, como aliado - o sujeto - a México-Tenochtitlán, y como enemiga de Totomihuacan. De este hecho dan testimonio la Historia Tolteca Chichimeca, la Relación de Huatlatlauca, el Códice Mendocino y los Papeles de la Nueva España.

En la Historia Tolteca-Chichimeca se dice que la conquista mexicana de Tepexi se debió a que el señor de este lugar Tlachquiyáuitl, emprendió una campaña militar en contra de Huatlatlauca - aliada o sujeta a los mexicanos -, destruyendo la población y dando muerte a su tlatouani Ocelloztzin:

Año XI ácatl. En el fue conquistado Tlachquiyáuitl que fungía como tlatouani de Tepéxic: el mexícatl vino a destruirlo a Ocelloztzin, - que era tlatouani de Quautlatlauhcan.

Cuando se enteró el mexicatl de que había sido destruído Ocellotzín, tlatouani de - Quauhtlatlauhca luego el mexicatl vino a destruir al tepexictlácatl.

Aún cuando este hecho no haya sido más que un pretexto, podemos sacar de él dos conclusiones: la primera, Huatlatlauca dependía directamente de los mexicas; y la segunda con esta conquista los mexicas terminaron de apoderarse totalmente del oriente poblano y se adjudicaron una fortaleza en un lugar sumamente estratégico, para una futura extensión del imperio hacia la Mixteca. Las conquistas de la Triple Alianza en tiempos de Moctezuma Xocoyotzín, o la consolidación de conquistas más antiguas en todo el actual estado de Oaxaca, parecen confirmar lo anterior.

El año en el que Huatlatlauca se convierte en sujeto y tributario de Tenochtitlan no es hasta ahora conocido, aunque es posible pensar que pasó a formar parte de sus dominios, en una época cercana a la conquista de Tepeaca.

Tanto el pasaje de la Historia Tolteca-Chichimeca, citado anteriormente, como la descripción del pueblo de Coyatlinapa (Zoyatitlanapa), sujeto a Huatlatlauca, a mediados del siglo XVI, dan indicios de que, por lo menos a más tardar en los últimos años del siglo XV o en los primeros del siglo XVI, Huatlatlauca tributaba ya a los mexicanos. En los Papeles de la Nueva España se asienta que Zoyatitlanapa era sujeto de Moctezuma, Señor de México.

La Relación de Huatlatlauca confirma las aseveraciones anteriores en cuanto asienta que los pobladores del lugar ...

Eran vasallos en tiempo de su gentilidad y tenían por señor a un principal que se llamaba Ocelotzin que quiere decir tigre y que le daban de tributo y señorío mantas de algodón, guipiles, petates, chiquihuites y el servicio personal que se servía y le hacían sementeras ... que los gobernaba el cacique y los traía muy sujetos y traían guerra con Cholula y otro pueblo llamado Totomeguacan.

La intervención de Tepexi, la enemistad de Huatlatlauca con Totomihuacan, y finalmente la intervención directa de los mexicas en su favor, aunada a las afirmaciones - anteriormente citadas, señalan que este pueblo era ya - parte aliada y tributaria de Tenochtitlan, en los co-- mienzos del siglo XVI.

En terminos generales, la historia de Huatlatlauca bajo el dominio mexicana no debe haber sido muy distinta a la de otros pueblos sujetos a Tenochtitlan y cuyo vasallaje se hacía efectivo, tanto por medio de tributos como de servicios de guerra y domésticos. Como asienta el Có dice Mendocino, todos los pueblos de la relación de tri butarios, entre los que aparece Huatlatlauca, estaban - sujetos a las mismas disposiciones y reglamentaciones, teniendo en cuenta las posibilidades de la región y los objetos que, en relación a sus características geográfi cas, podrían producir. Este documento señala, igualmente, las cantidades y la frecuencia con la que debían -- ser entregados dichos tributos.

Algunos documentos que forman parte de Papeles de la -- Nueva España, y que se refieren a Huatlatlauca o a sus

vecinos cercanos, confirman lo anterior, y amplían, en cierto modo, la información. En la descripción del pueblo de Zoyatitlanapa, lugar que dependía de Huatlatlauca, se dice que "eran de Moctezuma Señor de México, y sus pasados dábanle de tributo cal blanca, cañas macizas para pelar, y algodón: algodón silvestre para sacos y corseletes que vestían los hombres de guerra, que todo lo referido llevaban a México... y en la Relación de Huatlatlauca se lee que "los tratos y grangerías que tienen los naturales de esta provincia es hacer esteras de palma", - las que, como se ha visto, eran incluidas como parte importante del tributo dado a los señores de México.

La vida cotidiana o las costumbres de sus habitantes no debieron ser diferentes, tampoco, a las que se observan en otros pueblos vecinos, en tanto sus prácticas sociales, determinadas por los límites propios de una sociedad que produce para tributar, no les permitieron un desarrollo ni espectacular ni autónomo. La ausencia de datos acerca de la vida de los habitantes de la región es, excepto por la mención que algunos documentos hacen sobre sus dioses o prácticas religiosas, casi nula.

Por otra parte, según la Relación de Huatlatlauca, sus habitantes adoraban, en cambio, "a un ídolo llamado Citlalpul, que quiere decir estrella". Sobre el nombre, - Citlalpul, Sahagún escribe: "a la estrella de Venus la llamaban esta gente citlapol, uei citalin, estrella - - grande; y decían que cuando sale por el oriente hace -- cuatro arremetidas, y las tres luce poco, y vuelvese a esconder, y a la cuarta sale con toda claridad, y procede por su curso; y dicen que su luz que parece a la de la Luna". Molina, en su vocabulario, en clara asocia- - ción con Venus, traduce el término como "estrella de la mañana". Sin embargo, Vaillant, sin mencionar a Citlalpul, denomina al Dios Venus del panteón azteca, "Señor de la Casa de la Aurora" o Tlahuizcalpantecutli, y lo - considera como una variante de Quetzalcóatl. Los pocos datos con los que se cuenta sobre las costumbres reli- - giosas de la gente de Huatlatlauca no permiten afirmar que la diferencia cultural entre este pueblo y sus vecinos llegara a ser significativa.

Sin embargo, condenados, en primera instancia, a la ines-
tabilidad causada por los enfrentamientos políticosmili-
tares entre sus vecinos, y posteriormente a las necesidada

des expansivas de los señores mexicas, la gente de Huatlauca no pudo más que aceptar el aislamiento y el -
atraso.

2.6.1. ANTECEDENTES COLONIALES

El conjunto conventual de "Los Reyes" es el eje en torno al cual ha girado la vida social, cultural y religiosa de Huatlatlauca, los últimos cuatrocientos años; pero su edificación, así como la presencia de restos de construcciones prehispánicas, nos hablan de un pasado anterior a la conquista, quizás rico en hechos y significaciones.

Los frailes de las primeras órdenes evangelizadoras no construían sus casas conventuales al azar, sino en lugares donde el asentamiento indígena lo ameritaba, ya fuera por el número de habitantes, por su importancia económica y política, o por su importancia estratégica. En otras palabras, las órdenes fundaban sus conventos en zonas que les proporcionaban, en primer lugar, indígenas a quienes evangelizar; en segundo lugar, condiciones materiales favorables para no sólo establecerse y llevar a cabo su misión, sino de ser posible, obtener

ciertas ventajas materiales. Pero Huatlatlauca no es ni fue, aparentemente, un lugar rico o benigno, tal como lo es la cuenca baja del Río Atoyac, que riega los valles de Izúcar y los Llanos de Tepexi, contiguos a Huatlatlauca.

Los franciscanos eligieron el lugar para construir una iglesia y un convento. Sin embargo, construida aquélla, por alguna razón que desconocemos la abandonan o la ceden a los frailes agustinos quienes concluyen la edificación del convento. Habría que hacer notar, por otra parte, que el lugar en el que se construye este convento queda fuera de la ruta evangelizadora abarcada por la orden de San Agustín, pues Huatlatlauca se encuentra en una zona en la que franciscanos y dominicos son las órdenes principales.

Entonces si las razones de carácter económico no parecen ser suficientes para edificar un convento, tenemos que pensar que los padres agustinos se hicieron cargo del lugar por otro tipo de motivos, fueran éstos estratégicos o sociales. La construcción del convento y los-

trabajos de los agustinos proporcionarían a los habitantes indígenas de la zona una nueva religión, junto con las pautas sociales que requería su nueva situación como colonizados. Se asienta en Papeles de la Nueva España, acerca de la labor que realizan los frailes de Huatlatlauca.

En el pueblo de Quauhtlatlauca, el cual dista de la Puebla de los Angeles nueve leguas de muy mal camino,; está en cabeza de su Magestad, tenemos otro monasterio en el cual continuamente residen dos religiosos, el uno de los cuales que es el vicario es bilingüe y así administra los sacramentos a todos aquellos naturales en lengua mexicana y otomí, es predicador, confesor de los naturales y de españoles y es así mismo teólogo y muy buen predicador... Y no solamente los religiosos que residen en este dicho pueblo doctrinan los naturales del, más otros comarcanos. Y les administran el Santo Sacramento de la confesión y lo que más es necesario para sus almas por estar otros pobrecillos por allí, cerca sin doctrina.

El convento fue fundado y construido en el curso de la segunda mitad del siglo XVI, aunque las fechas que consignan estos hechos no sean del todo precisas. George -- Kubler, apoyado en Grijalva, cronista de la Orden de San Agustín afirma que... "Fué tomado de los franciscanos -- por los agustinos c.ca 1566-1569 (y que) ningún establecimiento se había construido en 1571, aunque los frailes eran residentes hacia 1581". mientras un documento encontrado en un libro que se conserva en el propio convento dice "Fray Agustín de Aguilar Salamanqués. Fue el fundador de esta parroquia... La Iglesia de Nuestra Señora de Santa María de los Reyes del pueblo de Cuauhtlatlauca -- año del Señor 1567. Fragus..." . A esto podemos agregar que en otro documento encontrado en el Archivo General de la Nación, en el Ramo de Tierras, y fechado en 1576, se alude a la existencia, en Huatlatlauca, de un convento a cargo de los frailes agustinos. Por todo lo anterior, podemos deducir que, aun siendo fundado en 1567, la construcción de la casa conventual se realizó entre 1571 y 1576, permaneciendo desconocida la fecha de edificación del templo, el cual, siendo franciscano, es posiblemente anterior.

Que dicho templo es franciscano lo prueban los ricos -
elementos iconográficos que contienen el artesonado de
la nave principal y el sotocoro.

La iglesia está construida en una sola nave, con pres-
biterio, una capilla al lado izquierdo y bautisterio,-
que probablemente haya sido capilla abierta, posterior-
mente tapiada.



El convento, que se encuentra a la derecha del templo,
tiene un bello claustro de dos niveles, cuyos muros --
están cubiertos con pinturas de gran calidad plástica.
En el nivel inferior, las pinturas representan santos,
intercalados con escenas de la pasión. El nivel supe--
rior contiene, también, escenas de la pasión y pasajes
bíblicos, como el Juicio Final. Estos murales son poli-
cromos, característica poco común en la pintura conven-
tual del siglo XVI.

Además del templo y del convento, encontramos, en este
lugar, cinco capillas, situadas hacia el oriente del -
mismo.

Cada una de ellas pertenece a uno de los barrios que conforman el área urbana del poblado. La capilla de San José, la de San Pedro y San Pablo, la de San Francisco y la de Santa Candelaria, presentan la misma orientación que el convento, esto es, hacia el poniente; la quinta, San Nicolás Tolentino, está orientada hacia el sur. Todas ellas fueron construidas, probablemente, a principios del siglo XVII, excepto la de San Nicolás Tolentino, cuyas características la hacen parecer posterior. La construcción y su ornamentación es, por lo regular, pobre, y su estado de conservación, deplorable; sin embargo, la capilla de San Francisco conserva un cuadro de la Virgen de Guadalupe, firmado por Juan Correa, así como un retablo de gran calidad artística.

Frente al atrio del convento se encuentra una casa, probablemente del siglo XVI, en cuya fachada interior existe una puerta de madera, y en ésta, jambas y dintel tienen labrados ricos elementos iconográficos de tipo y tema prehispánico.

A parte de las construcciones coloniales, existen, en -
Huatlatlauca, restos de un asentamiento prehispánico. -
Estos se encuentran al sur del convento y en la actualidad
no queda de ellos sino una mínima parte de los pi--
sos y un fragmento de muro, construido con cal blanca y
hormigón. En esta misma zona, se encuentran una infini-
dad de tepalcates, con características probables de la-
cerámicas de Cholula y la Mixteca.



SIMBOLOGIA

- CORRIENTE INTERVENIENTE
- TRAZA INDEFINIDA
- TRAZA DEFINIDA
- PUENTE
- PATRIMONIO HISTÓRICO-CULT.



PATRIMONIO CULTURAL

12

HUATLATLAUCA

E S Q U E M A D E D E S A R R O L L O U R B A N O

UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA





EXCONVENTO

13

HUATLATLAUCA

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA



PLANTA ALTA

ESCALA 1:1000

EXCONVENTO

14

HUATLATLAUCA

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

2.6.2.1. EXCONVENTO AGUSTINO

Uno de los mejores espectáculos históricos en esta región de nuestro país, es el gran número de monasterios levantados durante el segundo y tercer cuarto del siglo XVI, cuyo tamaño domina a los pueblos que le sirven de marco. -- Sus formas genericamente españolas se mexicanizan con la simplicidad de sus masas y perfiles, y por la sobria distribución de sus portadas ricamente decoradas. Constituyen además uno de los testimonios más elocuentes de la actividad de los Frailes Mendicantes de México.

Uno de estos testimonios y por desgracia no muy conocido, es el exconvento de Huatlatlauca el cual cuenta con una riqueza extraordinaria.

El convento fue fundado el 1 de Marzo de 1527 por Fray -- Agustín de Aguilar según datos que se encuentran en el -- archivo de la misma parroquia, y deja de pertenecer a la orden Franciscana para pasar a manos de los Agustinos hacia 1566-1569.

Aparecen en este conjunto conventual los elementos que se presentan como común denominador en la gran mayoría de -- los edificios similares del siglo XVI, es decir el Templo el claustro, el atrio y el huerto.

Es importante mencionar desde un principio que pretende-- mos realizar una descripción arquitectónica de todo el -- conjunto pero al mismo tiempo iremos indicando su estado-- actual.

En primer lugar encontramos que el templo es de una sola-- nave sin crucero y de forma rectangular, la orientación -- es poniente-oriente correspondiendo respectivamente el -- acceso principal y al altar.

Al entrar al templo a través del acceso principal se lle-- ga al sotocoro cuya cubierta en la actualidad es de con-- creto conservando el artesonado en el cual esta formado -- por vigas de madera ricamente labradas en su canto infe-- rior con motivos policromados de arcángeles.

La cubierta del templo, antes de viguería y terreno, hoy en día es de concreto conservando las vigas labradas en su canto inferior, decoran el artesonado recuadros de estupenda talla. Los muros revocados con mortero cal-arena son de piedra caliza de la región. En la nave cada muro posee seis medias columnas, que sirven de pedestal a igual número de angeles y que enmarcan los, altares laterales neoclásicos, las puertas del sagrario (el cual es de reciente construcción), la de el deambulatorio y la de una capilla.

En el lado norte se localiza el Bautisterio, junto a una pequeña capilla donde se guarda al santísimo. El presbiterio esta separado de la nave por un arco triunfal, este se comunica con la sacristía a través de una pequeña puerta sobre el muro norte. En la parte superior del sotocoro se encuentra el coro, con un barandal tallado.

La portada del templo se encuentra muy deteriorada y la forman cuatro columnas adosadas (dos de cada lado de la puerta de acceso) las que soportan una cornisa sobre la-

cual se encuentra una ventana que da iluminación al coro. La torre, de dos cuerpos se desplanta sobre el lado sur y colinda con el "Portal de Peregrinos" por el que se llega al claustro conventual.

El claustro es la parte que requiere tal vez de una intervención mayor, ya que debido a su estado de casi total abandono y a los efectos que han causado tanto los agentes físicos como el factor humano, se encuentra en un deterioro un poco avanzado.

El claustro es de dos plantas, el deambulatorio de la planta baja esta techado con vigas y tablones con terrado soportadas por arcos de medio punto y columnas de piedra de la región labradas en algunos casos en el 1er. y 3er. tercio, en la parte media de cada una de las arcadas que forman el claustro, se encuentran unas pequeñas puertas que dan paso al patio central, donde se encuentra el aljibe que almacenaba el agua de la que hacían uso los frailes.


Los muros se encuentran decorados con pinturas que representan escenas bíblicas, santos, obispos y escudos de la orden, pero lamentablemente en su totalidad la pintura se ha empezado a desprender y en otras partes ha desaparecido por completo.

El deambulatorio del claustro alto se encuentra techado - por vigas de madera, carrizos, cuilote de madera y terrado, y al igual que la parte baja este se encuentra decorado por pintura mural, la cual como ya mencionamos se encuentra en mal estado.

Los anexos del claustro en general se encuentran en buen estado, unicamente a los de la planta alta se les ha agregado losa de concreto.


El Atrio recientemente recibió mantenimiento, el cual consistió en el deshierbe de las zonas verdes y la construcción de un andador que va de la puerta principal del atrio hacia el templo.

El huerto se encuentra en la parte oriente y actualmente está en buen estado aunque abandonado.



PLANTA ALTA

ESCALA 1:1000



SIMBOLOGIA

- ALUMBRAMIENTO DE ALAMBROS
- FRENTE DE PARED Y MUR EN PARED DE MUR CALZADO
- ◇ MUR TAPADO
- ⊗ ABERRADO
- △ PARED DE MADERA EN MUR
- ⊗ PARED ABERRADO
- ⊗ PARED DE MUR
- ⊕ PARED DE MUR ABERRADO
- ⊗ PARED DE ALAMBROS
- ⊗ COLUMNA ENDEBIDA
- ⊗ MURDO Y SALTO
- ⊗ PISO DE LAMINAS Y PARED DE CEMENTO EN REJILLA COTAS
- ⊗ PISO DE CEMENTO EN MUR COTAS
- ⊗ PINTURA DE MUR EN MUR COTAS
- ⊗ ALUMBRADO DE MUR Y PINTURA DE MUR COTAS

EXCONVENTO

16

HUATLATLAUCA

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA



FACHADA PRINCIPAL ESCALA 1:1000


EXCONVENTO

17

HUATLATLAUCA

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA



FACHADA SUR

ESCALA 1:100


EXCORVENTO

18


HUATLATLAUCA

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA



FACHADA ESTE ESCALA 1:400




CONVENTO

19

HUATLATLAUCA

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA



FACHADA NORTE

ARCADE 1.000



EXCONVENTO

20

HUATLATLAUCA

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA



PLANTA DE CONJUNTO EXCONVENTO

21

HUATLATLAUCA

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO

UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

2.6.2.2. CAPILLA DE SAN FRANCISCO

Iniciaremos por la descripción de la pequeña capilla consagrada a San Francisco, de principios del siglo XVII, la cual se encuentra ubicada en la primera sección, en la calle 20 de Noviembre, entre las calles Venustiano Carranza y Alvaro Obregón y con una orientación hacia el poniente, su conjunto es muy simple en cuanto a sus características arquitectónicas y constructivas, es de planta rectangular muy sencilla, con un pequeño atrio encerrado en una barda almenada que data del mismo siglo. Su fachada principal, de color blanco, consta de dos cuerpos enmarcados por pilastras toscanas, en el primer cuerpo el acceso es un arco de medio punto y en el segundo se localiza una pequeña ventana cuadrangular, en su costado sur se desplanta una torre de planta cuadrada, compuesta por dos cuerpos con remates cilíndricos y una cruz, la capilla de San -- Francisco en su interior conserva un cuadro de la virgen de Guadalupe, firmado por Juan Correa, así como un retablo de gran calidad artística.

En la actualidad y debido al estado de abandono en que -
se encuentra, ya no ofrece sus servicios eclesiásticos -
encontrandose abierta unicamente algunos domingos.

CAPILLA DE LA CANDELARIA

Otra capilla de la primera sección es la de La Candelaria, - la cual está ubicada en la esquina que forman las calles 20 de Noviembre y Reforma, es ésta la capilla más pequeña y -- más sencilla de todas, data de principios del siglo XVII, - es de planta rectangular, su fachada principal es muy pobre de dos cuerpos enmarcados por pilastras y cada uno separa-- dos por una corniza, en el primer cuerpo el acceso está en-- marcado por un arco de medio punto, y en el segundo a la al-- tura del coro se encuentra un ojo de buey y unos medallones de argamaza, todo el conjunto está rematado con almenas, no tiene torre pues el campanario está improvisado con un mar-- co de madera localizado en el pequeño atrio, el cual está - rodeado por una barda y una portada moderna.

Dicha capilla al igual que las otras da servicio a la po-- blación únicamente los domingos.

CAPILLA DE SAN JOSE

La capilla de San José que data de principios del siglo - XVII, se encuentra en la primera sección y está localizada en la calle López Mateos, entre las Calles Venustiano-Carranza y Alvaro Obregón, de igual manera que las anteriores capillas, está tiene la misma orientación que el convento, es decir hacia el poniente, su planta es rectangular, su fachada principal consta de una puerta enmarcada y a la altura del coro tiene una ventana también enmarcada más angosta que la puerta, el conjunto está rematado por almenas, en su costado Sur tiene una torre de planta-cuadrangular con contrafuertes, rematada con una pequeña-cupula y linternilla, su atrio se encuentra delimitado -- por una barda almenada y con un pórtico de arco de medio-punto.

Al igual que todas las capillas, ésta por su abandono y - su estado de mantenimiento deplorable, unicamente presta-sus servicios eclesiásticos los domingos, es decir que solamente está abierta al público estos días.

CAPILLA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

Y por último hablaremos de la capilla de San Pedro y San Pablo, la cual también está localizada en la primera sección, en el cruce que forman las calles Alvaro Obregón y Avila Camacho, de igual manera que las otras capillas, está orientada hacia el poniente y data de principios del siglo XVII, su planta es rectangular, su fachada principal consta de dos cuerpos, su acceso es un arco de medio punto, en el segundo cuerpo tiene una ventana de forma cuadrada enmarcada, todo el conjunto está rematado por almenas, en su costado Sur se localiza una torre cuadrada, compuesta por dos cuerpos y rematada por almenas y una pequeña cupula con cruz; su atrio está rodeado por una barda almenada con un pórtico de arco de medio punto, su construcción y su ornamentación es pobre, y su estado de conservación --- y de abandono es deplorable, esta capilla solo se puede encontrar abierta los domingos.

2.7. CONCLUSIONES

2.7.1. CONCLUSIONES DEL MEDIO FISICO

En la evaluación que de este renglón podemos realizar, obviamente salta a la vista el gran problema ecológico que representa el alto grado de erosión de las tierras, en todo el entorno del pueblo, ya que en lo referente a la contaminación no existe mayor problema.

Por último, hemos de mencionar que en base a lo descrito en el punto referente a patrimonio natural, este es verdaderamente raquíptico, y no podría considerarse como tal.

Por otra parte notamos además la existencia precaria de vegetación en terminos generales en todo el desarrollo del poblado, asentuándose como es lógico a lo largo del cauce del río Atoyac.

2.7.2. CONCLUSION DEL ASPECTO DEMOGRAFICO

En resumen podemos decir que en el renglón en turno, se vive en la localidad en el momento actual un clima de

tranquilidad aparente, debido a que se ha mantenido un bajo porcentaje de crecimiento en los últimos años, por otro lado se puede considerar que su índice de composición familiar es un tanto elevado, lo que trae como consecuencia un alto déficit de vivienda.

Siendo también sobresaliente el hecho de que actualmente es nulo el número de personas que llegan a establecerse y la gran mayoría de los jóvenes emigran a otros lugares en busca de una mejor condición de vida.

2.7.3. CONCLUSION ASPECTO SOCIOECONOMICO

Evidentemente observamos que la localidad de Huatlatlauca guarda un carácter netamente rural, en base a todos los elementos que hemos mencionado en la descripción del punto, con lo que consecuentemente existe una relación estrecha a su imagen y condiciones generales actuales.

Se puede establecer que las actividades predominantes dentro de este poblado, son el comercio, el tejido de la ---

palma y la agricultura, pero en esta última, aunque la mayoría de la población económicamente activa se dedica a ella, se ve afectada por las condiciones del tipo de terreno y por el régimen de lluvias muy bajo.

Por otro lado la falta de fuentes de trabajo, origina que la mayoría de la población tenga que irse a otros lugares en busca de mejores fuentes de ingreso, los cuales únicamente regresan a su tierra natal los fines de semana.

2.7.4. CONCLUSIONES ASPECTO VIVIENDA

De acuerdo en lo descrito en el aspecto actual del punto, y tomando en cuenta algunas cifras del estudio demográfico, vemos que actualmente existen un promedio de 1.75 familias por vivienda, ya que tenemos 265 viviendas para 465 familias, lo que desemboca en un déficit de 200 viviendas.

Por otra parte la condición de las mismas, se podría decir que están dentro del rango de malas a regulares,

situación que se ve agravada por la falta de servicios internos básicos y por la falta de protección y mantenimiento por parte de sus moradores.

Por último debemos insistir y establecer la fidelidad en la utilización de materiales y sistemas constructivos propios, y esto debido al alto costo de los materiales no propios de la región, y por otro lado debido a la gran abundancia de piedra, no descartando así la utilización de técnicas y materiales modernos.

2.7.5. CONCLUSIONES ASPECTO URBANISTICO

Evidentemente resulta inobjetable deducir la situación tan poco favorable que en este renglón vive la localidad puesto que se presentan carencias e irregularidades en muchos de los puntos que hemos descrito.

En primer lugar vemos que aunque se cuenta con la infraestructura básica y más importante como lo es la red de agua potable y la de energía eléctrica, también se carece por completo de un sistema de drenaje, además de que el alumbrado público es insuficiente.

Por otra parte en lo referente al equipamiento este se halla incompleto en su gran mayoría y por más inadecuado, ya que los pocos inmuebles que existen en cada punto desarrollan funciones en condiciones poco aptas, por lo -- que el satisfactor que ellos otorgan es deficiente.

Además en lo que a servicios públicos respecta, estos se hallan débilmente implementados en algunos casos y en -- otros su existencia es nula.

Por último en lo que a vialidad y transporte así como -- traza y condiciones generales se refiere, vimos indiscutiblemente que el punto focal de atención es la plaza -- central con las agravantes que en la descripción hemos -- enumerado y que se involucra directamente con varios dentro del mismo aspecto, como lo es la vialidad y el transporte que son dos puntos que no se han resuelto en términos generales, cabe también mencionar que uno de los --- principales problemas que en este renglón se presentan -- es la falta de pavimentación de todas sus calles, así como de su principal vía de comunicación.

2.7.6. CONCLUSIONES ASPECTO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL

Como hemos mencionado en la descripción del punto, quizás este es uno de los aspectos que mayor riqueza atesoran en el poblado, pero por desgracia también muy afectado. Y como es lógico destaca en este renglón el convento Agustino, el cual como ya asentamos se encuentra en un estado de deterioro que aún no ha perdido por completo su gran riqueza arquitectónica y ornamental, pero si no se pone atención en esto, dentro de un corto plazo podríamos lamentar el haber permanecido indiferentes ante un monumento que sin duda representa por su importancia histórica y artística, uno de los ejemplos arquitectónicos originales del siglo XVI, que por sus características podría ser único en su tipo en todo el estado de Puebla e inclusive en todo el país.

Por lo que respecta a el resto de los ejemplos arquitectónicos, no por tratarse de pequeñas capillas, debemos menospreciarlos, sino que al contrario también requieren de nuestra atención, ya que de no hacerlo igualmente ---

podríamos lamentar la pérdida irreparable de alguno de -
estos ejemplos o por lo menos de una gran parte de su ri
queza.

3 PRONOSTICO

3.1. PRONOSTICO NATURAL

3.1.1. PRONOSTICO NATURAL DEL MEDIO FISICO

En relación a este renglón de seguir presentándose las -
condiciones que actualmente imperan en la región, y de -
no implementarse un programa de mejoramiento de la ecolo
gía, los suelos de cultivo seguirán erosionándose gradu-
almente hasta perder la pobre capa vegetal que los cubre.

3.1.2. PRONOSTICO NATURAL ASPECTO DEMOGRAFICO

Debemos hacer notar en este punto, que por el momento la
tasa de crecimiento de la población no es alarmante, ya-
que las proyecciones nos indican que la población se ve-
rá duplicada en un tiempo razonable.

Lo que sí es importante hacer notar es que de seguir ~~se~~ presentándose las condiciones de emigración en la población económicamente activa dentro de poco tiempo al encontrar mejores perspectivas económicas en otra localidad, tenderán a asentarse en ella, por lo que Huatlatla uca sólo estará habitada por personas adultas.

3.1.3. PRONOSTICO NATURAL ASPECTO SOCIOECONOMICO

Es importante señalar en primer lugar que de acuerdo al marco general actual que en este renglón se presenta, veremos que el nivel o estatus de vida de la localidad se mantendrá y muy probablemente se verá degenerado por la carencia de fuentes de trabajo que proporcionen solvencia económica a los habitantes y cuya repercusión inmediata será el provocar una salida de su lugar de origen, en busca de condiciones de trabajo más apropiadas.

3.1.4. PRONOSTICO NATURAL ASPECTO VIVIENDA

Por lo que se refiere a este punto, encontramos fundamentalmente que dentro de unos años tendremos un gran déficit de viviendas, producto de un alto índice de hacinamiento.

Por lo que toca a su estado y conservación, consideramos que la gran mayoría de las viviendas mantendrán sus condiciones actuales, no así las que estan construídas con piedra y techumbre de palma, las cuales muy probablemente dentro de unos años tendrán problemas de sustentación escencialmente, ya que debido a la falta de mantenimiento y de servicios internos que actualmente sufren, y de mantenerse en iguales circunstancias, ese proceso degenerativo, que ya empieza a dejarse sentir, acabará primero con la apariencia digna que toda vivienda debe poseer, - hasta llegar a destruirla por completo.

3.1.5. PRONOSTICO NATURAL ASPECTO URBANISTICO.

Es este tal vez el renglón cuyo pronóstico abarque un -- monto más amplio que los anteriores, dada la extensión y las diversificaciones que posee en todos sus ámbitos.

En primer lugar debemos mencionar que en cuanto al -- servicio de agua potable y energía eléctrica estos-

se verán afectados en un tiempo considerable ya que para entonces la población se habrá duplicado, no ocurriendo lo mismo con el drenaje y el alumbrado público, ya que el primero no existe y el segundo solo abarca el 40% de la traza.

Ahora en lo que respecta a el equipamiento éste también se verá afectado, sobre todo por la falta de inmuebles que desarrollen correctamente su función, tales como un mercado, el cual si no se implementa seguirá afectando la imagen del pueblo. Además si no se instauran algunos servicios públicos especialmente el de recolección de basura, la acumulación de desechos en predios baldíos propiciará un mayor desequilibrio en su ecología y por ende problemas de sanidad pública.

El punto de comunicaciones y transporte es el más afectado y en el cual se deberán tomar medidas en un corto plazo, ya que de no hacerlo la localidad se verá muy afectada, sobre todo por la dificultad que representa el traslado de los habitantes mismos, así como de sus mercancías, hacia lugares en los que puedan desarrollar su actividad, ya sea esta económica, educacional o de otro tipo.

3.1.6. PRONOSTICO NATURAL ASPECTO HISTORICO-CULTURAL

En este renglón cuya capacidad y monto tanto actual como potencial es generoso y rico, pero dadas sus condiciones actuales y de continuar el proceso que actualmente vive, seguramente el Convento Agustino, llegue en unos cuantos años a su degeneración y desvirtuación total. Por otra parte el resto de los ejemplos arquitectónicos mantendrán una condición estable, ya que su condición actual no es crítica como en el ejemplo anterior, pero de continuar en el olvido, se verán afectadas más que nada por el paso del tiempo, la falta de mantenimiento y la acción continua de los diferentes agentes del medio físico en un tiempo considerable.

3.2. PRONOSTICO PLANIFICADO.

3.2.1. PRONOSTICO PLANIFICADO MEDIO FISICO.

En lo referente al medio físico este mejorará en un corto plazo al regenerarse los suelos erosionados así como al optimizar y racionalizar su uso, lo que acarreará consigo un repunte en cuanto a la producción agrícola.

También la ecología tendrá un mejor panorama en terminos generales en un mediano plazo lo que traerá consigo la -- proliferación de especies vegetales y animales en toda la región.

3.2.2. PRONOSTICO PLANIFICADO ASPECTO DEMOGRAFICO.

El panorama general que se deberá vislumbrar en un corto plazo en lo referente a este punto es el tener un porcentaje del 100% de arraigo en la población económicamente activa, así como en los jóvenes en edad entre 15 y 20 -- años.

El índice de composición familiar se verá reducido a 4 habitantes por familia en un largo plazo con el debido programa de control natal.

3.2.3. PRONOSTICO PLANIFICADO ASPECTO SOCIOECONOMICO.

En lo que toca a este punto en un corto plazo se deberá de contar con las fuentes de trabajo necesarias así como fortalecimiento de las actividades económicas primarias como lo son la agricultura y el tejido de palma, lo que traerá consigo un mejoramiento en cuanto a las perspectivas económicas de las familias del lugar además de un mejoramiento en el arraigo del pueblo.

3.2.4. PRONOSTICO PLANIFICADO ASPECTO VIVIENDA.

En lo referente al punto en turno el déficit de 200 viviendas se reducirá en un mediano plazo al 50% abatiéndose nuestro hacinamiento considerablemente.

El otro 50% quedará satisfecho en un largo plazo, así como el mejoramiento en cuanto a condiciones generales de la vivienda actual, lo que traerá consigo una mejora en el aspecto general del pueblo.

3.2.5. PRONOSTICO PLANIFICADO ASPECTO URBANISTICO.

En cuanto al aspecto urbanístico este mejorará al imple-

mentarse un sistema de drenaje así como el fortalecimiento del equipamiento y la infraestructura, tales como el mercado y el centro social. También las comunicaciones mejorarán con la implementación de la red telefónica.

En lo referente a la infraestructura esta se complementará en el alumbrado público concretamente, y con la construcción de banquetas y pavimento en las calles principales. El transporte se verá favorecido al establecerse un sistema de transporte eficiente.

3.2.6. PRONOSTICO PLANIFICADO ASPECTO HISTORICO CULTURAL.

Por lo que toca al aspecto histórico cultural, el exconvento Agustino quedará consolidado en un corto plazo al realizarse las mejoras necesarias, lo que le dará sin duda alguna la jerarquía que alguna vez ostentó.

El resto de los ejemplos arquitectónicos también serán mejorados y se les dará mantenimiento continuamente lo que evitará que regresen a su estado actual.

En general el patrimonio histórico cultural se verá favorecido en función del panorama general que vive el pueblo en un corto plazo.

4. NIVEL ESTRATEGICO

4.1. OBJETIVOS METAS Y POLITICAS

Hemos desarrollado en este nivel los diferentes programas que se derivan de cada uno de los puntos anteriormente -- tratados.

También consideramos los principales objetivos y las metas en que se deberán cumplir, éstas las hemos dividido en plazos cortos, medianos y largos, por lo que hemos considerado a el corto plazo a aquel que representa un lapso de 3 años, lo que sería el periodo del actual presidente-municipal, el mediano plazo comprende una duración de 6 años, es decir, el periodo de el actual señor gobernador y por último el largo plazo, el cual esta formado por un tiempo de 9 años, los cuales serían 3 periodos de gobierno municipal.

Las politicas generales a seguir para el cumplimiento de los diferentes programas, se han establecido con un carácter general.

4.1.1. PROGRAMA DE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO FISICO

OBJETIVOS:

1. Rescatar e incorporar a la producción las tierras erosio
nadas.
2. Optimizar al máximo el uso agrícola de la tierras.
3. Mejorar en todos los aspectos las condiciones ecologicas
del entorno principalmente las del Río Atoyac.

METAS:

1. Reforestación de las tierras erosionadas en el corto pla-
zo.
2. Implementación de un eficiente sistema de riego que satisfi
faga las necesidades del mayor número de tierras en un --
corto plazo.
3. Establecer programas de asesoría agrícola para obtener +
la máxima explotación de las tierras en un corto plazo.

4. Construcción de pequeños lagos en la rivera del Río ---
Atoyac, donde se puedan cultivar peces, que bajo un estudio y atinada asesoría resulten de especies adecuadas a la región.

4.1.2. PROGRAMA GENERAL DE LA VIVIENDA.

OBJETIVOS:

1. Reducción del deficit de 200 viviendas.
2. Dotación de servicios básicos a las viviendas.
3. Mantenimiento y conservación de fachadas.

METAS:

1. Implementación de un programa de asesoramiento de auto-construcción en un corto plazo.
2. Construcción de 100 viviendas en un corto plazo mediante el financiamiento adecuado lo que nos traerá una reducción del deficit actual.
3. Implementación de un programa de asesoría para construcción de letrinas y fosas sépticas dentro de las viviendas en un corto plazo.

4. Limpieza general de fachadas en un mediano plazo.

4.1.3. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

OBJETIVOS:

1. Mejorar y complementar la red de alumbrado público.

METAS:

1. Complementar la red de alumbrado de la 1a. sección en un mediano plazo.

2. Dotar de luminarias a la segunda sección de la población en un largo plazo.

4.1.4. PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

OBJETIVOS:

1. Mejoramiento y liberación de la plaza central.
2. Reubicación del tìanguis dominical.
3. Implementación de un centro urbano en la 2a. sección.
4. Implantación de paraderos de autobuses en ambas secciones.
5. Pavimentación de la vialidad principal.
6. Consolidar el servicio de atención médica.

METAS:

1. Reforestación y liberación de la plaza central en un mediano plazo.
2. Construcción de un local que cumpla las funciones de tìanguis en un mediano plazo.

3. Construcción de la plaza civica frente a la Iglesia de San Nicolas en un largo plazo.
4. Construcción de un paradero de autobus frente a la plaza central de la primera sección y otro frente a la plaza - civica de la 2a. sección en un largo plazo.
5. Pavimentación de la calle 20 de Noviembre y la Calle La-Paz en un largo plazo.
6. Crear un funcional programa de residencia para pasantes - de Medicina que trabajen permanentemente en la clinica - en un corto plazo.

4.1.5. PROGRAMA DE VIALIDAD.

OBJETIVOS:

1. Integración vial de la localidad con los pueblos cercanos.

METAS:

1. Regeneración de los principales caminos vecinales como lo son el que va a Molcaxac, a Tepetzicintla y San Miguel en un largo plazo.
2. Pavimentación del camino Molcaxac-Huatlatlauca en un mediano plazo.

4.1.6. PROGRAMA DE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO -
HISTORICO-CULTURAL.

OBJETIVOS:

1. Restauración del convento Agustino.
2. Restauración de las capillas de San José, San Francisco, La Candelaria y la de San Pedro y San Pablo.
3. Incorporación del patrimonio Historico-Cultural al contexto turístico del Estado.

METAS:

1. Realizar las acciones específicas que requiera el convento y las capillas en un corto plazo.
2. Instauración de visitas regulares con efectiva difusión a los sitios de más interés turístico y cultural en un corto plazo.

4.1.7. POLITICAS



Expondremos en este punto los lineamientos a seguir para poder llegar en los plazos establecidos a los objetivos mencionados dentro de los diferentes programas generales.

1. Creación de programas de reforestación en los suelos erosionados con la participación de los beneficiados.
2. Generar programas de asesoramiento agrícola que orienten a las personas sobre los cultivos más propicios y adecuados a las condiciones climáticas y edafológicas del lugar, lo que traerá consigo una racionalización de uso de las tierras de cultivo.
3. Desarrollar el ambito adecuado para la instalación de una actividad económica predominante y de apoyo, concretamente la explotación del río Atoyac como posible polo de desarrollo, la cual además de mejorar la situación socioeconómica del pueblo favorece el arraigo de los habitantes.

4. En apoyo a la política de asesoría agrícola, desarrollar otras alternas que permitan promover los productos para su consumo tanto interno como externo.
5. Desarrollar programas de autoconstrucción de vivienda así como de letrinas y fosas sépticas, con la participación de los beneficiados.
6. Promover campañas de mejoramiento en la vivienda establecida, prestando especial atención en el acondicionamiento general, tanto interior como exterior, con la participación directa de los propietarios.
7. Encausar programas de complementación y terminación en redes de infraestructura urbana.
8. En términos de equipamiento coadyuvar a la implantación en lo referente a educación de un nivel técnico principalmente agropecuario para la aplicación inmediata y directa en la localidad misma.

9. En términos de servicios públicos instar a la población a participar y colaborar en la implantación de algunos como el tianguis, recolección de basura.
10. En cuanto a vialidad implementar programas en la consolidación de las vías principales que comuniquen las dos secciones del pueblo.
11. Referente a las vialidades regionales desarrollar un programa de integración intermunicipal como estatal, fortaleciendo los principales caminos que comuniquen a Huatlatluca con otras localidades del municipio así como la carretera a Molcaxac.
12. Concientizar a las autoridades pertinentes y a la población acerca de la importancia y riqueza del patrimonio histórico-cultural que poseen, recalcando en las amplias posibilidades que la dignificación y rehabilitación del mencionado patrimonio traería consigo en beneficio directo de ambas partes.

13. Una vez rescatado el patrimonio histórico-cultural, crear programas de mantenimiento permanente tanto en el exconvento como en las diferentes capillas.
14. Incorporar a Huatlatlauca en una posible ruta turística - prestando principal atención en el convento Agustino.



SIMBOLOGIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
- EQUIPAMIENTO:**
- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
- OCCUPACION DEL SUELO:**
- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
- INFRAESTRUCTURA VIAL:**
- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
- INFRAESTRUCTURA:**
- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
- POLITICAS:**
- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
- REDES:**
- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |


IMAGEN OBJETIVO

22

HUATLATLAUCA

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA





PERSPECTIVA IMAGEN OBJETIVO

23

HUATLATLAUCA

ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA



RESPECTIVA IMAGEN OBJETIVO

24

HUATLATLAUCA

E S Q U E M A D E D E S A R R O L L O U R B A N O

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

5.1. CUADRO DE CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL DEL ESQUEMA DE -
DESARROLLO URBANO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.

OBRAS Y ACCIONES	PLAZOS			CORRESPONDENCIA
	C	M	L	
Implementación del sistema de riego.	X			S.A.R.H.
Implementación de un programa piscícola	X			S.A.R.H., SEDUE, SECRET. DE PESCA
Regeneración de suelos -- erosionados.	X			S.A.R.H.
Reforestación de tierras- de cultivo.	X			S.A.R.H., HABITANTES BENEFICIA- DOS.
Incorporación de tierras- al cultivo.	X	X		S.A.R.H.
Programa de Autoconstruc- ción.		X	X	FOVISSSTE, HABITANTES BENEFICIA DOS.
Programa de regeneración- de viviendas	X	X		HABITANTES BENEFICIADOS.
Construcción de fosas --- sépticas.	X			SAHOPEP, SEDUE, H. AYUNTAMIENTO, HABITANTES BENEFICIADOS.
Red Complementaria de alum brado público.		X	X	Comisión Federal de Electricidad
Dignificación de la Plaza Central.		X		SAHOPEP, H. AYUNTAMIENTO.
Reubicación de tianguis.	X			H. AYUNTAMIENTO.
Servicio de Correo y Telé grafo.	X	X		S.C.T.
Implantación de Servicio- de Limpia.		X		H. AYUNTAMIENTO.

OBRAS Y ACCIONES	PLAZOS			CORRESPONDENCIA
	C	M	L	
Servicio Telefónico.	X			S.C.T., TELEFONOS DE MEXICO.
Implementación de nomenclatura completa.		X		H. AYUNTAMIENTO.
Empedrado de calles.			X	SAHOPEP, H. AYUNTAMIENTO.
Pavimentación de accesos			X	S.C.T., SAHOPEP, GOB. DEL EDO.
Regeneración de caminos-vecinales.			X	S.C.T., SAHOPEP.
Sistema de Transporte -- Público.		X		S.C.T., GOBIERNO DEL ESTADO.
Consolidación y restauración del Convento Agustino.	X			INAH, GOB. DEL EDO., H. AYUNTAMIENTO Y SEDUE.
Restauración de Capillas.		X		INAH, GOB. DEL EDO., H. AYUNTAMIENTO Y SEDUE.
Pavimentación camino Molcaxac-Huatlatlauca.		X		S.C.T., SAHOPEP, GOB. DEL EDO.

6.

NIVEL INSTRUMENTAL

El nivel instrumental comprende todos aquellos instrumentos que nos permiten fundamentar, ejecutar y evaluar el - Esquema de Desarrollo Urbano de Huatlatlauca sean estos - jurídicos, financieros, administrativos o de cualquier - otro carácter.

Por esta circunstancia, es conveniente que se presenten y analicen los mecanismos vigentes, para que a través del - conocimiento de estos, se puedan proponer proyectos nuevos, que coadyuven a la realización de las actividades de Planeación del desarrollo del Centro de Población.

Del Nivel Federal:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Ley General de Asentamientos Humanos.
- Reglamento del Registro Público Propiedad Privada.
- Ley Federal de Expropiación.

Del Nivel Estatal:

- Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Puebla.
- Ley de Fraccionamientos del Estado de Puebla.
- Reglamento del Registro Público de la Propiedad.
- Reglamento de la SAHOPEP.

*Del Nivel Municipal:

- Reglamento de Bardas.
- Reglamento de Anuncios.
- Reglamento de Uso del Suelo del Municipio.
- Reglamento de Construcciones.
- Reglamento del INAH.

Con el objeto de que el Esquema de Desarrollo Urbano se pueda poner en práctica, es necesario que el Ejecutivo Estatal emita un decreto, con el fin de darle una fundación jurídica al mismo. Así mismo, la operatividad del Esquema debe ser garantizada a través de un convenio tripartita,

*Reglamentos vigentes en el Municipio de Puebla aplicables a Huatlatlauca.

entre Federación, Estado y Municipio que de fe de la responsabilidad de cada nivel de la administración en la ejecución de las obras que tiendan a alcanzar los objetivos propuestos.

7. PROYECTOS CONCLUYENTES

7.1. CONSOLIDACION DEL CONVENTO AGUSTINO

Debemos antes que nada hacer la advertencia de que los aspectos que trataremos en este punto son únicamente los trabajos que requiere el convento en un plazo inmediato-ya que una restauración requeriría de un estudio más profundo y detallado.

En primer lugar se deberá hacer una reforestación del patio y del huerto así como los principales trabajos de jardinería que requieran ya que en la actualidad el aspecto que presentan no es muy agradable debido a que solo cuenta con unos cuantos árboles y el área que los forman es de terracería sin que exista en lo mínimo lo que podría llamar una área jardinada.

Los trabajos de consolidación de aplanados y pintura se requieren en la fachada principal así como en la oriente y sur, ya que la fachada norte recientemente se repello completamente.

La liberación de la fachada ^{del} oriente en donde se construyó un pasillo de concreto en la planta alta, el cual comunica a una letrina y a un anexo que quedo inconcluso.

Los trabajos que se deberán de realizar en el claustro son los de: rescate de Pintura Mural tanto en el deambulatorio de la planta baja como en el de la planta alta, así como la consolidación de aplanados y pintura de cal, en el claustro.

El templo requiere de una intervención menor principalmente de pintura en muros así como el recalce de algunos cuadros del plafon que se han desprendido.

Por último debemos mencionar que se deberán hacer trabajos de limpieza en general, así como mantenimiento permanente, lo que nos permitirá conservar el inmueble en buenas condiciones.

8. BIBLIOGRAFIA

1. Censo General de Población y Vivienda 1980
2. Plan Municipal de Desarrollo Urbano en Huatlatlauca
3. Enciclopedia de México
4. La Restauración en México
5. Puebla su Territorio y sus Habitantes (E. Juan Palacios)
6. Huatlatlauca Prehispanica en el Contexto de la Historia - Regional Chichimeca.
7. Indominia Geográfica del Estado de Puebla
8. Nombres Geográficos de México (Peñafiel)
9. Geohistoria de las Divisiones Territoriales del Estado de Puebla
10. El Obispado de Puebla a Fines del Siglo XVI
11. Huatlatlauca Prehispanica en el Contexto de la Historia - Regional Chichimeca (Hortencia Rosquillas Quiles)