FACULTAD DE ARQUITECTURA



"PROYECTO TERMINAL"
DEPARTAMENTO DE ARTES Y HUMANIDADES

DIRECTOR DE TESIS
MTRO. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES
MTRA. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

MAYO 2016

UPAEP

UPAEP – Secretaría General
Dirección General de Apoyos Académicos
Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación.
Biblioteca Central - **Karol Wojtyla**

Tesis Digitales Restricciones de uso:

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento.

Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Proyecto De Titulación

Director de Tesis – Mtro. Arq. Adán Hernández Gómez
Sinodales – Mtra. Arq. Dolores Dib Álvarez
Arq. Ing. Sabino Larios Valencia

Alumna–Gabriela Victoria Juárez Avendaño

“Atlixco Bonito Hotel Boutique & Spa”

Facultad de Arquitectura

Verano 2017

UPAEP



Indice



Capítulo I -Introducción- 4
Antecedentes y planteamiento del problema 6
Justificación 7
Objetivos generales 8
Atlixco del siglo XV al siglo XXI 9

Capítulo II - Casos Análogos- 10
Xic Xanac 12
Luna canela 16
Hábita 21

Capítulo III - Análisis de usuario- 25
Tipología de usuarios 26
Necesidades espaciales 28

Capítulo IV -Análisis de sitio- 30
Criterios de selección del predio 32
Levantamiento 36
Plano topográfico 37
Componentes naturales 38
Componentes artificiales 45
Componentes sensoriales 51
Componentes socio-culturales 55

Capítulo V -Normativa- 57
Protección civil 58
Normas 59
Reglamentos 61

Capítulo VI -Criterios de diseño- 65
Criterios de diseño 66
Conceptualización 69

Proyecto arquitectónico 71
Programa arquitectónico 72
Plan maestro 87
Diagrama de funcionamiento 88
Planos arquitectónicos 89
Planos estructurales 111
Planos dve acabados 128
Planos de Instalación hidráulica y sanitaria 161
Planos de iluminación 170
Planos de instalación eléctrica 180
Planos de instalación aire acondicionado 195
Planos de instalación de gas 201
Planos de instalación de protección civil 204
Planos de voz y datos 210
Cortes por fachada 217
Planos de albañilería 220

Presupuesto de obra 248

Bibliografía 250



Fotografías Atlixco (2014) Recuperado de https://instagram.com/igerspuebla/

Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa

Capítulo I

Protocolo



Introducción

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal de Atlixco, en los últimos 5 años se ha registrado un notable incremento turístico, eso sin sumar que Atlixco fue nombrado Puebla Mágico en septiembre de 2015 lo que aseguran mayores cifras para la llegada de turistas.

Por otro lado, debido a este incremento turístico, en la zona del Cristo, se identificó la llegada de usuarios que buscan amenidades como restaurantes, hospedaje, salones de eventos especiales y SPA entre otros más, sin embargo, la zona refleja una próxima demanda a desarrollar este tipo de amenidades y como respuesta a la insuficiencia y escases de estos espacios, se propuso crear un proyecto con un conjunto de áreas como las ya mencionadas, cubriendo las variadas necesidades y expectativas de los diferentes perfiles de usuarios.

Antecedentes

ATLIXCO - que significa "Agua en el valle o en la superficie del suelo" Está localizado en la parte centro Oeste del estado de puebla, colinda con Cuautla al Oeste, Tlaxcala de Xicoténcatl al Norte y al Noroeste con Ciudad de México, (véase imagen 1-1 y 1-2)



Imagen 1-1



Imagen 1-2 (Recuperada de Google earth)

Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º 49` 30" y 18º 58` 30" de latitud norte y los meridianos 98º 18` 24" y 98º 33` 36" de longitud occidental.

A partir de este año "2015", Atlixco fue nombrado como el 9º pueblo mágico de Puebla, es decir que, gracias a que Atlixco se ha sabido promocionar y dar a conocer, la demanda turística va en aumento. En una página de un periódico en línea, "Municipios"2.1 y datos de la Secretaría de Turismo (SECTUR)1, publicaron que "el estado recibió el año pasado cerca de 12 millones de visitantes y alrededor de 3 millones de pernoctas", sin embargo la Secretaría de Turismo (SECTUR)1 menciona que Atlixco recibió 387 mil turistas en el 2014.

El alcalde de Atlixco, José Luis Galeazzi Berra, recalcó que a partir del 2016 recibirá recursos federales destinado al rubro turístico, esto quiere decir que sus porcentajes de llegada turística tendrán un aumento, beneficiando los conceptos de comercio, hotelero y sitios turísticos, así como también a los vendedores de artesanía.

La siguiente gráfica (1-1) nos muestra la comparativa de turistas y su llegada, así como también su estadía en Atlixco según INEGI e información de la Secretaría de Turismo

Planteamiento del problema

El proyecto surge a raíz de una problemática identificada en la ciudad de Atlixco, en donde un estudio realizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología (CMDUE)[2], el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)[3] y SECTUR[1] (Secretaría de Turismo), arrojarón cifras que muestran un crecimiento turístico nacional e internacional, ocasionando una demanda de espacios de hospedaje y áreas de estar.




Imagen 1-3

En algunos puntos turísticos de Atlixco, podemos encontrar cierta escases de servicios y baja calidad en los espacios.sin embargo la zona cuenta con servicios bàsicos. (ver imagen 1-3).




Atlixco para los últimos 5 años ha tenido un crecimiento importante tanto en la rama turística como en su población y gracias a que fue nombrado Pueblo Mágico en Septiembre de 2015 sus expectativas en cuanto al turismo han aumentado.Atlixco pasó de recibir 247 mil turistas en el 2010 a recibir 387mil de turistas en el 2014(ver gráfica inferior 1-1), esto nos da una diferencia de más de 140 mil turistas que visitaron el municipio entre el 2010 al 2014.

> Con relación a las nuevas cifras que (SECTUR)[1] nos muestra que Atlixco sólo cuenta con 25 establecimientos de hospedaje, llegando a la conclusión de que estos 25 establecimientos resultan un tanto insuficientes y encarecidos para las opciones y comodidades del nuevo aumento de turistas.



Gráfica 1-1 (Información recopilada de INEGI)




1 (2014, 01). Ocupación Hotelera en la Ciudad de Puebla del 2010 al 2013. INEGI. Recuperado 02, 2015, de www.inegi.com
2 (2015, 07). Crecimiento Turístico . Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología. Recuperado 08, 2015, de Atlixco.gob.mx
2-1 Santibáñez Rangel, A. (2015, 09). Atlixco es nombrado Pueblo Mágico por la SECTUR | Municipios | . Recuperado 10, 2015, de http://municipiospuebla.com.mx/nota/2015-09-25/atlixco/atlixco-es-nombrado-pueblo-mágico-por-la-sectur
3 (2010, 01). Crecimiento turístico Nacional e Internacional . Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado 02, 2015, de Inegi.org.mx

Imagenes 1-1 y 1-2 Mapa del sitio. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/
Imagen 1-3 Fotografías tomadas en el sitio. Atlixco,Puebla. (2015)

Gráfica 1-1 Información recopilada del Crecimiento turístico Nacional e Internacional . Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado 02, 2015, de Inegi.org.mx

Justificación

Con base a las cifras que arroja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1 según los censos realizados en los últimos 5 años, Atlixco obtuvo un notable aumento en la llegada de turistas en el último año. Una información más detallada es como la que se muestra en la gráfica 1-2 en donde nos explica la variación e incremento de la llegada de turistas desde el 2010 al 2014.



Gráfica 1-2 (Información retomada de INEGI 2010)

Por medio del Sistema de Información Turística Estatal4 comprobamos que la cantidad de visitantes nacionales e internacionales en Atlixco, ha aumentado hasta un 57% (ver gráfica 1-3) del 2010 al 2014, esperando un mayor porcentaje para los próximos años ahora que Atlixco fue nombrado Pueblo Mágico.




Gráfica 1-3 Recuperado 02, 2015, de datatur.sectur.gob.mx

El hospedaje es algo fundamental para cualquier destino turístico y Atlixco siendo el 4º lugar en establecimientos de hospedaje a nivel Estatal y el 6º en número de cuartos que se ofrecen, sólo cuenta con un total de 25 establecimientos de hospedaje de diferentes categorías, lo que da 497 habitaciones según la secretaría de turismo (SECTUR)5. Del total de los hoteles existentes en Atlixco, sólo 2 están en el libramiento Puebla-Matamoros, a continuación se muestran los datos generales de ambos hoteles.


Nombre del hotel	Dirección	Categoría	No. De habitaciones
Hotel Boutique la Esmeralda	Libramiento Puebla - Izúcar de Matamoros	Boutique	7
Hotel las Calandrias	Carretera Puebla - Izúcar de Matamoros Km. 5	Especial-Hotel Spa	19

Atlixco tiene un gran potencial turístico gracias a la riqueza de su cultura, tradiciones, recursos naturales y a su peso histórico. Algunas de las fortalezas con las que Atlixco cuenta son las siguientes:(Gráfica 1-4).



Gráfica 1-4 Recuperado 01, 2015, de

A continuación se muestra el tiempo de estancia en Atlixco (Gráfica 1-5), según información de la secretaría de turismo (SECTUR)5 con relación a la llegada de 387 mil turistas en el 2014.



Gráfica 1-5 Recuperado 01, 2015, de sectur.gob.mx

La propuesta a toda esta problemática se basa en la elaboración de un Hotel-Spa que cuente con un conjunto de servicios cómo:(imagen 1-4).




Imagen 1-4 *Servicios del Hotel*

En conclusión a el análisis e investigación, se da como solución elaborar un proyecto de Hotel & Spa con áreas de convivencia y relajación. Esta idea surge a través de la problemática que encontramos con el incremento de la llegada de turistas, la demanda de lugares de hospedaje en la zona, falta de áreas de relajación, salones de eventos privados y restaurantes-bar exclusivos. Lo que hace factible la propuesta es que en un radio de 1.5 km a la redonda, la zona carece de estos servicios mencionados y los ya existentes son insuficientes.

1 (2014, 01). Ocupación Hotelera en la Ciudad de Puebla del 2010 al 2013. INEGI. Recuperado 02, 2015, de www.inegi.com
4 (2013, 01). Indicadores Turísticos. Sistema de Información Turística Estatal. Recuperado 02, 2015, de datatur.sectur.gob.mx
5 (2012, 01). Perfil de visitantes. SECTUR. Recuperado 01, 2015, de sectur.gob.mx

Gráfica 1-2 Información recopilada (2010, 01). Llegada de turistas . Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado 02, 2015, de Inegi.org.mx
Gráfica 1-3 (2014, 01). Afluencia de visitantes. Sistema de Información Turística Estatal. Recuperado 02, 2015, de datatur.sectur.gob.mx
Gráfica 1-4 (2001, 07). Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Atlixco, Puebla. BANOBRAS. Recuperado 01, 2015, de Atlixco.gob.mx
Gráfica 1-5 (2012, 01). Perfil de visitantes. SECTUR. Recuperado 01, 2015, de sectur.gob.mx

Imagen 1-4 *Servicios del Hotel*

OBJETIVOS

Generál:

Desarrollar un Hotel Boutique & Spa en base a la demanda de los usuarios.

Particular:

Desarrollar un proyecto de estancia junto con amenidades que se integren en armonia con la naturaleza, sin hacer a un lado el diseño arquitectónico y la distribución.

Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

INVESTIGACIÓN
- Problemática
- Justificación


OBJETIVOS
- Particulares
- Generáles
- Conclusione

ANÁLISIS
- Casos análogos
- Normativa
- Usuario
- Sitio

DISEÑO
- Criterios de diseño
- Programa arquitectónico

Atlixco del siglo XV al siglo XXI

Línea de evolución





Fotografías Atlixco (2014). Recuperado de https://instagram.com/igerspuebla/

Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa

Capítulo II


Casos Análogos

Introducción

En este capítulo se realizó un análisis de tres diferentes hoteles, de los cuales son los más cercanos a los alcances del proyecto propuesto:

1) Hotel Boutique Xic Xanac - Zacatlan de las Manzanas, Puebla
2) Hotel Boutique Luna Canela - Atlixco, Puebla.
3) Hotel Boutique Habita - D.F. México.

En este análisis se muestran las características de cada uno de los hoteles, como, en donde está ubicado, los servicios que tiene, el proceso de construcción, programa arquitectónico, diagrama de funcionamiento y plantas tipos, finalmente, toda esta información ayuda para tener una aproximación a los objetivos del proyecto Hotel Boutique & Spa - Atlixco Bonito.



Casos análogos

Xic Xanac

Zacatlan de las Manzanas, Puebla.

1 Introducción

XIC XANAC es un hotel eco turístico con capacidad hasta para 40 personas, ubicada en el pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas en el estado de Puebla, México. Se caracteriza por su estilo rústico ecológico ya que está construido con recursos naturales o reciclados de los alrededores, respetando la fauna y flora que lo rodea. Está construida sobre una propiedad privada.

2 Ubicación

Está localizado en la Col. Cruz del Guardiá Barrio Eloxochitlán, Zacatlán de las Manzanas Puebla.



Imagen 1-10 Fotografía Hotel Boutique Xic Xanac (2015).




Imagen 1-11 Mapa Barrio Eloxochitlán Zacatlán de las Manzanas,Puebla. (2015)

3 Vialidades




Imagen 1-12 Mapa y fotografías Barrio Eloxochitlán Zacatlán de las Manzanas,Puebla. (2015)

4 Uso de Suelo

Xic Xanac está localizado en una zona donde abunda la naturaleza y su principal objetivo es mantenerla y cuidar de ella, es por eso que está en medio de un bosquejo, las viviendas están en los perímetros de las calles, las cuales no están pavimentadas en su totalidad y su acceso es un poco complicado.



Imagen 1-13 Mapa Barrio Eloxochitlán Zacatlán de las Manzanas,Puebla. (2015)

La ventaja de la zona donde se ubica el hotel, es que se encuentra en las orillas de Zacatlán lo que hace que este no tenga mayor contaminación auditiva ni visual .



Imagen 1-14 Mapa Barrio Eloxochitlán Zacatlán de las Manzanas,Puebla. (2015)

La mayoría de las calles que tienen acceso a Xic Xanac, son de terracería, con pendientes pronunciadas, y carece de señalética para llegar al sitio, aún así, cuenta con todos los servicios básicos.



Imagen 1-15 Fotografías tomadas en el sitio, Zacatal de las Manzanas,Puebla. (2015)

Imagen 1-10 Fotografía Hotel Boutique Xic Xanac (2015). Recuperado de https://www.facebook.com/xicxanac/photos/
Imagen 1-11 / 1-3 / 1-14 Mapa Barrio Eloxochitlán Zacatlán de las Manzanas,Puebla. (2015) Recuperado de https://www.google.com/maps/
Imagen 1-12 Mapa y fotografías Barrio Eloxochitlán Zacatlán de las Manzanas,Puebla. (2015)
Imagen 1-15 Fotografías tomadas en el sitio, Zacatal de las Manzanas,Puebla. (2015)

Casos análogos

Xic Xanac

Zacatlan de las Manzanas, Puebla.

5 Servicios del proyecto

En el año 2005 se realizó la remodelación de la curtiduría reciclando los mismos materiales que se encontraban en el lugar parcialmente abandonado, Se logró rehabilitar el espacio sin perder el estilo y espíritu original de la hacienda.
Xic Xanac significa "lugar de las flores" en totonaco, uno de los idiomas originales de la región, este Hotel Boutique cuenta con servicios adicionales para enriquecer la experiencia de descanso y relajación de sus huéspedes cómo: (ver imagen 1-16)



Imagen 1-16 Servicios del Hotel Boutique Xic Xanac (2015)

6 Características Ecológicas

Xic Xanac se caracteriza por su concepto de cuidar a la naturaleza y reutilizar materiales para su construcción, algunos de sus sistemas ecológicos son: (ver imagen 1-17)





Imagen 1-17 Características ecológicas Hotel Boutique Xic Xanac (2015)

7 Usuario

Xic Xanac está dirigido a un usuario que pretenda relajarse y alejarse de la monotonía de la ciudad y de la tecnología, es decir, intenta que el usuario se relacione más con la naturaleza.




Gráfica 1-6 (2005, 01). Usuarios Xic Xanac. Tipos de usuarios y zonas de estar

Xic Xanac puede hospedar cualquier tipo de usuario dependiendo del evento, sin embargo se especializa en retiros de yoga, talleres o cursos educativos de desarrollo personal y bodas.
Las dimensiones del complejo permiten tener la ceremonia, la recepción, el banquete y el baile en sus diferentes áreas verdes o salones. (imagen 1-18)




Imagen 1-18 Fotografías de las diferentes actividades dentro del Hotel Boutique Xic Xanac (2015)

Según la Secretaria Turística (SECTUR)[8] a nivel estatal, Zacatlán tiene un 26.68% de ocupación hotelera, a diferencia de Atlixco que tiene una ocupación hotelera del 43.72%



Gráfica 1-7 (2012, 01). Indicadores turísticos, Ocupación Hotelera. SECTUR.

• Dentro de la ciudad de Puebla, los indicadores por destinos turísticos en el estado, revelan que hubo un aumento del 2010 - al 2013 con relación a los turistas foráneos y extranjeros en Zacatlán de las Manzanas.



Gráfica 1-8 (2012, 01). Indicadores turísticos, Destinos turísticos. SECTUR.

8 (2014, 01). Ocupación Hotelera Zacatlán de las Manzanas 2010 al 2013. INEGI. Recuperado 02, 2015, de www.inegi.com

Imagen 1-16 Servicios del Hotel Boutique Xic Xanac (2015)
Imagen 1-17 Características ecológicas Hotel Boutique Xic Xanac (2015)
Imagen 1-18 Fotografías de las diferentes actividades dentro del Hotel Boutique Xic Xanac (2015)

Gráfica 1-6 (2005, 01). Usuarios Xic Xanac. Tipos de usuarios y zonas de estar. Recuperado 02, 2015, de http://www.xicxanac.com
Gráfica 1-7 (2012, 01). Indicadores turísticos, Ocupación Hotelera. SECTUR. Recuperado 01, 2015, de sectur.gob.mx
Gráfica 1-8 (2012, 01). Indicadores turísticos, Destinos turísticos. SECTUR. Recuperado 01, 2015, de sectur.gob.mx

Casos análogos


Xic Xanac

Zacatlan de las Manzanas, Puebla.

8 Empleados

Como es un proyecto enfocado en la exclusividad y en dimensiones no exageradas, el personal esta seleccionado específicamente para cada una de las áreas y actividades necesarias.


- 1 Cocinero
- 2 Meseros
- 1 Masajista
- 2 Personas de limpieza
- 1 Recepcionista
- 1 Instructor de yoga
- 1 Organizador de actividades y talleres



Xic Xanac es un proyecto enfocado a la sustentabilidad y a la eco-construcción es por eso que el 75% de la producción de alimentos son sembrados y cosechados en su huerta y granja , el 25% restante son abastecidos en tiendas y mercados.

9 Proceso constructivo

Xic Xanac es una eco-construcción que esta elaborada de la siguiente manera

Se hace una basamento de piedra en la que irán apoyadas los terrones (paja o pasto con arena o tepetate)	
Se utiliza madera para hacer los marcos donde se colocará la paja encofrada y las instalaciones.	
Se levantan muros con marcos de madera en donde se coloca la paja encofrada, esta sirve como aislante natural acústico y térmico	
Se colocan las instalaciones hidráulicas, eléctricas, pluviales y sanitarias antes del acabado final. Para las cubiertas, utilizan teja de barro o madera	
Se da el acabado final con ayuda de barbotina (mezcla de arcilla y agua para lograr una consistencia barrosa o casi líquida), acabados naturales como paja molida, frescos con cal y aceite de oliva para un mejor sellado.	

10 Programa arquitectónico

Zonas Públicas	m2
Estacionamiento	175
Recepción	28
Alberca	50
Comedor	50
Baños públicos	40
Bar	75
Patio central	100
Área para eventos	270
Huerta	370
Granja	300
Áreas verdes	18 017

Zonas Privadas	m2
Habitación doble	30
Habitación familiar	75
Habitación tapanco	152
Habitación terraza	90

Áreas de servicio	m2
Lavandería y patio de servicio	100
Cocina	28

Zonas	m2
SPA	270
Área de lectura	72
Temazcal	45
Jacuzzi	110
Salón de yoga	240
Solárium	72

11 Diagrama de funcionamiento




Imagen 1-19 Fotografías Hotel Boutique Xic Xanac (2015).

Imagen 1-19 Fotografías Hotel Boutique Xic Xanac (2015). Recuperado de https://www.facebook.com/xicxanac/photos/

Casos análogos

Xic Xanac

Zacatlan de las Manzanas, Puebla.

12 Porcentaje de ocupación de áreas del terreno

Estacionamiento	0.84%
Recepción	0.13%
Alberca	0.24%
Comedor	0.24%
Baños públicos	0.19%
Bar	0.36%
Patio central	0. 48%
Área para eventos	1.3%
Huerta	1.78%
Granja	1. 45%
Áreas verdes	87.10%
SPA	1.3%
Área de lectura	0.34%
Temazcal	0.21%
Tina de hidromasaje	0.53%
Salón de yoga	1.14%
Solárium	0.34%
Cocina	0.13%
Lavandería y patio	0.12%
Habitación doble	0.14%
Habitación familiar	0.36%
Habitación tapanco	0.73%
Habitación terraza	0. 43%

Áreas verdes 87.10% » 18 017 m2

Áreas 12.89% » 2 667 m2

Gráfica 1-9 (2015, 01). Porcentaje de ocupación.

13 Zonificación




Imagen 1-20 Mapa Hotel Boutique Xic Xanac. (2015)

El predio cuenta con una variedad de espacios para las diferentes actividades, que van desde actividades recreativas hasta actividades de relajación y meditación, sin embargo en su mayoría abundan las áreas verdes.

14 Plantas tipo

Xac Xanac tiene una capacidad máxima de 40 personas



Plano 1.1 Planos de habitaciones Hotel Xic Xanac, (2015).












Imagen 1-21 Fotografías de habitaciones Hotel Boutique Xic Xanac (2015).

Imagen 1-20 Mapa Hotel Boutique Xic Xanac. Zacatlán de las Manzanas,Puebla. (2015)
Imagen 1-21 Fotografías de habitaciones Hotel Boutique Xic Xanac (2015). Recuperado de https://www.facebook.com/xicxanac/photos/

Gráfica 1-9 (2015, 01). Porcentaje de ocupación. Recuperado 03, 2015, de https://www.google.com/earth/

Plano 1.1 Planos de habitaciones Hotel Xic Xanac, Zacatal de las Manzanas. Recuperado 2015, de Medidas aproximadas, Visita del sitio

Casos análogos

Luna Canela

Atlixco
Puebla.

1 Introducción

LUNACANELA es un hotel y spa ubicado en Atlixco, Puebla. Ideal para pasar un agradable descanso en cualquiera de sus habitaciones de lujo, cuenta con paquetes de eventos y un restaurante exclusivo de comida internacional.

2 Ubicación

Este lugar está localizado en Camino al Cerril s/n El Cerril 74218 Atlixco, Pue. junto a la hacienda Xalpatlaco







Imagen 1-22 Mapa (2013, 01). Fotografías . Hotel Boutique &

3 Vialidades



Simbología

vialidades vialidades vialidades terciarias

Imagen 1-23 Mapa (2013, 01). Fotografías . Hotel Boutique &

4 Uso de Suelo

El lugar en el que se encuentra Luna Canela es una zona en las orillas de Atlixco, cercana al centro, esta zona en su mayoría es área verde, pero es notable su crecimiento inmobiliario que esta tiene, lo que hace de Luna Canela un lugar tranquilo y libre de contaminación visual.



Imagen 1-24 Mapa (2013, 01). Fotografías . Hotel Boutique &

La zona donde se ubica el hotel, está alejada de las calles más transitadas de Atlixco, y los terrenos colindantes son utilizados para siembra, lo que hace que Luna Canela tenga menos contaminación auditiva en sus alrededores.



Áreas con mayor contaminación auditiva

Imagen 1-25 Mapa (2013, 01). Fotografías . Hotel Boutique & Spa.

Áreas con menor contaminación auditiva

Las vialidades que dirigen hacia Luna Canela en su mayoría son adoquinadas o pavimentadas y sus accesos al Hotel son de piedras de río, adoquín o placas de concreto, pero predominan las áreas verdes. Por lo general las vistas de sus alrededores son de campos de cultivo y árboles de gran tamaño.



Imagen 1-26 fotografías Hotel Boutique & Spa Atlixco.

Imagen 1-22, 1-23, 1-24, 1-25 Mapa (2013, 01). Fotografías . Hotel Boutique & Spa. Recuperado 03, 2015, de http://lunacanela.com
Imagen 1-26 fotografías Hotel Boutique & Spa Atlixco, Puebla. Recuperado 03, 2015, de http://lunacanela.com

Casos análogos

Luna Canela

Atlixco
Puebla.

5 Servicios del proyecto

Los servicios que Luna Canela brinda están enfocados para diferentes usuarios, ofrece espacios recreativos familiares, así como también áreas para eventos especiales como bodas, festejos, reuniones o pool party, etc. Así como también espacios de relajación, masajes, spa, tinas de hidromasaje, restaurant bar, entre otros más.



Imagen 1-27 Servicios del Hotel Boutique Luna Canela (2015)


La mayoría de las calles que llevan a Luna canela, son de adoquín un poco maltratado, su señalética para llegar al sitio es clara pero las calles en mal estado complican la llegada, el predio cuenta con todos los servicios básicos.



Imagen 1-28 fotografías Hotel Boutique & Spa Atlixco,

6 Usuario

Luna canela esta dirigido a usuarios que busquen momentos de relajación, alejados del ruido y estrés de la ciudad, así como también está dirigido a usuarios que deseen planear algún evento privado.




Las instalaciones del proyecto van dirigidas a un nivel socioeconómico medio-alto y alto.



Gráfica 1-10 (2005, 01). Usuarios Luna Canela. Tipos de usuarios y zonas de estar.

Según la Secretaría Turística (SECTUR)[9] a nivel estatal, Atlixco tiene un 43.72% de ocupación hotelera, a diferencia de Puebla que tiene una ocupación hotelera del 52.97%



Gráfica 1-11 (2012, 01). Indicadores turísticos, Ocupación Hotelera. SECTUR

Con resultados a las encuestas realizadas por la Secretaría de Turismo (SECTUR) afirman que en la mayoría de los casos los turistas asisten a Atlixco por la cercanía con Puebla y Distrito Federal, así como también por su clima y otros factores como su arquitectura, historia, tradiciones y costumbres entre muchos más.



Gráfica 1-12 (2012, 01). Indicadores turísticos, Motivo de visita.

9 (2014, 01). Ocupación Hotelera Atlixco, Puebla. 2010 al 2013. INEGI. Recuperado 02, 2015, de www.inegi.com

Imagen 1-27 Servicios del Hotel Boutique Luna Canela (2015)
Imagen 1-28 fotografías IHotel Boutique & Spa Atlixco, Puebla. Recuperado 2015 visita de sitio

Gráfica 1-10 (2005, 01). Usuarios Luna Canela. ITipos de usuarios y zonas de estar I. Recuperado 02, 2015, de http://lunacanela.com
Gráfica 1-11 (2012, 01). Indicadores turísticos, Ocupación Hotelera. SECTUR. Recuperado 01, 2015, de sectur.gob.mx
Gráfica 1-12 (2012, 01). Indicadores turísticos, Motivo de visita. SECTUR. Recuperado 01, 2015, de sectur.gob.mx

Casos análogos

Luna Canela

Atlixco
Puebla.

7 Empleados

Luna Canela, es un proyecto más grande a diferencia del caso análogo Xic Xanac, sus principales actividades son los eventos o festejos, el restauran-bar que está abierto a todo el público con un horario especifico y el SPA, entre otros más.
Cada uno de los personales está especializado en las diferentes áreas y actividades del hotel.

- 3 Cocinero, 8 Meseros
- 1 Recepcionista
- 2 -3 Masajistas
- 1-2 Instructor de yoga
- 4-5 Personas de limpieza
- 1 Organizador de actividades y talleres

8 Proceso constructivo

Luna Canela es un proyecto enfocado en la comodidad de sus espacios para que el usuario logre tener mayor confort.
El proyecto no maneja grandes alturas o un gran numero de pisos verticales ya que la extensión de su terreno es basta para los espacios que propone el proyecto.

El Hotel fue realizado con cimentación de mampostería y zapatas

Los muros son de tabique y block.

Las losas son de vigueta y bovedilla y en algunas zonas de losa cero.

Los muros son de carga y los castillos de armex,

Su construcción está enfocada en un sistema de sustentabilidad ya que cuenta con paneles solares, reutilización de aguas pluviales y residuales, acabados en madera tratada, techumbres termo acústicas. Iluminación y ventilación natural cruzada entre otras más.

Materiales

En cuanto a los acabados de exteriores tienen una gran variedad como:

- Pintura
- Madera
- Piedra
- Granito
- Cristal
- Celosías
- Aluminio
- Acero
- Bambú
- Duela
- Block

9 Programa arquitectónico

Zonas Privadas	m2
Habitaciones	
Luna Estándar	34
Luna Deluxe	34
Luna suite doble	43
Luna junior suite	45
Luna master suite	50

Zonas Semi-Públicas	m2
SPA	120
Temazcal	60
Tina de hidromasaje	16
Área de hamacas	32

Zonas Públicas	m2
Estacionamiento	800
Recepción	50
Alberca	185
Áreas verdes	17 188
Comedor	300
Bar	159
Salón de eventos	824
Baños públicos	27
Cancha de tenis	270
GYM	60
Salón de juegos	30
Galería de arte	35

Áreas de servicio	m2
Cocina	50
Lavandería y patio de servicio	95
Bodega	40





Imagen 1-29 Fotografías Hotel Boutique Luna Canela (2015).


Imagen 1-29 Fotografías Hotel Boutique Luna Canela (2015).

Casos análogos

Luna Canela


Atlixco
Puebla.


10 Diagrama de funcionamiento



Gráfica 1-13 (2015, 01). Porcentaje de ocupación Hotel Boutique & Spa Luna Canela. Recuperado 03, 2015, de https://www.google.com/earth/

11 Porcentaje de ocupación de áreas del terreno





Gráfica 1-13Porcentaje de ocupación

Imagen 1-30 fotografías (Hotel Boutique & Spa Atlixco, Puebla. Recuperado 03, 2015, de http://lunacanela.com




Imagen 1-30 fotografías

Casos análogos

Luna Canela

Atlixco
Puebla.

12 Zonificación






Imagen 1-31 Fotografía Hotel Boutiqye & Spa Luna Canela.


13 Plantas tipo



Habitación doble con cama matrimonial y camaKing-size
Aire acondicionado
Cafetera, hielera y caja fuerte
Televisión con SKY



Habitación doble con cama King-size
Aire acondicionado
Cafetera, hielera y caja fuerte
Televisión con SKY
Frente a jardín



Habitación doble con cama matrimonial y cama King-size
Aire acondicionado
Cafetera, hielera y caja fuerte
Televisión con SKY



Habitación doble con cama King-size y sala comedor
Aire acondicionado
Cafetera, hielera, caja fuerte y frigo bar
Televisión con SKY



Habitación doble con cama King-size y sala comedor
Aire acondicionado
Cafetera, hielera, caja fuerte y frigo bar
Televisión con SKY

Imagen 1-32 Fotografías de habitaciones
Plano 1-2 Planos de habitaciones

Imagen 1-31 [Fotografía Hotel Boutiqye & Spa Luna Canela. Atlixco Puebla.](2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/
Imagen 1-32 Fotografías de habitaciones Hotel Boutique & Spa Luna Canela (2015). Recuperado de http://lunacanela.com

Plano 1-2 Planos de habitaciones Hotel Boutique & Spa Luna Canela. Recuperado 2015, de Medidas aproximadas. http://lunacanela.com

Casos análogos

Habita

D.F.
Ciudad de México

1 Introducción

Habita es un hotel con diseño contemporáneo ubicado en la zona residencial de Polanco en la ciudad de México. Se caracteriza por su diseño único de cristal esmerilado y su servicio personalizado a cada uno de los usuarios.

2 Ubicación

El hotel está ubicado sobre la calle Presidente Masaryk en esquina con Lamartine en la zona residencial de Polanco de la ciudad de México.




Imagen 1-33 Fotografías de vialidades cercanas al Hotel (2015).Imagen 1-34 Mapa zona residencial de Polanco Ciudad de

3 Vialidades




Imagen 1-35 Mapa zona residencial de Polanco Ciudad de México

4 Atractivos de la Zona

A continuación se muestra el tipo de equipamiento que se encuentra a los alrededores del Hotel boutique. (ver imagen 1-36)




Imagen 1-36 Mapa zona residencial de Polanco Ciudad de México

5 Uso de Suelo

El hotel está en una zona céntrica y comercial de la ciudad de México, y es por eso que carece de grandes áreas verdes a sus alrededores, pero aun así, el proyecto ofrece espacios de muy buena calidad , haciendo que los usuarios se sientan a gusto.




Imagen 1-37 Mapa zona residencial de Polanco Ciudad de México

6 Sensoriales

El Distrito Federal siempre se ha caracterizado por ser una ciudad que nunca duerme, es decir el ruido ocasionado por diferentes factores siempre será constante y esta zona no es la excepción.




Imagen 1-38 Mapa zona residencial de Polanco Ciudad de México

Imagen 1-33 Fotografías de vialidades cercanas al Hotel (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/
Imagen 1-34, 1-35, 1-36, 1-37, 1-38 Mapa zona residencial de Polanco Ciudad de México (2015) Recuperado de https://www.google.com/maps/


Casos análogos

Habita

D.F.
Ciudad de México

7 Servicios del proyecto

El hotel Habita cuanta con servicios enfocados en una mejor calidad de estancia para los usuarios, y entre los servicios que brinda el proyecto están: (Imagen 139)



Servicios del Hotel Habita

8 Usuario

El hotel esta dirigido a un usuario que guste de momentos de relajación y trato especial en su estancia, así como también a los que permanezcan poco tiempo en áreas como restaurante, bar o SPA, todo con la intención de proporcionar bienestar y comodidad en el espacio.



El proyecto va dirigido a un nivel socioeconómico medio alto y alto, a usuarios que busquen un momento de relajación o por pasar un rato agradable con otros usuarios.

9 Empleados

El hotel cuenta con personal especializado en cada área y servicios del hotel, y entre algunos encontramos:

- Chef
- Meseros
- Masajista
- Personas de Limpieza
- Recepcionista
- Entrenador
- Organizador de eventos

10 Programa arquitectónico

El hotel Habita cuanta con servicios enfocados en una mejor calidad de estancia para los usuarios, y entre los servicios que brinda el proyecto están:


Zonas Públicas	m2
Acceso	25
Estacionamiento	270
Recepción	30
Restaurante	195
Pool deck y terraza	124
SPA	130
GYM	140
The lounge	306
Librería	45

Zonas Privadas	m2
Habitación Junior Suite	34
Habitación Deluxe King	39
Habitación Deluxe Twin	43
Habitación Superior Queen	47


Zonas de	m2
Bodegas	67
Cocina	98
Acceso de servicio	23
Baños de servico	27

Zonas Semi Públicas	m2
Terrazas	77

11 Diagrama de funcionamiento



12 Porcentaje de ocupación



Casos análogos


Habita

D.F.
Ciudad de México


13 Zonificación

Las plantas arquitectónicas del Hotel, nos enseñan la forma de distribución espacial que este contiene.


Primer Nivel




6º Nivel



Del 2º al 5º nivel, Habitaciones



Terraza



Plano 1-4 Plantas arquitectónicas


Imagen 1-40 Fotografías de habitaciones Hotel Boutique Habita (2015). Recuperado de http://www.hotelhabita.com

Plano 1-3 Planos de habitaciones Hotel Boutique Habita (2015). Recuperado de http://www.hotelhabita.com
Plano 1-4 Plantas arquitectónicas Hotel Boutique Habita (2015). Recuperado de http://www.hotelhabita.com


Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa

14 Plantas tipo


Habitación Junior suite



Es la habitación más sencilla de los cuatro tipos. La habitación cuenta con una cama matrimonial, escritorio, un sillón, baño completo y una terraza. La iluminación es natural por los grandes ventanales que dan a la terraza y predomina el color blanco en los muros




Habitación Superior Queen



Esta habitación cuenta con cama matrimonial, baño completo con tina, escritorio, doble closet, un espacio de sala mayor que los otras habitaciones y una terrazaLos colores de la habitación son el color blanco como color principal y tonos marrones en muebles y decoración.La iluminación es natural. Esta es la habitación de más lujo.




Habitación Deluxe Twin



La habitación cuenta con dos camas individuales, escritorio, closet, baño completo y terraza.La gama de colores son de blanco como principal y colores marrones en muebles y decoración.La diferencia de esta habitación a las otras es el tipo de cama y que esta habitación no cuenta con un espacio de sala .



Habitación Deluxe King



Ésta habitación cuenta con cama matrimonial, escritorio, closet, baño completo, una pequeña sala y terraza .Los colores de la habitación son el color blanco como color principal y tonos marrones en muebles y decoración.



Imagen 1-40 Fotografías de habitaciones

Plano 1-3 Planos de habitaciones

Conclusiones

Casos análogos

Hotel	Características a retomar
Xic Xanac  Imagen 141 Fotografías Hotel Boutique Xic Xanac (2015) Recuperado de https://www.facebook.com/xicxanac	• Grandes áreas verdes y jardines con gran variedad de vegetación para una mejor vista y un efecto sensorial de naturaleza • Biopiscina, que debido a su funcionamiento y plantas dentro de esta piscina hace un tratado de agua natural, evitando químicos y consumo de energía. • Captación de agua pluvial para reutilizarla en el mantenimiento del hotel • Pequeño huerto donde producen algunas especias, frutas y verduras para la preparación de sus alimentos en cocina
Luna Canela  Imagen 142 Fotografías Hotel Boutique & Spa Luna Canela Ffijco. Puebla. Recuperado 03. 2015. de http://lunacanela.com	• Cuenta con salón de eventos privados y exclusivos • No es un hotel solo enfocado a huéspedes, ya que cuenta con amenidades como el Spa, el Restaurante y Bar, que están abiertas al público. • Utiliza barreras vegetales para mayor privacidad entre cada área del hotel y a su vez como tope visual. • Control sobre las zonas publicas de las privadas y de los huéspedes con los usuarios de paso.
Habita  Imagen 143 Fotografías Hotel Boutique Habita (2015). Recuperado de http://www.hotelhabita.com	• La forma de utilizar el cristal en la mayoría de los volúmenes, para aprovechar la luz natural. • Decoración y acabados para separar un espacio de otro sin la necesidad de muros. • Propuestas de roof garden para crear áreas de estar y aprovechar a su vez la totalidad el inmueble. • Tipo de decoración poco saturada para dar un efecto de confort y, calidez y tranquilidad a los espacios.



Fotografías Atlixco (2014) Recuperado de https://instagram.com/igerspuebla/

Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa


Capítulo III

Análisis de Usuario

Análisis de Usuario


Los usuarios son el principal factor para cualquier proyecto arquitectónico, ya que todo lo que se proyecta es en base a un análisis del usuario que refleja las problemáticas y necesidades de este. En el caso de un Hotel Boutique & Spa, lo que se pretende es brindar un buen servicio y comodidad en la estadía.

Como resultado a favor del proyecto, las encuestas demuestran que el 35% de los turistas que deciden quedarse una noche, el 60% decide hospedarse en un Hotel en vez de algún otro lugar.



Gráfica 1-20 (2015, 02). Hospedaje.


Por otro lado, se realizó una encuesta sobre la forma en que los turistas viajaban, así como también se sacó el promedio de cuantas mujeres y hombres turistas llegan a Atlixco, al igual que la edad promedio de los visitantes.



Gráfica 1-21 (2015, 02). Perfil de viaje.

Se puede decir entonces que el 80% de los turistas de Atlixco deciden viajar acompañados y el 20% restante, viajan solos. (Gráfica 1-23)

15 (2013, 01). Edades de los viajeros. ISecretaria de Turismo (SECTUR). Recuperado 04, 2015, de http://www.sectur.gob.mx



Gráfica de porcentajes por edades según SECTUR[15]

Tipología de usuarios

En los siguientes esquemas se identifican las características de los usuarios principales con resultado a las encuestas realizadas las cuales se aplicaron durante la visita de sitio y de casos análogos.

Niños

Usuario	Edad	Actividade	Tiempo	Necesidad espacial
Niños	3 - 18	• Jugar, • Hacer deportes, • Clases de talleres • Comer • Dormir	3-4 1 2 1 8 1	• Áreas verdes • Canchas deportivas, alberca GYM. • Salón de talleres • Restaurante • Habitaciones

Imagen 1-44

Especificaciones necesarias

- Delimitar espacios de juegos, canchas y salones de taller con una integración de bardas y barandales no menores a 1m
- Sin fácil acceso a terrazas, áreas públicas y de estacionamiento. Siempre con supervisión de un adulto
- Poner señalética de precaución junto a albercas, salón de maquinas y de estacionamiento.

Gráfica 1-20 (2015, 02). Hospedaje. Encuestas a los visitantes de Atlixco I. Recuperado 02, 2015, de Encuestas físicas en el sitio I
Gráfica 1-21 (2015, 02). Perfil de viaje. Encuestas a los visitantes de Atlixco . Recuperado 02, 2015, de Encuestas físicas en el sitio

Jóvenes

Usuario	Edad	Actividad	Tiemp	Necesidad
Jóvene	20 -30	• Leer y notas • Comer • Aseo personal • Área de tv • Relajarse • Hacer ejercicio • Dormir • Tomar bebidas • Ir de compras	3-4 1-2 1 1-2 2-3 1-2 7-8 1 2-3 5-6	• Salón de lectura • Restaurante • Habitación • Habitación • Lounge, terraza, jardín , SPA • GYM • Habitación • Bar • Local comercial • Salón de eventos • Estacionamiento

Imagen 1-45

Especificaciones necesarias

- Lugares amplios para realizar actividades físicas y mentales
- Espacios de relajación con topes visuales para crear una sensación comodidad y privacidad, así como también espacios de diversión y convivencia nocturna.
- Facil acceso a los servicios del hotel

Adulto

Usuario	Edad	Actividade	Tiempo	Necesidad espacial
Adultos	30 en adelante	• Leer y notas • Comer • Aseo personal • Área de tv • Relajarse • Hacer ejercicio • Dormir • Tomar bebidas • Ir de compras • Celebraciones • Manejar auto • Reuniones • Juntas de trabajo	3-4 1-2 1 1-2 2-3 1-2 7-8 1 2-3 5-6 4-5 3-4	• Salón de lectura • Restaurante • Habitación • Habitación • Lounge, terraza, jardín , SPA • GYM • Habitación • Bar • Plaza comercial • Salón de eventos • Estacionamiento • Salón de eventos • Salón de eventos

Imagen 1-46

Especificaciones necesarias

- Los espacios deben contar con áreas y con acceso a discapacitados con medidas dependiendo de la norma de construcción
- Los espacios deben contar con salidas de emergencia y señalética
- El estacionamiento debe de tener acceso directo a los locales comerciales, salón de eventos, el lobby y recepción.

Imagen 1-44. (2015, 02). Perfil de usuarios. ITablas de resultado I. Recuperado 02, 2015, de Encuestas a los visitantes de Atlixco

Análisis de Usuario

Empleados

Usuario	Edad	Actividade	Tiempo	Necesidad espacial
Empleados	De 18 en adelante	• Cocinar • Limpiar • Comer • Manejar auto • Guardar cosas • Preparar bebidas • Estacionar autos • Clases en talleres • Dar masajes	6 a 8 6 a 8 6 a 8 6 a 8 6 a 8 6 a 8 6 a 8 6 a 8 6 a 8 6 a 8	• Cocina y restaurante • Espacios en general • Comedor para clientes • Estacionamiento • Lockers • Bar • Estacionamiento • Salón de talleres • SPA • Oficinas • Caceta de vigilancia

Imagen 1-47

Especificaciones necesarias

- Contara con accesos directos a las áreas de servicio y lockers
- Tendrán áreas especificas para sus necesidades como comedores, lockers, estacionamiento, sanitarios, etc.
- Cada área de servicio debe contar con la señalética de seguridad y salidas de emergencias con fácil acceso

Necesidades espaciales

Se realiza un análisis más especifico dependiendo a los tipos de usuarios y a sus múltiples necesidades y actividades a realizar durante su estadía en el Hotel Boutique , de esta manera, se logra saber los espacios necesarios para desarrollar en el proyecto.

A continuación se muestran dos tablas en donde se separan las necesidades por usuarios del hotel como huespedes y como trabajadores.

Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa

Trabajadores

Actividades	Espacio	Mobiliario / características	Trabajador Limpieza	Trabajador Vigilancia	Trabajador Administrativo	Trabajador Alimentos	Trabajador Eventos
Estacionarse	Estacionamiento	Cajones de estacionamiento Señalética Luminarias Botes de basura	X	X	X	X	X
Limpieza y Mantenimiento	Cuartos de limpieza y almacenes	Productos de limpieza Botes de basura Trapeadores Escobas Recogedores Cubetas	X	X			
Comer	Cocinas	Estufas Refrigeradores Alimentos Instrumentos de cocina Cristalería	X	X	X	X	X
Areas de vigilancia y seguridad del hotel	Casetas de vigilancia y cuarto de camaras de vigilancia	Computadora Mesa/silla Camaras Equipo de seguridad		X	X		
Haceo personal Cosas personales	Baños y lockers	W.C. Lokers para guardar sus cosas personales	X	X	X	X	X
Administración de actividades, eventos, cuentas actividades turísticas, ect.	Oficinas	Escritorios Equipos de computo Telefono Papeleria Cajas de seguridad Estantes		X	X		X

Imagen 1-45 1-46 1-47 (2015, 02). Perfil de usuarios. | Tablas de resultado |. Recuperado 02, 2015, de Encuestas a los visitantes de Atlixco

Análisis de Usuario

Necesidades espaciales

Huespedes

Actividades	Espacio	Mobiliario / características	Niños	Jóvenes	Adultos
Estacionarte	Estacionamiento	Cajones de estacionamiento Señalética Luminarias Botes de basura	X	X	X
Relajación y masajes	SPA	Temazcal Tina de hidromasaje Área de masajes Terrazas Palapas Baños y regaderas		X	X
Ejercicio	Gimnasio	Aparatos de ejercicio Regaderas y sanitarios		X	X
Comer	Restaurante	Sillas Mesas Barra de comida Barra de bebidas Sanitarios	X	X	X
Festejos, eventos especiales y reuniones	Salón de eventos	Sillas Mesas Sanitarios Cocina de salón de eventos Reflectores y aparatos de	X	X	X
Dormir	Habitaciones	Habitación Cama Lamparas Buros Sofa	X	X	X

Tabla 1-1 Necesidades espaciales

Análisis de Usuario

Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa

Necesidades espaciales

Huespedes

Actividades	Espacio	Mobiliario / características	Niños	Jóvenes	Adultos
Jugar y hacer deporte	Canchas y áreas verdes	Canchas Artículos deportivos (valones, cuerdas, aros, etc.)	X	X	X
Nadar	Alberca	Toallas Tablas para alberca Inflables Iluminación de alberca Señalética de precaución e información de profundidad	X	X	X
Tomar bebidas	Bar Restaurante	Sillas Mesas Barra de comida Barra de bebidas Sanitarios Sofás Barra del bar		X	X
Limpieza y mantenimiento del hotel	Diferentes áreas del hotel	Productos de limpieza			
Informes	Oficinas y recepción	Escritorio Computadoras Sillas Sofás Archiveros		X	X
Vigilar y seguridad del hotel y	Caseta de Vigilancia	Cámaras de vigilancia Sistema de alarmas Personal de seguridad			

Tabla 1-2 Necesidades espaciales

Tabla 1-2 Necesidades espaciales Análisis de usuario (2015)

Conclusión

El Hotel Boutique esta enfocado hacia los visitantes que lleguen a Atlixco, Pueblo Mágico, brindándole a los usuarios amenidades de relajación, gastronomía típica, actividades recreativas, eventos privados, cultura y tradiciones del sitio, entre otros más.

La investigación realizada ha contribuido de manera importante para la identificación del usuario tipo, en este caso, el Hotel Boutique está enfocado a un nivel socio económico medio alto y alto.
Gracias a las encuestas ejecutadas en el sitio y casos análogos, se logró identificar y resaltar los puntos y necesidades del usuario para mejorar su calidad de estadía en el hotel , este sondeo también ha dejado una idea clara de las características espaciales y su funcionamiento.

Dentro de los puntos a considerar con mayor importancia, está el número de visitantes y el aumento que ha tenido Atlixco después de ser nombrado Pueblo Mágico, el tiempo de estadía que en este caso es de 1 a 2 noches como máximo, los lugares turísticos con los que Atlixco cuenta y el tipo de perfil de los usuarios, de esta manera se realiza un listado con las diferentes necesidades y se da una idea de los espacios necesarios para el proyecto arquitectónico.



Imagen 1-48 Gordon Dionne 2015



Fotografías Atlixco (2014). Recuperado de https://instagram.com/igerspuebla/

Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa

Capítulo IV

Análisis de Sitio



Imagen 1-60 Fotografías Atlixco (2014) Recuperado de https://instagram.com/igerspuebla/

Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa

Análisis de sitio

El objetivo de un análisis de sitio es hacer una investigación más detallada del predio en el que se pretende desarrollar el proyecto. Toda esta investigación, ayuda a que el proyecto se adapte de mejor manera al sitio, aprovechando todos los componentes naturales y artificiales, así como también atacando las problemáticas que se encuentran.

A continuación se muestra el desarrollo de la investigación sobre el análisis de sitio, basándose en una serie de puntos que dan a conocer las características del predio seleccionado.

Análisis de sitio

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se analizó de manera detallada dos propuestas de terrenos y para su selección, se realizó una comparativa de ambos lotes disponibles dentro de la zona, por este medio, se hizo una evaluación y análisis para dar a conocer cual de los dos predios es el más apto para el proyecto.

Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa

Critérios de selección

Se hizo el estudio de 2 predios y conforme a sus características y componentes se determinó cual de estos cuenta con las mayores ventajas para la realización del proyecto



Imagen 1-61




Imagen 1-62

La ubicación de la zona de estudio es Col El Cristo Chico, se encuentra dentro del Municipio de Atlixco,

Imagen 1-61 Mapa del sitio. Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/
Imagen 1-62 Mapa del sitio. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/



Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa

Predios propuestos

1 PROPUESTA


Localización

El terreno está localizado sobre la calle San Juan Tianguismanalco en la colonia Cabrera Atlixco Puebla. Cercano a los principales viveros de Atlixco.



Imagen 1-63 Mapa del sitio.Cabrera

Inmuebles y servicios aledaños



Distancia al centro de Atlixco

La distancia aproximada es de 2.60 km. tomando como referencia del predio

Servicios

El predio cuenta con:

Electricidad
Agua potable
Calles pavimentadas
Teléfono
Sistema de voz y datos
Sistema de drenaje
Medios de transporte publico y privado

Superficie


La superficie del terreno es de 15,500 m2 sobre terreno con pequeños desniveles

F
* La zona esta comunicada con vialidades principales e importantes
* Cuenta con todos los servicios básicos
* La zona es altamente activa en comercios
* Tiene vistas hacia el cerro de San Miguel y al volcán

O
* Por la ubicación, el Hotel puede darse a conocer fácilmente
* Posibilidades de crear un hito cerca de la zona
* Por su espacio, puede brindar mejor servicios que los de su alrededor

D
* Trafico, debido a que esta cerca de vialidades principales
* Mayor ruido por ser una zona activa en cuanto a comercio y vialidades
* Sus calles son muy angostas

A
* Probabilidad de que el predio se adquiera para plaza comercial
* Si no hay una buena distribución en los accesos, podrían ocasionarse mas caos en la zona



Plano 1-6 Plano de Carta Urbana de Atlixco (2014)

Según la Carta Urbana de Atlixco [25], la densidad del uso de suelo que tiene Cabrera es

COS	CUS
75%	2.00

Costo del M2	M2	Costo total del terreno
$ 2.400.00	15.500m2	$37 200 000.00

25 (2014, 01). Carta Urbana . DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD. Recuperado 01, 2015, de http://atlixco.gob.mx/atlixco/transparencia/2014/manuales/MO-DES.URB.Y%20ECO.pdf

Imagen 1-63 Mapa del sitio.Cabrera. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/

Plano 1-6 Plano de Carta Urbana de Atlixco (2014) I

2 PROPUESTA

Localización

El terreno está localizado a un costado del libramiento Puebla-matamoros, en la colonia El cristo Chico, casi en frente del fraccionamiento el Cristo





Imagen 1-64 Mapa del sitio,El Cristo Chico

Inmuebles y servicios aledaños



Distancia al centro de Atlixco

La distancia aproximada es de 2.40 km.

Servicios

El predio cuenta con:

Electricidad
Agua potable
Calles pavimentadas
Teléfono
Sistema de voz y datos
Sistema de drenaje
Medios de transporte

Superficie


La superficie del terreno es de 9 010m2 sobre terreno con desniveles desde + 1.90m.

F
* La zona esta comunicada con vialidades principales e importantes
* Cuenta con todos los servicios básicos
* Tiene vistas hacia el cerro de San Miguel y al volcán

O
* Por la ubicación, el Hotel puede darse a conocer fácilmente
* Posibilidades de crear un hito cerca de la zona
* No hay lugares de hospedaje cercanos a este predio

D
* Trafico, debido a que esta cerca de vialidades principales
* Mayor ruido por ser una zona activa en cuanto a comercio y vialidades

A
* Probabilidad de que el predio se adquiera para proyectos de vivienda
* Probabilidad de que el predio se adquiera para plaza comercial



Plano 1-7 Plano de Carta Urbana de Atlixco (2014)

Según la Carta Urbana de Atlixco[25], la densidad del uso de suelo que tiene El Cristo Chico es de H1

COS	CUS
75%	2.00

Costo del M2	M2	Costo total del terreno
$ 6 00.00	9010 m2	$54 060 000.00

25 11(2014, 01). Carta Urbana . IDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD. Recuperado 01, 2015, de http://atlixco.gob.mx/atlixco/transparencia/2014/manuales/MO-DES.URB.Y%20ECO.pdf

Imagen 1-64 Mapa del sitio,El Cristo Chico. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/

Plano 1-6 Plano de Carta Urbana de Atlixco (2014) 1

Análisis de sitio

Tabla de evaluación

El sistema de evaluación de predio fue realizado por medio de valores que van del 10, 5 y 0, donde el 10 es el mejor y así sucesivamente (Tabla 11-3)

	Predio 1	Predio 2
Cercanía al centro de Atlixco	10	10
Dimensiones adecuadas	10	10
Facilidad de acceso y llegada	5	10
Amenidades cercanas al predio	10	10
Localización en vialidades principales	10	10
Vialidades amplias	5	10
Buenas colindancias	5	10
Costo del predio	5	0
Total	60	70


Tabla 1-3 Sistema de evaluación del predio (2015)

Conclusión

Gracias a la evaluación de los predios seleccionados y a una serie de preguntas realizadas, tenemos como conclusión que el predio numero 2 es el que mejor se adapta a las condiciones y necesidades el proyecto a realizar, aún considerando que el predio 2 su valor es elevado, la zona en donde se encuentra es altamente potencial para que el proyecto sea rentable.

En el siguiente capitulo se desarrolla un análisis más a fondo sobre el predio que fue elegido.

Levantamiento



UPAEP

N

Localización:

Plano:
Plano Topográfico de la zona

Proyecto:
Proyecto Terminal II

Propiedad:
Universidad UPAEP

Ubicación:
Colonia El Cristo, Atlixco

Diseño arquitectónico:
G. Victoria Juárez Avendaño

Dibujo arquitectónico:
G. Victoria Juárez Avendaño

Reviso:

Clave:
F-02

Fecha:
03 / Sep / 15


Escala:

Acotación:
Metros

Escala gráfica:

Plano 1-8 Plano de levantamiento del sitio. Atlixco, Puebla. (2014) 1

Plano topográfico



Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa

UPAEP

Norte:

Localización:

Plano:
Plano Topográfico de la zona

Proyecto:
Proyecto Terminal II

Propiedad:
Universidad UPAEP

Ubicación:
Colonia El Cristo, Atlixco

Diseño arquitectónico:
G. Victoria Juárez Avendaño

Dibujo arquitectónico:
G. Victoria Juárez Avendaño

Reviso:

Clave:
F-1

Fecha:
03 / Sep / 15

Escala:
1.500

Acotación:
Metros

Plano 1-9 Plano de levantamiento topográfico del sitio. Atlixco, Puebla. (2014) I


Clima


Temperatura

El clima del municipio de Atlixco según la clasificación climática Köppen[26], es denominado como un clima templado y cálido; La temperatura media anual en Atlixco se encuentra a 19.4ºC.

Latitud: 18º53' N.

Longitud: 98º25' O.





	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Temperatura máxima ºC	24.8	26.1	28.7	29.4	29.0	26.8	25.8	26.7	25.3	25.9	25.7	24.4	26.6
Temperatura media ºC	16.4	17.3	19.5	20.4	20.8	20.1	19.2	19.7	19.0	18.7	17.5	16.1	18.7
Temperatura mínima ºC	7.9	8.5	10.2	11.3	12.7	13.5	12.5	12.7	12.7	11.6	9.4	7.9	10.9

Grafica 1-25 Información otenida del Servicio Meteorológico Nacional.

Microclima



Imagen 1-65 Mapa del sitio,El Cristo Chico

el predio es un terreno sin vegetación, por lo que hace que las radiaciones solares sean directas y el lugar caluroso a medio día.

La sensación térmica es mas fuerte en toda la zona ya que la tierra mantiene la temperatura y sus colindancias con poca altura no producen sombras o bloqueos solares.

26 (2010, 01). Köppen . Clasificación Climática de Atlixco. Recuperado 02, 2015.

Grafica 1-25 (2010, 01). CONAGUA . SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Recuperado 02, 2015, de http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=178:puebla&catid=14&Itemid=2

Imagen 1-65 Mapa del sitio,El Cristo Chico. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/

Componentes Naturales

Clima

Vientos

Los vientos en esta zona son prácticamente aleatorios, aunque se basan en las cifras repetitivas y los patrones de viento que se han registrado en los últimos años.

Dirección en verano: Noroeste - Suroeste
Dirección en invierno: Suroeste - Noroeste
Velocidad promedio: 1.6 m/s

A continuación se muestra de manera grafica, hacia que dirección corren los vientos dentro del predio y en que temporada. (Imagen 1-66)

Invierno

Verano



Imagen 1-66 Mapa del sitio,El Cristo Chico

Por la misma razón de que el predio no cuenta con pronunciadas arboledas, dos de sus colindancias no exceden una altura de 2.50m y solo una colindancia es mayor a los 5 metros, la fluidez de los vientos es bastante buena, sin embargo se harán propuestas de barreras vegetales para evitar fuertes vientos en invierno.

Grafica 1-26 (2010, 01). CONAGUA . ISERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Recuperado 02, 2015, de http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=178:puebla&catid=14&Itemid=2

Precipitación y humedad.

La precipitación Pluvial de Atlixco es la siguiente:

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Precipitación normal	9.3	8.4	4.7	15.0	72.8	185.9	141.1	162.4	156.7	62.1	8.4	1.7	828.5
Precipitación máxima	71.0	44.5	23.2	42.1	225.8	352.9	309.7	347.0	328.0	245.8	40.3	14.8	

Grafica 1-26 Información otenida del Servicio Meteorológico Nacional.

Precipitación anual : 900 mm
Periodo de lluvia: Verano
Porcentaje promedio de humedad: 62%



Imagen 1-66 Mapa del sitio,El Cristo Chico. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/

Componentes Naturales

Clima

Asoleamiento

El asoleamiento nos ayuda a determinar orientaciones de los espacios del proyecto, con el fin de obtener una mejor explotación del proyecto.

Las siguientes imágenes explican la trayectoria del sol, así como también su elevación dependiendo de la temporada.

el asoleamiento va de Este a Oeste




Imagen 1-67 Montea solar.

Según información de los Limites de Movimiento Solar en Puebla, tenemos que:





Imagen 1-68 Ángulo de elevación solar

Verano- tiene el mayor ángulo de elevación solar con
94.4°

Invierno- tiene el menor ángulo de elevación solar con:
47.4°

La incidencia solar en verano es mucho mayor debido a que es más directo el recorrido solar, en cambio, en el caso de invierno, el recorrido es menos directo y con menor fuerza en sus radiaciones y es por eso que el clima es mas frio.

El frente oeste recibe rayos solares directos después de las 4 de la tarde en adelante.
Imagen 1-72






Imagen 1-69 Mapa del sitio



Esta frente recibe rayos solares directos en las horas con mayor fuerza de radiación.
Imagen 1-73



El frente noroeste es la que recibe menos radiación solar, lo que la hace la zona mas fresca en todas las temporadas del año
Imagen 1-71



La sensación térmica de este frente es fresca ya que recibe los primeros rayos del sol por las mañanas
Imagen 1-70


Imagen 1-67 Montea solar. Recorrido del sol en el predio. (2015)
Imagen 1-68 Ángulo de elevación solar en el predio. (2015)
Imagen 1-69 Mapa del sitio.El Cristo Chico. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/
Imagen 1-70 Fotografía, vista del frente Este. (2015)

Geología y Suelos


Tipo de suelo

A manera general. el tipo de suelo que el municipio de Atlixco tiene es arcilloso y arenoso en el valle, cuenta con zonas boscosas y con suelos erosionados en importantes áreas.

Específicamente en el predio, el tipo de suelo que tiene es arenoso y arcilloso con rocas no tan pronunciadas, el terreno tiene hierva abundante debido al descuido y abandono del sitio. En la siguiente imagen, se explica de manera grafica, las diferentes capas de suelo.



Vistas actuales del terreno.



Fallas de suelo

De acuerdo con la información que brinda Atlas de Riesgo del municipio de Atlixco[27], éste esta ubicado en la zona II que es de mediana actividad sísmica, la cual está definida en relación a la clasificación de zonas sísmicas, basada en evidencias de registros según el Programa de Ordenamiento del Municipio de Atlixco, Puebla[28]. (ver mapa 1-71)

El predio esta localizado dentro de la zona II. moderado.

Imagen 1.71 Mapa de Susceptibilidad a procesos de hundimiento (2005)

27 | (2005, 01). Zona II | Atlas de Riesgo del municipio de Atlixco. Recuperado 05, 2015, de http://atlixco.gob.mx/atlixco/transparencia/2014/marco-normativo/POE_ATLIXCO.pdf

28 | (2005, 01). | Programa de Ordenamiento del Municipio de Atlixco | . Recuperado 05, 2015, de http://atlixco.gob.mx/atlixco/transparencia/2014/marco-normativo/POE_ATLIXCO.pdf

Imagen 1.71 Mapa de Susceptibilidad a procesos de hundimiento (2005)

Componentes Naturales

Agua y relieves

Escurrimiento y zonas de encharcamiento

El predio presenta una superficie con desniveles desde +.20cm hasta +2.10m, lo que hace que en algunas zonas tenga encharcamientos, afortunadamente, los encharcamientos son poco profundos y nada duraderos por su tipo de suelo.

Encharcamientos en diferentes puntos de la zona




Imagen 1-72 Mapa del sitio.Cabrera. Atlixco Puebla. (2015).

Encharcamientos a orillas de la carretera

Debido a que no presenta inclinaciones pronunciadas en la zona, el escurrimiento no fluye de una buena manera, es por eso que se da fácilmente el encharcamiento.

Relieve del municipio de Atlixco

El municipio de Atlixco debido a que esta entre una zona montañosa, hace que su relieve en ciertas zonas sea mucho más pronunciada, así como también sus ríos como el Rio Nexapa y el Rio Cantarranas y finalmente uno de sus relieves mas mencionados es el cerro de San Miguel.
La siguiente imagen, recuperada del Prontuario de información geográfica municipal[29] muestra su relieve en la zona de Atlixco.




Imagen 1-74 Mapa Relieve de Atlixco

Como el predio seleccionado no es completamente uniforme, se puede mencionar que cuenta con pequeños relieves montañosos de arena, arcilla y piedras.

Esto es debido a que no se ha realizado una limpieza y nivelación previa al terreno.

29 (2009, 01). Relieve de Atlixco. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado 05, 2015, de http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/21/21019.pdf

Imagen 1-72 Mapa del sitio.Cabrera. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/
Imagen 1-73, 1-74 Mapa Relieve de Atlixco. Recuperado del Prontuario de información geográfica municipal (2009)

Componentes Naturales

Vegetación

General


De una manera general, la zona de Atlixco cuenta con una extensa variedad de vegetación y entre las principales se encuentran, cedros , pinos , pastizales, ahuehuetes , palmas , magueyes , y matorrales espinosos, así como también la variedad de flores que gracias a sus viveros, Atlixco distribuye,

Particular.

El predio seleccionado no cuenta con variedad extensa de vegetación, pero se analizó la vegetación de sus colindancias y las pocas existentes dentro del predio.
La tabla (1-4) nos muestra de una manera desglosada la vegetación existentes, así como también sus características específicas de cada una de ellas.

Fauna

El tipo de Fauna que se muestra esta dividida en nociva y benéfica. A continuación se muestra una lista más explicita del tipo de funa y como está clasificada.(Gráfica 1-27)



Gráfica 1-27 Tipo de fauna existente

Tipo de vegetación

Nombre	Imagen	Característica	Estrato	Dimenciones	Estado
Ficus benjamina		-Árbol de pequeño porte, perennifolio. -Hojas pequeñas y con un color verde brillante y forma oval	-Arboles	-Altura de 1 a 3 m. -Diametro de 1 a 5 m.	Adecuado
Palmera de Cunningham		hojas pinnadas, ligeramente arqueadas, y compuestas por folíolos de color verde oscuro por ambas caras	- Cubresuelos	de 8-10 m de altura y hasta 18 cm de diámetro, cilíndrico	Adecuado
Fresno silvestre Mexicano		Flores masculinas en amentos precoces, colgantes, visibles durante todo el invierno, de color marrón purpúreoFlores femeninas en amentos cilíndricos rectos de color verde pálido	-Arboles	Puede alcanzar hasta los 20m de altura y hasta 10m de copa	Adecuado
Yucca		Flores: grandes, blancas, reunidas en el extremo de un escapo que aparece de entre las hojas superiores. En individuos jóvenes, las hojas crecen al nivel del suelo pero con los años pierden las hojas inferiores.	-Agavaceae.	de 2 a 6 m de altura	Adecuado
Hierba o pasto		Forma un césped de textura gruesa y aspecto rústico y es muy invasor.	- Herbáceas	Puede tener una altura hasta de 15 cm	Dañado

Tabla 1-4 Tipo de vegetación y características (2015)



Imagen 1-75 Fotografías Atlixco (2014) Recuperado de Ihttps://instagram.com/igerspuebla/

Conclusión

Como objetivo general se pretende aprovechar los componentes naturales para que el usuario tenga mayor conexión con la naturaleza, dando sensaciones de relajación y evitando el estrés de la ciudad.

Con relación a la investigación realizada, podemos decir que el clima de Atlixco favorece mucho para los espacios abiertos ya que está denominado como clima templado - cálido, aún en temporada de lluvias, no es en exceso la sensación de frio en la zona, otra característica positiva es que los vientos hacen del terreno un lugar fresco y ventilado, ayudando a que los espacios propuestos se encuentren en una temperatura que cause una sensación de confort al usuario.

A continuación se darán a conocer algunas propuestas relacionadas a cada uno de los componentes naturales.

Clima

Se proponen espacios sin tantas barreras contra los vientos, zonas con ventanales grandes y áreas abiertas ya que el clima de Atlixco es cálido y da una sensación de confort.

Lluvia

Se proponen vegetación como arboles para evitar que en temporadas de lluvia, esta caiga directa, así como también crear cisternas de captación de agua pluvial para posteriormente utilizarla en el mantenimiento y limpieza del proyecto.

Vientos

Dependiendo a sus direcciones del viento, se proponen realizar un proyecto que cree recorridos de vientos entre los volúmenes, de esta manera se logrará distribuir la fluidez del viento, así como también dar una sensación de frescura en todo el hotel y sus espacios.

Asoleamiento

Colocar el área de habitaciones del lado sur del terreno para que estas sean las que reciban la mayor radiación solar y dar un efecto de calidez en las habitaciones, y colocar del lado norte del predio las áreas publicas y que con ayuda de vegetación y cubiertas en el exterior se den sombras.

Suelo

El tipo de suelo favorece en el buen crecimiento de la vegetación, en este caso se realizarán muros con plantas invasoras como la Parra virgen y el jazmín para crear vistas y sensaciones referentes a la naturaleza.

Relieves del predio

Aprovechar algunos relieves del predio para bloquear las visuales del exterior al interior del proyecto.

Componentes Artificiales

Redes

El predio seleccionado, cuenta con todos los servicios de infraestructura básicos. A continuación se muestran los tipos de infraestructuras encontrados en la zona y sus características

Elemento	Fotografía	Característica
Tubería de		Con anillo de hule entre tubo y tubo. Drenajes sanitarios,Diámetro de 61 cm
Tubería de Agua		Agua potable, red municipal, tubería de PVC de diferentes mm.
Postes de luz y teléfono		Postes de baja tención que sirven para ser empleados en la industria, el alumbrado público y el hogar, así como también cables de teléfono
Alumbrado		El alumbrado en la zona utiliza tecnología de inducción magnética
Señaléticas	  	Se utiliza señalización para indicar a que distancia se encuentra tope o en donde está ubicado el tope, así como también las señales preventivas de Alto Las líneas de cebra amarillas , ayudan a indicar en donde está el paso de peatones o para marcar un tope.

Tabla 1-5 Infraestructura

Tabla 1-5 Infraestructura. Recuperado de la visita de sitio. (2015)

Localización de componentes artificiales




Imagen 1-76 Mapa del sitio.Cabrera. Atlixco Puebla. (2015)



SIMBOLOGÍA

- Postes de luz y teléfono
- Postes de alumbrado público
- Predio

Imagen 1-76 Mapa del sitio.Cabrera. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/

Componentes Artificiales

Vias

A continuación se muestran en la imagen 1-77 y la tabla 1-6 la clasificación de las vialidades aledañas al predio seleccionado, así como las vistas con las que cuenta cada una y sus características.

Nota:
Las vialidades antes mencionadas, en su totalidad, son de doble sentido.

Nombre de vialidades




Imagen 1-77 Mapa del sitio.Cabrera. Atlixco

SIMBOLOGÍA	IMAGEN
Carretera Puebla - Matamoros o Libramiento	 Carretera Puebla-Matamoros
Calle 31 Ote. Avenida del Santo Cristo	 Calle lateral 31 Ote.

Tabla 1-6 Clasificación de Vialidades .

Tabla 1-6 Clasificación de Vialidades . Recuperado de la visita de sitio. (2015)

Jerarquía vialidades




Imagen 1-79 Mapa del sitio.Cabrera. Atlixco

SIMBOLOGÍA

- Vialidades Primarias
- Vialidades Secundarias

Estado de las calles



La calle principal Puebla - Matamoros, está hecha de asfalto

Nota:Las vialidades antes mencionadas, en su totalidad, tiene acceso peatonal y vehicular.

Imagen 1-78 Fotografías Atlixco (2015)

Imagen 1-77 Mapa del sitio.Cabrera. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/
Imagen 1-78 Fotografías Atlixco (2015) Recuperado de la visita a sitio.Cabrera. Atlixco Puebla
Imagen 1-79 Mapa del sitio.Cabrera. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/

Componentes Artificiales

Transporte

El predio por estar localizado a un costado de vialidades principales y carreteras, es común encontrar todo tipo e transportes terrestres, desde carga pesada hasta particulares y ciclistas. A continuación en la imagen 1-80 se muestran los tipos de trasporte que circulan en las vialidades cercanas al sitio.



Vehículos particular



Vehículos de carga



Trailers



autobuses de viaje ORO



autobuses de viaje ERCO

Imagen 1-80 Fotografías. Tipos de transportes

Localización de paradas de camión




Imagen 1-81 Mapa del sitio,Cabrera. Atlixco Puebla. (2015).

SIMBOLOGÍA

Paraderos no autorizados

Vistas de las paradas


Imagen 1-82 Fotografías. Paradas de autobús



1 Parada de autobús a un costado del Fracc. El Cristo



2 Parada de autobús frente al Fracc. El Cristo



3 Parada de autobús a un costado del Fracc. El Cristo

Imagen 1-80 Fotografías. Tipos de transportes (2015) Recuperado de la visita a sitio,Cabrera. Atlixco Puebla. I
Imagen 1-81 Mapa del sitio,Cabrera. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/
Imagen 1-82 Fotografías. Paradas de autobús I(2015) Recuperado de la visita a sitio,Cabrera. Atlixco Puebla. I

Componentes Artificiales

Espacios urbanos

Equipamiento

La siguiente imagen (1-87) muestra los equipamientos con los que cuenta la zona en un máximo de 1.5 km. A la redonda. Esto ayuda al proyecto para saber que espacios públicos están cerca y sus amenidades existentes, la tabla (1-8) explica el tipo de clasificación de cada espacio localizado en la imagen anterior (187)



Imagen 1-87 Mapa de Atlixco Puebla. (2015)

Simbología Equipamiento

Simbología	Clasificación	Nombre del lugar	Imágen
	Restaurante	Las Calandrias	
	Plazas comerciales	Plaza de piedra	
		Plaza Atlixco	
	Fraccionamiento	El Cristo	
	Zócalo de Atlixco	Zócalo de Atlixco	
	Iglesia	Bautista Ríos de Agua	

Tabla 1-8 Clasificación de equipamiento.

Imagen 1-87 Mapa de Atlixco Puebla. (2015) IRecuperado de https://www.google.com/maps/

Tabla 1-8 Clasificación de equipamiento. Recuperado de la visita de sitio. (2015) y Ihttps://www.google.com/earth/

Atractivos de la zona

Espacios urbanos

La zona cuenta con varios espacios abiertos importantes en un radio de Kilometro y medio. Estos espacios son jardines, áreas verdes, áreas recreativas, parques, lagos y algunas, estos espacios son privados y otros públicos.

A continuación se muestra una tabla (1-7) que indica el tipo de espacio y su clasificación, así como también se muestra un mapa (1-83) indicando en dónde se localiza cada espacio.

Simbología Espacios Abiertos

Simbología	Clasificación	Nombre del lugar	Imágen
	Jardín	Jardín el Cristo	
		Jardín Las Calandrias	
	Lagos	Lago del Cristo	
	Párques	Green park	
	Balneario	Balneario	

Tabla 1-7 Clasificación espacios abiertos



Imagen 1-84 Mapa de Atlixco Puebla. (2015)







Imagen 1-86 Fotografías, colindancias (2015)




Imagen 1-85 Mapa del sitio,Cabrera. Atlixco Puebla. (2015).

Debido a que la zona en la que se localiza el predio, apenas comienza a crecer arquitectónicamente, las colindancias con las que se encuentran son en su mayoría campos de cultivo o terrenos con áreas verdes, a continuación se muestran los inmuebles colindantes que tiene el predio. (ver image 1-85)

Imagen 1-84 Mapa de Atlixco Puebla. (2015) IRecuperado de https://www.google.com/maps/
Imagen 1-85 Mapa del sitio,Cabrera. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/
Imagen 1-86 Fotografías, colindancias (2015) Recuperado de la visita a sitio,Cabrera. Atlixco Puebla.

Tabla 1-7 Clasificación espacios abiertos . Recuperado de la visita de sitio. (2015) y Ihttps://www.google.com/earth/



Imagen 1-86 Fotografías Atlixco (2014) Recuperado de https://instagram.com/igerspuebla/

Conclusión

Los componentes artificiales nos muestran los servicios de infraestructura con los que cuenta el predio, De esta manera vemos también los servicios que nos brindan su alrededores.

En este caso, el predio tiene como ventaja que se encuentra sobre vialidades principales que ayudan a su fácil acceso al Hotel tanto para los usuarios como para los empleados y distribuidores, también cuenta con una serie de espacios urbanos que nos favorecen en varios aspectos. Por ejemplo, en el caso del turista, la zona cuenta con atractivos turísticos cercanos, y para dar a conocer estos servicios se colocará un módulo e información dentro del hotel, para el caso del mantenimiento y servicio del Hotel Boutique & Spa, el predio esta localizado en zona de comercio, obteniendo variedad en la distribución de sus productos de consumo, finalmente podemos decir que el predio está localizado en una zona que cuenta con servicios importantes que ayudarán al desarrollo y mantenimiento del proyecto.

Componentes Sensoriales

Sonidos y Olores

Los componentes sensoriales nos indica las características y sucesos que se encuentran dentro del predio, estos ayudan a que el proyecto a desarrollar tenga como objetivo causar una sensación positiva y agradable en el usuario y en los espacios.

A continuación en la imagen (-87) y (1-88) nos indican las zonas con mayor sonido y olor que se logran captan en el predio .




Imagen 1-87 Mapa del sitio,Cabrera. Atlixco Puebla. (2015).

Simbología (Sonidos)

Zona con mayor desorden de sonido, causados por vehículos

Zona con menor desorden de sonido,

Simbología (Olores)

Zona con mayores olores debido a la contaminación vehicular

Zona con menor percepción de olores.




Imagen 1-88 Mapa del sitio,Cabrera. Atlixco Puebla. (2015).

Imagen 1-87 Mapa del sitio,Cabrera. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/
Imagen 1-88 Mapa del sitio,Cabrera. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/

Componentes Sensoriales

Visuales

Las siguientes imágenes muestran las condiciones y vistas en las que se encuentra el predio y cada una de sus colindancias.




Imagen 1-89 Mapa del sitio,Cabrera. Atlixco Puebla. (2015).



Imagen 1-90

1 Frente Oeste. vista desde el interior del predio



Imagen 1-91

2 Frente Norte. vista desde el interior del predio



Imagen 1-92

3 Frente Norte. vista desde el interior del predio



Imagen 1-93

4 Frente Este. vista desde el interior del predio

Espaciales

Nodos



Imagen 1-94 Mapa de Atlixco Puebla. (2015)

1 Entrada Fracc. El Cristo



Imagen 1-96

2 Entrada Fracc. Alfonsina



Imagen 1-97

3 Puente Peatonal



Imagen 1-98

4 Clube de golf El Cristo



Imagen 1-99

Hitos




Imagen 1-95 Mapa de Atlixco Puebla. (2015)

1 Restaurante Las Calandrias




Imagen 1-100

2 Plaza Casa de Piedra



Imagen 1-101

3 Plaza Atlixco



Imagen 1-102

4 Punto de venta de V.W.



Imagen 1-103

Imagen 1-89 Mapa del sitio,Cabrera. Atlixco Puebla. (2015). Recuperado de https://www.google.com/earth/
Imagen 1-90, 1-91, 1-92, 1-93 Fotografías del predio. (2015) Recuperado de la visita a sitio,Cabrera. Atlixco Puebla. I
Imagen 1-94, 1-95 Mapa de Atlixco Puebla. (2015) IRecuperado de https://www.google.com/maps/
Imagen 1-96, 1-97, 1-98, 1-99 Fotografías Nodos. (2015) Recuperado de la visita a sitio,Cabrera. Atlixco Puebla. I
Imagen 1-100, 1-101, 1-102, 1-103 Fotografías Hitos. (2015) Recuperado de la visita a sitio,Cabrera. Atlixco Puebla.

Componentes Sensoriales

Cualidades del espacio

La zona en la que está localizado el predio cuenta con diferentes funciones, ya que de un lado encontramos áreas de vivienda y en las orillas de la carretera encontramos las áreas de comercio.
A continuación en la imagen (1-104) se muestran los bordes de la zona y como cambia el uso de este.

A continuación se muestran los bordes de la zona




Imagen 1-104 Mapa de Atlixco Puebla. (2015)

Simbología

- Predio
- Línea del borde o límite
- Áreas de comercio
- Zona de vivienda residencial

Configuración arquitectónica

Señalética



Imagen 1-105 Mapa de Atlixco Puebla. (2015)

- Señalética para tener precaución e indicar que es zona de peatones
- Señalética que indica que en esa zona se encuentra tope
- Señalética para tener precaución o bajar la velocidad
- Líneas que indican que el peatón debe cruzar por esa área y que el automovilista respete la zona de paso

Imagen 1-104, 1-105 Fotografías. (2015) Recuperado de la visita a sitio.Cabrera. Atlixco Puebla. I



Imagen 1-106 Fotografías Atlixco (2014) Recuperado de https://instagram.com/igerspuebla/

Conclusión

Los componentes sensoriales de la investigación del predio nos ayudaron a saber las condiciones adecuadas para el proyecto en relación a sus visuales y su acústica. En este caso, como el predio se encuentra a un costado de avenidas principales, obtenemos que su acústica en esa área es un tanto molesta, lo que nos orilla a proponer barreras auditivas para la comodidad y confort del usuario dentro del proyecto, por otro lado tenemos el caso de las visuales, que para esta zona, conviene destacar lo que es el cerro de San Miguel y el Volcán Popocatépetl, por consiguiente se proponen vistas enfocadas a estos lugares y en áreas verdes para crear una sensación de tranquilidad y relajación.

Componentes Socio-Culturales




Imagen 1-107 Fotografías Atlixco (2014) Recuperado de: https://instagram.com/igerspuebla/

El predio seleccionado muestra un completo abandono y escaso mantenimiento, Debido a que está a pie de carretera (Puebla- Matamoros) es muy poco el paso de peatones; sin embargo, el paso vehicular es constante.

El predio tiene como colindancia, locales comerciales y frente a el se encuentra la zona residencial El Cristo, A sus orillas, existen andadores de terracería, pero aún no están delimitados ni hechos, así como también pasa con las paradas de autobuses que no están marcadas correctamente según la normativa. En la mayoría de los casos los usuarios se mueven mediante un vehículo

Por otro lado, las colindancias con las que cuenta el predio, favorece al proyecto a proponer ya que gran parte de la zona, está enfocada a una zona comercial y las vistas que ofrece el lugar, hace que el usuario tenga una sensación de tranquilidad y relajación.

Atlixco cuenta con una gran variedades de costumbres y tradiciones que hacen de este un lugar atractivo para los visitantes tanto locales como foráneos, tal y como lo es la tradición de hacer alfombras con flores de temporada, realizando diferentes diseños dependiendo la fecha y la temática.

Sintesis y estrategias

Mediante el análisis de sitio que se realizó sobre cada uno de los componentes naturales, componentes artificiales y componentes espaciales se retomaron características que tengan el objetivo de crear espacios de confort para el usuario, igualmente, tratar de mejorar los aspectos negativos que pueda tener el predio y los que surjan en el transcurso de la elaboración del proyecto.

Es importante no solo realizar un buen Plan maestro, si no que también, tratar de mejorar el entorno para obtener una buena integración de éste con el proyecto a proponer.

En seguida se muestran algunas de las características que se retomaron en base al análisis de sitio realizado.

- Conservar y añadir vegetación para utilizarlos como barreras de fuertes vientos, espacios con sombras y crear áreas con microclimas frescos.

- Colocar espacios privados y de meditación lo más lejos de las colindancias, ya que los ruidos y olores de contaminación están cercanos al acceso principal del proyecto, el cual estará inmediato a la vialidad principal (Carretera Puebla- Matamoros)

- Mantener visuales agradables que provoquen una sensación de confort y tranquilidad al usuario

- Aprovechar el asoleamiento lo más posible para que la principal fuente de iluminación sea natural.

- Minimizar lo más posible el impacto ambiental con ayuda de sistemas de reciclaje y reutilización de aguas pluviales y calentadores, así como también el ahorro de gas y de energía eléctrica





Fotografías Atlixco (2014) Recuperado de https://instagram.com/igerspuebla/

Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa


Capítulo V

Normativa

Normativa

Introducción

En el siguiente apartado, se dan a conocer los lineamientos de protección civil, las normativas y los reglamentos que se utilizaron para la realización del proyecto y para eso es necesario saber la diferencia entre cada uno de ellos.



Fuentes de información para la investigación

- Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)
- Código Reglamentario Municipal (COREMUN)
- Reglamento de Construcción del Municipio de Atlixco
- Protección Civil
- Neufert
- Plazola

Una normativa nos permite conocer las áreas requeridas del proyecto dependiendo a las necesidades de los usuarios, así como los m2 recomendados por espacio, de esta forma se podrá desarrollar el proyecto de la mejor manera; en cambio, los reglamentos de construcción, se basan en las leyes y lineamientos establecidos por el sitio donde se realizará el inmueble.

Según el libro Neufert[18] muestra cuales son los porcentajes mínimos

CONCEPTO	PORCENTAJE DE ZONA
Alojamiento con habitaciones, baño, pasillos y servicios de planta un	50 – 60 %
Vestíbulo publico, recepción, hall y salones	4-7 %
Restauran, bar	4-8 %
Zona de banquetes con salas de convenciones y banquetes	4-12 %
Cocinas y almacenes	9-14%
Administración, dirección y secretaria	1-2 %
Mantenimiento de edificio e instalaciones	4-7 %
Locales, deportes, ocio	2-10 %

Protección Civil, es un sistema que se encarga de proporcionar protección y asistencia en caso de suceder cualquier tipo de desastre natural o accidente, esta protección va dirigida hacia los usuarios que se encuentran en el inmueble, y a quienes se hayan de paso.


Por medio de Protección civil[21], se sabrán las medidas básicas para prevenir y saber actuar ante casos de desastres naturales o en su defecto de accidentes. Estas señaléticas son de suma importancia en locales de todo tipo, así como también la norma lo estipula



Salidas de emergencia

El hotel cuenta con letreros, con la leyenda: "SALIDA" o "SALIDA DE EMERGENCIA". Si la señal se coloca sobre el muro en el que se encuentra la puerta, la parte más cercana de las señales de salida deberá ubicarse a una distancia vertical no superior a 2.00m sobre el borde superior de la abertura de egreso propuesta para ser indicada en dicha señal.


Ver imagen





Medidas contra Incendios

•Artículo 413.- Los sitios públicos consistentes en hoteles, hospitales, comercios, salas de espectáculos, así como cualquier otro con superficie superior a mil metros cuadrados, deberán contar además de las instalaciones y dispositivos señalados en éstas disposiciones, con sistemas de alarma visuales y sonoras, instaladas de tal manera que operen independientemente entre sí.






Precauciones de sismos

•Grupo A. las estructuras deberán respetar la normas de construcción de acuerdo a la magnitud del proyecto. Estos espacios brindarán seguridad y un punto de reunión en caso de un sismo





•Grupo B. estructuras de riesgo intermedio dependerán la magnitud de la construcción, porque no cuenta con una gran cantidad de m2 de construcción.



16 I(2011, 01). Clasificación. ISistema de Clasificación Hotelera Mexicano. Recuperado 02, 2015, de Encuestas a los visitantes de Atlixco
17 ISantillán Ventura, E. A. (2015) Hotel Lounge Boutique. Proyecto de Titulación. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Gráfica 1-24 (2015.02) Clasificación Hotelera. Recuperado de Santillán Ventura, E. A. (2015) Hotel Lounge Boutique. Proyecto de Titulación. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla




Normativa

Espacio	Fuente de Información	Dimenciones Mínimas	Acabados	Mobiliario	Especificaciones
Habitaciones	NEUFERT	*De 40 a 55 m2 por habitaciones *Superficie por huesped de 6 a 8 m2 *Altura de techo mínima de 2.80m	*Sencillos *Higiénicos *Lavables *Duraderos *Resistentes	•Cama individual 1.00 x 2.10m •Cama matrimonial 1.50 x 2.10m • Cama King size 1.80 x 2.10m •Armario •Mesa de noche •Lámparas de mesa •Escritorio •Silla •Sofá	*50-60% porcentaje de zona  *En las habitaciones, se recomienda utilizar una planta con un solo eje de distribución para el aprovechamiento de los espacios 
Puertas	NEUFERT	*Medidas de hasta 1.50m de longitud en el caso de que el abatimiento sea hacia el usuario, esto para permitir la aproximación y la maniobra de las personas.	A elección		
Baños	NEUFERT PLAZOLA	*Puertas de 0.70cm a 1.00m de ancho *Altura 2.80 min. *Muros de regadera con material impermeable a 1.50m min. **Pisos antiderrapantes *Muros con material impermeable *Los baños públicos de los inmuebles estan ubicados a no más de 50 m para acceder a ellos *Las alturas son accesibles a personas con discapacidad y son : *inodoro 45 a 50 cm de altura *lavabo de 76 a 80 cm de alto *banco de regadera de 45 a 50cm de alto *manerales de regaderas de 60cm de alto *accesorios de 1.20 de alto *90 cm de claro de puertas *a partir de 1 a 5 inodoros, es obligatorio que haya uno de discapacitados y por cada 10 o fracción se aumenta otro **Aunque el 95 % de los clientes se duchan, sigue siendo usual instalar una bañera con posibilidad de ducharse			*los espacios libres que quedan al frente y a los lados de escusados y lavabos podrán ser comunes a dos o más muebles. El acceso de cualquier sanitario público son de tal manera que al abrir la puerta no se tenga a la vista regaderas, escusados y mingitorios. 
Escaleras	NEUFERT	*Ancho min en comercio 1.28m *Ancho min. en restaurantes y hoteles 1.20m *Huella min de .25cm *Peralte min. de 10cm y max. de .18cm	A elección		Cuando existan escaleras con alguno de sus lados abiertos, se debe contar con una protección lateral de por lo menos 0.10m de altura a todo lo largo de la escalera 

18 (2014). (Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner.
19 (2014, 01). Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal. (Normas). Recuperado 02, 2015, de http://www.obras.df.gob.mx/normas-de-construccion-del-gobierno-del-distrito-federal/
20 (2010 01) (Reglamento de Construcciones, para el municipio de Atlixco Puebla. Retomado de (http://atlixco.gob.mx
21 (2014, 02). Normas de Protección civil. (Normas). Recuperado 04, 2015, de http://www.proteccioncivil.gob.mx/en/ProteccionCivil/Mun_Atlixco

Imagen 1-49 ((Croquis. Recuperado de (2014). (Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner.
Imagen 1-50 ((Croquis. Recuperado de (2014). (Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner



Normativa


Espacio	Fuente de Información	Dimenciones Mínimas	Acabados	Mobiliario	Especificaciones
Bares y Restaurantes	NEUFERT	Superficies con pasillos para clientes con mesas 0.72m2 y .50cm de pasillo entre respaldo y respaldo.	A elección *Incluir señaletica de evacuación.	*Mesa *Periqueras *Sillas *Sofás *Estantes *Carro de licores *Mobiliario de cocina industrial	* 4-8% porcentaje de zona *Cada 2 filas de mesas para 4 comensales *Dejar paso de servicio de 0.90cm min. *Altura de mesas de 0.60cm min. *Altita de sillas de 042cm min  a sentado en silla de trabajo b sentado en silla de comer c sentado en sillón pequeño d sentado en un sofá  e Disposición de las mesas en diagonal
Almacenamiento	NEUFERT	*Área mínima de 2.50m de la superficie en planta *2.50m de altura mínima	A elección *Incluir señaletica de evacuación.	*Higienicos *Lavables *Pisos antiderrapantes	Porcentaje de zona en proyecto 9-14 %
Cocina	NEUFERT PLAZOLA	•Área mínima por huésped 1m2 •Circulación mínima 1.20-1.50m para carros transportadores •20% de la cocina para fregaderos •40% de superficie de comedor para cocina •75% de la cocina para cámaras de provisiones •1.80 a 2 m2 por asiento para comedores	•Sencillos e higiénicos •Resistentes y lavables •Pisos antiderrapantes • mobiliario de acero inoxidable •Plafones y muros con acabado lavable	•Mostradores •Estanterías •Hornos •Estufas •Barra de preparado •Lavavajillas •Fregaderos •Barra de productos fríos •Cámaras frigoríficas •Armarios •Bodega •Congeladores	*Porcentaje de zona en proyecto 9-14 % *Secciones de superficie de una cocina Oficio, recocina; guisados, asados, sopas, verduras Ensaladas, frutas, pescado, bebidas Pastelería, confitería, hielo, postres Fregaderos para vajillas y cubiertos
Estacionamiento	NEUFERT PLAZOLA	*1 cajón por habitación de hotel *1 cajón por cada 20m2 del salón de eventos *1 cajón por cada 10m2 de restaurante *1 cajón por cada 30m2 de Spa	*Señalética de estacionamientos *Pasos peatonales marcados con pintura reflejante.	*Para la ubicación de los cajones se buscarón zonas próximas a la entrada principal del edificio, teniendo en cuenta que el camino entre el estacionamiento y la edificación debe ser accesible y seguro. *Uno de cada 20 cajones es para discapacitados *Miden3.88 por 5.5 y estan colocados próximos a los accesos y sin pendiente *Topes para vehículos *Señalización en pisos *Cuenta con motor lobby	 para vehículos.  Turismo estándar Mínimo paso libre A × H = 2,3 × 2; pendiente máxima 20 %

18 (2014). (Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner.
19 (2014, 01). Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal. (Normas (. Recuperado 02, 2015, de http://www.obras.df.gob.mx/normas-de-construccion-del-gobierno-del-distrito-federal/
20 (2010.01) (Reglamento de Construcciones, para el municipio de Atlixco Puebla. Retomado de (http://atlixco.gob.mx
21 (2014, 02). Normas de Protección civil. (Normas (. Recuperado 04, 2015, de http://www.proteccioncivil.gob.mx/en/ProteccionCivil/Mun_Atlixco

Imagen 1-49 ((Croquis. Recuperado de (2014). (Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner.
Imagen 1-50 ((Croquis. Recuperado de (2014). (Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner

Reglamento


Espacios	Fuente de Información	Dimenciones y especificaciones
Circulaciones generáles	Reglamento de construcción del Municipio de Atluxco, Puebla. Artículo 99	Las circulaciones horizontales, como corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con una altura mínima de 2.10 m. y con una anchura adicional no menor de 2.30 m. por cada 100 usuarios o fracción. 
Circulaciones de tiendas comerciales	Reglamento de construcción del Municipio de Atluxco, Puebla. Artículo 99	Sus pasillos principales serán de 1.20 como ancho minimo y de alto 2.30 
Circulaciones de restaurantes	Reglamento de construcción del Municipio de Atluxco, Puebla. Artículo 99	Aplica para cualquier tipo de restaurante. Sus circulaciones principales y de servicio deberan ser de 1.20 de ancho por 2.30 de alto. 
Circulaciones de oficinas	Reglamento de construcción del Municipio de Atluxco, Puebla. Artículo 99	Circulaciones principales de 1.20 y de ancho por 2.30 de alto,sus circulaciones secundarias de .90 por 2.20 de alto 
Circulaciones de hotel	Reglamento de construcción del Municipio de Atluxco, Puebla. Artículo 99	Los pasillos comúnes a dos o mas cuertos serán de 1.20 de ancho por 2.30 de alto. 
Puertas y accesos (generáles)	Reglamento de construcción del Municipio de Atluxco, Puebla. Artículo 98	Las puertas de los accesos de intercomunicación y salida, tener una altura de 2.10m de manera generál del proyecto min. y una anchura de 0.60m por cada 100 usuarios o más 

Espacios	Fuente de Información	Dimenciones y especificaciones
Puertas y accesos de tiendas comerciales	Reglamento de construcción del Municipio de Atluxco, Puebla. Artículo 98	Su acceso principal son de 2.20 como ancho minimo 
Puertas y accesos de restaurantes	Reglamento de construcción del Municipio de Atluxco, Puebla. Artículo 98	Aplica para cualquier tipo de restaurante para acceso principal su medida mínima es de 1.20, en cuanto a cocina y sanitarios, tiene una mínima de .90cm 
Puertas y accesos de Gym	Reglamento de construcción del Municipio de Atluxco, Puebla. Artículo 98	Sus accesos principales son de 1.20 como mínimo y para sanitarios de .90cm. 
Puertas y accesos de hotel	Reglamento de construcción del Municipio de Atluxco, Puebla. Artículo 98	Las medidas mínimas de sus acceso principales son de 1.20 y las puertas de los cuartos de alojamiento son de .90. 
Albercas	Reglamento de construcción del estado de Puebla. Artículo 144	Las albercas cuentan, en todos los casos, con los siguientes elemento y medidas de protección: •Andadores a las orillas de la alberca con anchura mínima de 1.50 m., con superficie áspera o de material antiderrapante, construidos de tal manera que se eviten los encharcamientos; •Un escalón en el muro perimetral de la alberca en las zonas con profundidad mayor de 1.50 m., de 10 cm. de ancho a una profundidad de 1.20 m. con respecto a la superficie del agua de la alberca; •En todas las albercas donde la profundidad sea mayor de 90 cm. se pondrá una escalera por cada 23 m. lineales de perímetro. Cada alberca contará con un mínimo de dos escaleras.

18 (2014). (Neufert ((16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner.
19 (2014, 01). Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal. (Normas (. Recuperado 02, 2015, de http://www.obras.df.gob.mx/normas-de-construccion-del-gobierno-del-distrito-federal/
20 ((2010,01) (Reglamento de Construcciones, para el municipio de Atlixco Puebla. Retomado de (http://atlixco.gob.mx
21 ((2014, 02). Normas de Protección civil. (Normas (. Recuperado 04, 2015, de http://www.proteccioncivil.gob.mx/en/ProteccionCivil/Mun_Atlixco

Imagen 1-49 ((Croquis. Recuperado de ((2014). (Neufert ((16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner.
Imagen 1-50 ((Croquis. Recuperado de ((2014). (Neufert ((16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner

Reglamento

Espacios	Fuente de Información	Dimenciones y especificaciones
Anuncios	Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. (COREMUN) Artículo 1224	Los anuncios podrán ser en forma de bandera exclusivamente, para los hoteles y estacionamientos con las siguientes medidas: para hoteles de 60 cm. horizontal por 90 cm. vertical. Y para estacionamientos de 60 x 60 cm., conteniendo únicamente el fondo blanco y la letra H en rojo, y fondo blanco y la letra E en azul, según corresponda, quedando adosados al paramento sin elementos extensivos.
Ventilaciones	Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. (COREMUN) Artículo 766	En el tema de ventilación, se da prioridad a la ventilación natural, sin embargo, cuando la ventilación es artificial con una instalación de aire acondicionado que necesite condiciones herméticas, se requiere de ventilas de emergencia hacia el exterior con un área mínima del 10% 
Áreas de vapor y sauna	Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. (COREMUN) Artículo 800	Los locales destinados a baños de vapor o aire caliente, para uso general, en ningún caso deberá de ser menor de quince metros cuadrados y tener un (sic) altura mínima de tres metros. El ancho mínimo de la puerta será de 0.90 metros de libre acceso, que permita el paso de personas con capacidades diferentes, deberá preverse que la misma pueda abrirse desde el exterior

Espacios	Fuente de Información	Dimenciones y especificaciones
Instalaciones sanitárias	Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. (COREMUN) Artículo 798	*En los servicios sanitarios para hombres, deberán contar con un mínimo de un inodoro, dos mingitorios y un lavabo por cada 15 casilleros. *En los servicios sanitarios para mujeres, deberán contar con un mínimo de dos inodoros, un lavabo por cada diez casilleros. *El nivel de arrastre será del 2% *Se pondrá un tubo ventila porcada 4wc *Para las tuberías de agua pluvial, es necesario colocar desarenadores *Las dimensiones de los registros son dependiendo del desfogue que se tenga 
Valet Parking	Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. (COREMUN) Artículo 781	Cuando se implemente el servicio de Valet Parking, será necesario contar con bahías de recepción y entrega de vehículos con capacidad mínima de 3 unidades.

18 (2014). (Neufert ((16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner.
19 (2014, 01). Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal. (Normas (. Recuperado 02, 2015, de http://www.obras.df.gob.mx/normas-de-construccion-del-gobierno-del-distrito-federal/
20 ((2010.01) (Reglamento de Construcciones, para el municipio de Atlixco Puebla. Retomado de (http://atlixco.gob.mx
21 (2014, 02). Normas de Protección civil. (Normas (. Recuperado 04, 2015, de http://www.proteccioncivil.gob.mx/en/ProteccionCivil/Mun_Atlixco

Imagen 1-49 ((Croquis. Recuperado de (2014). (Neufert ((16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner.
Imagen 1-50 ((Croquis. Recuperado de (2014). (Neufert ((16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner

Reglamento

Espacios	Fuente de Información	Dimenciones y especificaciones
Anuncios	Reglamento de construcción del estado de Puebla. Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. (COREMUN)	Consumo y gasto de agua dependiendo las áreas Restaurant › Consumo › 12 lts X comensales x día Habitacion › Consumo › 750 lts X habitaciones x día Salón de eventos › Consumo › 12 lts X comensales x día Bar › Consumo › 12 lts X comensales x día SPA › Consumo › 15 lts X comensales x día
Restaurante & Bar	Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. (COREMUN) Artículo 611	Este espacio debe contar con: a) Área de cocina en un espacio de acuerdo al número de mesas que solicitó en su uso de suelo; b) Utensilios necesarios para el número de mesas que solicitó (loza plaqué y equipo); c) Personal dispuesto para el servicio de la cocina; d) Comandas que demuestren que los comensales han tenido consumo de alimentos; y e) Carta de alimentos con tres tiempos como mínimo, que deberá coincidir con los alimentos

Espacios	Fuente de Información	Dimenciones y especificaciones
Instalaciones eléctricas	Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. (COREMUN) Artículo 1047	Todas las instalaciones eléctricas deberán reunir los requisitos previstos por las Normas Oficiales Mexicanas relativas, las disposiciones expedidas por las Autoridades federales y las de este Capítulo. Centro comercial: Baños 100 luxes Sanitarios 75 luxes En general 250 luxes Hotel: Habitaciones 75 luxes Parques 30 luxes Jardines 30 luxes Restaurante: En general 250 luxes Restaurantes 50 luxes Cocinas 200 luxes
Instalaciones de gas	Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. (COREMUN) Artículo 1066	Llos recipientes de gas que se colocarán a la intemperie en ligares ventilado, en patios, jardines o azoteas en donde no queden expuestos a deteriores accidentales por persona, vehículo u otros medios
Salón de eventos	Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. (COREMUN) Artículo 611	cuenta con pista de baile e instalaciones para presentar orquesta, conjunto musical, música grabada o videograbada y tenga el servicio de banquetes, quedando incluido el consumo de bebidas alcohólicas dentro o no del paquete que ofrezca el salón social a sus clientes

18 (2014). (Neufert ((16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner.
19 (2014, 01). Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal. (Normas (. Recuperado 02, 2015, de http://www.obras.df.gob.mx/normas-de-construccion-del-gobierno-del-distrito-federal/
20 ((2010.01) (Reglamento de Construcciones, para el municipio de Atlixco Puebla. Retomado de (http://atlixco.gob.mx
21 ((2014, 02). Normas de Protección civil. (Normas (. Recuperado 04, 2015, de http://www.proteccioncivil.gob.mx/en/ProteccionCivil/Mun_Atlixco

Imagen 1-49 ((Croquis. Recuperado de (2014). (Neufert ((16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner.
Imagen 1-50 ((Croquis. Recuperado de (2014). (Neufert ((16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner

Clasificación hotelera

Para desarrollar de mejor manera el proyecto, es necesario dar a conocer la clasificación de los hoteles y sus características con las que estos cuentan, así mismo sus diferencias de una clasificación a otra.

La siguiente tabla nos muestra la jerarquía, según el Sistema de Clasificación Hotelera de México.16

Media calidad

Estrellas ★

Se espera que un hotel de una estrella ofrezca alojamiento limpio, básico, con pocas instalación. Las habitaciones normalmente están decoradas de manera funcional y son compactas. Puede o no tener un baño privado, teléfono en la habitación, televisión o servicios, suelen estar cerca de restaurantes y atracciones turísticas.
Un hotel de una estrella es ideal para el viajero con poco presupuesto, donde el precio es la principal preocupación.

- Son los mas económicos y con menos servicios
- Habitación privada
- Baño privado o compartido
- Son solo para dormir y continuar el viaje
- En su mayoría No cuentan con servicio de limpieza
- Los muebles solo son una cama y una silla , en pocas ocasiones cuenta con ropero y mesa de luz

Media calidad

Estrellas ★ ★

Un hotel de dos estrellas, se espera que ofrezca un alojamiento limpio y básico. Estos pueden tener o no un centro de negocios o acceso a internet, pero por lo general no tienen salas de reuniones, botones, gimnasio o instalaciones recreativas. El restaurante a menudo se limita a servicio de café o un desayuno continental. Un hotel de dos estrellas es ideal para viajeros de negocios o exploradores, donde el costo es un factor, pero sí se desean servicios básicos.

- Baño privado
- Televisión
- Cuenta con cama, buros, mesa, sillas
- Alimentos y bebidas en horarios cortos y menús básicos
- Son para viajeros de paso o solo llegan a dormir, ya que casi siempre su visita es fuera del hotel
- Servicio de teléfono privado
- Caja de seguridad

Calidad

Estrellas ★ ★ ★

Un hotel de tres estrellas pone mayor énfasis en la comodidad, estilo y servicio personalizado. A menudo tienen un restaurante en el hotel, alberca, gimnasio, una tienda de conveniencia y botones. Generalmente, hay salas de juntas y / o salas de conferencia y servicios relacionados disponibles. Un hotel de tres estrellas es ideal para viajeros de negocios o de placer en busca de un poco más que los servicios básicos.

- Son de costo medio
- Amplios espacios en cada habitación
- Cama, sillas, mesa, armario, TV, teléfono privado, baños completos
- Algunas veces con frigo bar
- Servicio de comidas al estilo de bar en mañana, tarde y noche.
- Servicio de botones
- Servicio de cuarto las 24 horas
- Conserjes
- Servicio bilingüe

Superior

Estrellas ★ ★ ★ ★

Un hotel de cuatro estrellas es una propiedad superior, que generalmente ofrece más de un restaurante, bar y servicio a cuartos con horario prolongado. Las habitaciones son amplias y por lo general ofrecen un mobiliario elegante, ropa de cama de alta calidad, productos de baño y una amplia gama de servicios como mini-bar y secadora de pelo.Un hotel de cuatro estrellas es ideal para viajeros que buscan más servicios y amenidades y un mayor nivel de confort.

- De primera clase y lujosos
- Habitaciones grandes
- Decoración lujosa
- Accesorios como secador de cabello, tv por cable
- Tienda y farmacia
- Lavandería
- Salas de reuniones y exposiciones
- Centros de ocio
- chefs, botones y parqueadores plurilingües y hasta guías que ofrecen recorridos y visitas por la región
- servicio de bar y comida con servicio a habitaciones
- salas de conferencias
- salón de eventos
- suites de lujo
- tina de hidromasaje
- agradables vistas panorámicas
- ideal para estar tanto fuera como dentro el hotel

Excepcional

Estrellas ★ ★ ★ ★ ★

Un hotel de cinco estrellas está orientado al servicio y altos estándares de comodidad y calidad. Cuenta con más de un restaurante, incluyendo una opción de restaurante gourmet, así como un bar o sala de estar y servicio a cuartos las 24 horas. Puede también ofrecer canchas de tenis y acceso a campo de golf, así como un spa, un gimnasio moderno y alberca. es ideal para los viajeros exigentes que buscan un servicio personalizado, instalaciones de alta calidad y una variedad de servicios e instalaciones en el lugar.

16 (2011, 01). Clasificación. ISistema de Clasificación Hotelera Mexicano. Recuperado 02, 2015, de Encuestas a los visitantes de Atlixco
17 (Santillán Ventura, E. A. (2015) Hotel Lounge Boutique. Proyecto de Titulación. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Gráfica 1-24 (2015,02) Clasificación Hotelera. Recuperado de Santillán Ventura, E. A. (2015) Hotel Lounge Boutique. Proyecto de Titulación. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla



Fotografías Atlixco (2014) Recuperado de https://instagram.com/igerspuebla/

Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa

Capítulo VI

Criterios de diseño

Criterios de diseño

Para este capítulo, se presenta una lluvia de ideas, propuestas e intenciones que se aplicarón al proyecto, mediante estas, se dió solución a las problemáticas encontradas en el sitio, todo esto con la finalidad de brindar un mejor servicio al usuario.

El concepto de este Hotel Boutique, surge a partir de sus costumbres y tradiciones, retomando las alfombras religiosas para aplicarlas como un diseño característico del hotel, asi tambien como sus colores y figuras orgánicas. A su vez, se retomaron las flores, siendo estas una imagen representativa de la ciudad de Atlixco. Más adelante se explicará y se mostrará el por qué y el cómo se retomaron tales conceptos.




Criterios de diseño

Intenciones de diseño

Se dan a conocer algunas intenciones de diseño que se realizan en el predio. Estas surgen a través de la investigación previa del sitio seleccionado.
Con la finalidad de crear espacios con diseño, se cuida el efecto sensitivo que causa a los usuarios para crear espacios de calidad y agradables.




Roof garden para áreas calurosos y con gran cantidad de usuarios en un solo espacio.



alberca ecológica para minimisarf gastos y mantenimiento que una alberca convencional tiene, dando a su vez una sensacion de estar en contacto total con la naturaleza



Sistema de construcción tradicional de mampostería con elementos de concreto reforzado y utilizando materiales de la región.



Espacios de lectura que den la sensación de comodidad y exclusividad conectados con el medio ambiente





Jardines exteriores e interiores tipo zen para la zona de meditación y yoga


Criterios generales de diseño

Los criterios generales de diseño nos indica las propuestas de todo el proyecto como conjunto.

1. Realizar un proyecto que aparte de recibir los huéspedes del hotel, también puedan asistir personas al restaurante, al bar, al spa y al salón de fiestas sin necesidad de hospedarse
2. Proponer un proyecto que logre la sensación de conexión con la naturaleza y la tranquilidad, proponiendo áreas de lectura y espacios de relajación y meditación
3. Aprovechar vistas que se tiene desde el predio hacia El Volcán Popocatépetl y el cerro de San Miguel.
4. Contribuir el aprovechamiento de los recursos naturales como es la iluminación, los vientos, el agua de lluvia, etc. Con la finalidad de minimizar un poco el daño ambiental .
5. Aprovechar los recursos naturales, agua pluvial y luz natural para el mantenimiento y realización del proyecto
6. Proponer un espacio de eventos privados, con capacidad de pocas personas para brindar un servicio de exclusividad.
7. Proponer una tienda especialmente para artículos de artesanías que solo los usuarios de la región de Atlixco realizan, de esta manera se difundirá la cultura de Atlixco.










Criterios de diseño

CRITERIOS PARTICULARES DE DISEÑO

- Muros con plantas invasoras (trepadoras) como la Parra virgen y el jazmín para crear vistas y sensaciones referentes a la naturaleza
- Piedras de rio para áreas de lectura o meditación, preferentemente colores opacos para que no refleje la luz solar directamente a la cara.
- Diferentes tipos, tamaños y colores de piedras, estas serán utilizadas bordes y diseño de jardín
- Arena blanca para jardines zen en áreas de meditación y de lectura
- Utilizar barreras naturales para dividir espacios y bloquear visuales
- Utilizar padecería de caucho para áreas recreativas, así podremos reciclar el material y crear un espacio seguro para niños
- Utilizar pallets reciclados para la elaboración de mobiliario en áreas como Lounge bar y camastros
- Utilizar acabados en colores claros, así podremos aprovechar el reflejo e iluminación natural
- Mobiliario de estilo minimalista para tener una sensación de limpieza y elegancia en la zona
- Utilización de grandes ventanales para el aprovechamiento de luz natural en el caso del Gym específicamente
- En el caso del spa, los lugares serán más privados, evitando visuales del resto de los espacios hacia el interior del Spa.
- Cisterna de captación de agua pluvial para reutilizarla en funciones básicas como: riego de áreas verdes, lavado de pisos, lavado de coches, etc.







La vegetación alta ayuda como barrera auditiva, para vientos dominantes y bloqueo visual

Con la finalidad de dividir áreas públicas y semi-públicas, el motor lobby tiene dos accesos, uno para la recepción del hotel y restaurante y otro para el salón de eventos.

Áreas de servicio cerca del acceso de trabajadores y proveedores para facilitar la carga y descarga de cualquier material.

El acceso para los trabajadores y proveedores se ubica en una zona poco visible con ayuda de vegetación




Imagen 1-108 Mapa del sitio.Cabrera. Atlixco Puebla. (2015)

Simbología

- Áreas verdes
- Áreas semi-públicas
- Áreas públicas
- Áreas privadas
- Áreas de servicio

La distribución de espacios y áreas verdes, así como los m2 del proyecto, son en relación al análisis de los casos análogos que se realizo previamente



Áreas verdes
51.5% » 4635 m2

4365 m2 « Áreas construidas
48.5%



Imagen 1-108 Mapa del sitio.Cabrera. Atlixco Puebla. (2015)

Criterios de diseño

Conceptualización


Para empezar a desarrollar un concepto sobre el proyecto a proponer, es necesario tener en cuenta que el concepto es una idea que nos guiará al proceso de diseño, asegurando algunas cualidades del proyecto como lo es la imagen, la funcionalidad y el mensaje que se pretende dar, entre muchas otras razones.


La conceptualización en la que se basará el "Hotel boutique & Spa" surge a través de una lluvia de ideas, imágenes, costumbres y tradiciones que identifican y marcan al municipio de Atlixco. A continuación se muestran algunos de los conceptos que se pretenden retomar para ser aplicados al diseño del proyecto

FLORES

Atlixco es conocido como "Atlixco de las flores", esto es gracias a la gran variedad de flores que siembra, distribuye y comercia, es por eso que hacerle referencia al nombre del sitio es una de las intenciones, la idea es partir de un concepto que retome la delicadeza, elegancia y belleza de la flor.

Para ser mas específicos, la flor que se elige es la azucena lilium, en esencia por sus formas orgánicas, elegantes y suaves. Esta flor se da en zonas templadas y suelta un suave aroma, principalmente en la noche, lo que provoca un ambiente agradable y fresco.





- Se pretende retomar la forma orgánica de la flor para la planta arquitectónica
- Dar una sensación de naturaleza por medio de sus formas orgánicas

Posteriormente se desintegra la forma de la flor para retomar algunos diseños de esta y que sean aplicados al proyecto


Cada pétalo de la flor representará un espacio arquitectónico, mismo que conectará con otros espacios.





- Los pétalos de la flor parten de un punto medio de esta, lo que nos da una idea de distribución central que conecte con todos los espacios del proyecto arquitectónico.


Su intención principal de este concepto es integrar de una manera natural todos los espacios a proponer en el proyecto.



Sus características principales a retomar de este concepto es diseñar espacios orgánicos que se integren con la naturaleza creando espacios con armonía, también se retoman las plantas centrales que parten de un punto de encuentro hacia el resto de los espacios del proyecto



El diseño parte de formas orgánicas que van dando diseño y distribución al proyecto.



La recepción es la distribución central hacia los demás espacios del proyecto.

ALFOMBRAS DE ASERRÍN Y FLORES



1

En Atlixco las alfombras de aserrín son una característica importante en las celebraciones de Semana Santa, esta actividad está muy marcada dentro de sus principales tradiciones de Atlixco, elaborar una alfombra para los atlixquenses significa dar gracias a los milagros y cada año se convierte en una obligación para ellos.




2

Siendo las alfombras de aserrín algo representativo de la cultura y tradición de Atlixco, se decide tomar como concepto sus diseños



3

Retomar los diseños de las alfombras de aserrín e implementarlas como diseño de piso en recorridos, áreas de meditación, pintura en muros, etc. La intención es expresar de manera grafica lo que Atlixco representa para el sitio.



4


Retomar la gama de colores vivos que manejan en la cultura, así como los tejidos que los atlixquenses fabrican, estos tejidos pueden ser utilizados como diseño representativo del Hotel Boutique & Spa

5

Mantener las formas orgánicas para dar una fluidez natural a los espacios, recorridos y edificaciones del proyecto como tal.



El diseño de piso junto con la vegetación que se integra a las áreas verdes es con la intención de hacer referencia a las alfombras que se colocan en Atlixco



Otra característica que se retoma de la conceptualización de las alfombras, las flores y las formas orgánicas está aplicada en las cubiertas que algunos volúmenes tienen.





Fotografías Atlixco (2014) Recuperado de https://instagram.com/igerspuebla/

Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa

Proyecto Arquitectónico

Criterios de diseño

Programa arquitectónico

A continuación se da a conocer el programa arquitectónico detallado con los m2 aproximados y sus áreas necesarias. Estas medidas y espacios, fueron basados del Libo Neufer. Plazola. Medidas y normas

Espacios públicos





Espacio	Descripción	Cantidad	Capacidad	Usuario	M2	Mobiliario	Accesorios	Esquema
Motor lobby	Espacio para recibir automóviles	1	Hasta 3 automóviles	Huéspedes Visitantes	90	Modulo para valet parking Banca para que el usuario espere el auto	Radios de comunicación	
Lobby	Área de espera para que el usuario sea atendido	1	15 personas	Huéspedes Visitantes Trabajadores	70	Sillones Modulares con información del sitio Meza de centro Decoración vegetal	Basureros Floreros Cuadros decorativos Ceniceros Estantería para revistas	
Sanitarios del lobby	Área de sanitarios para la zona de recepción y lobby	2 (1 para hombres y 1 para mujeres)	6 personas Según reglamento, De II a 25 personas el mínimo de sanitarios debe ser de 4	Huéspedes Visitantes Empleados	38 (cada uno)	Botes de basura Hombres: 2 sanitarios (1 para discapacitados) 3 mingitorios 3 lavamanos mujeres: 4 sanitarios (1 para discapacitados) 3 lavamanos	Cuadros decorativos Vegetación decorativa	
Recepción y administración	Espacio donde el cliente solicita información o se registra para hospedarse	1	15 personas	Recepcionistas Huéspedes Visitantes	50	Mueble de recepción Sillas para los recepcionistas Guardarropa Muebles para almacenar documentos	Computadoras Teléfonos Cámaras de vigilancias Cuadros decorativos Basureros	

Tabla 1-9 Fotografías e información (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona. Wieweg+Teubner

Criterios de diseño

Programa arquitectónico

Espacios públicos





Espacio	Descripción	Cantidad	Capacidad	Usuario	M2	Mobiliario	Accesorios	Esquema
Tienda de artesanías	Tienda de artesanías hechas por las personas de la región de Atlixco		15 personas	Huéspedes Visitantes vendedor	82.5	11 mostradores 2 percheros para ropa mesa para cobrar y colocar computadora y caja registradora archivero caja de seguridad	Computadora Caja registradora Teléfono Cámaras de vigilancia	
Oficinas para eventos	Oficinas para la organización de eventos privados	1	5 personas	Huéspedes Visitantes Director de eventos	25	1 archivero 1 escritorio 3 sillas	Computadora Teléfono	
Oficinas para tours turísticos	Oficina de venta de tours e información turística	1	5 personas	Huéspedes Visitantes vendedor	25	1 archivero 1 escritorio 3 sillas	Computadora Teléfono	
Lounge Bar	Área de convivencia con un alto nivel de confort	1	50 personas	Huéspedes Visitantes Barman Meseros Cajero (a)	180	11 Salas lounge 9 mesas Periqueras 47 sillas periqueras 1 Barra para bebidas 1 Heladeras 1 Cafeteras 1 Tarja 6 Mesas 1 Mueble vinoteca 1 Estante para botellas y cristalería 1 estufa pequeña	Cafetera Utensilios para bar Cristalería Teléfono Radios de comunicación Cámaras de vigilancia Microondas Extintores Basureros	

Tabla 1-10 Fotografías e información (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona. Wieweg+Teubner

Criterios de diseño

Programa arquitectónico

Espacios públicos




Espacio	Descripción	Cantidad	Capacidad	Usuario	M2	Mobiliario	Accesorios	Esquema
Sanitarios para Lounge bar	Área de sanitarios para la zona de bar	2 (1 para hombres y 1 para mujeres)	6 personas Según reglamento. De 26 a 50 personas para un Bar el mínimo de sanitarios debe ser de 4	Usuarios del Lounge Bar	38 (cada uno)	Botes de basura Hombres: 2 sanitarios (1 para discapacitados) 3 mingitorios 3 lavamanos mujeres: 4 sanitarios (1 para discapacitados) 3 lavamanos	Cuadros decorativos Vegetación decorativa	
Restaurante	Espacio de convivencia para que el usuario consuma alimentos y bebidas	1	60 personas	Meseros Huéspedes Visitantes Cajero (a)	170 (no incluyen los m2 de la cocina)	Mesas para 4 personas de 90cm x 90cm Sillas con respaldo Salas lounge Refrigerador Barra para alimentos Mesas para buffet Vitrina refrigerador para postres Gueridón y mesas auxiliares para los meseros Carro de entremeses Carro de licores	Computadora Terminal de cobro con tarjeta Teléfono Radios de comunicación Cámaras de vigilancia Extintores Basureros Cafeteras Cristalería	
Sanitarios para restaurante	Área de sanitarios para la zona de restaurante	2 (1 para hombres y 1 para mujeres)	6 personas Según reglamento. De 26 a 50 personas para restaurante, el mínimo de sanitarios debe ser de 4	Usuarios del restaurante	38 (cada uno)	Botes de basura Hombres: 2 sanitarios (1 para discapacitados) 3 mingitorios 3 lavamanos mujeres: 4 sanitarios (1 para discapacitados) 3 lavamanos	Cuadros decorativos Vegetación decorativa	

Tabla 1-11 Fotografías e información (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona. Wieweg+Teubner

Criterios de diseño

Programa arquitectónico

Espacios públicos




Espacio	Descripción	Cantidad	Capacidad	Usuario	M2	Mobiliario	Accesorios	Esquema
Sanitarios del área recreativa para niños	Área de sanitarios para la zona recreativa al exterior	2 (1 para hombres y 1 para mujeres)	6 personas	Huéspedes Visitantes Empleados	38 (cada uno)	Botes de basura Hombres: 2 sanitarios (1 para discapacitados) 3 mingitorios 3 lavamanos mujeres: 4 sanitarios (1 para discapacitados) 3 lavamanos	Cuadros decorativos Vegetación decorativa	
Salón de eventos	Área para eventos privados	1	150 personas	invitados	479	18 Mesas redondas 150 Sillas Periqueras Equipo de audio	Botes de basura Cámaras de vigilancia Teléfono Extinguidores Alarmas contra incendio Vegetación decorativa Cuadros decorativos Decoración	
Sanitarios para salón de eventos	Área de sanitarios para la zona del salón de eventos	2 (1 para hombres y 1 para mujeres) Según reglamento, hasta 100 personas, mínimo 2 baños	6 personas	Usuarios del Lounge Bar	38 (cada uno)	Botes de basura Hombres: 2 sanitarios (1 para discapacitados) 3 mingitorios 3 lavamanos mujeres: 4 sanitarios (1 para discapacitados) 3 lavamanos	Cuadros decorativos Vegetación decorativa Botes de basura	

Tabla 1-12 Fotografías e información (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona. Wieweg+Teubner

Criterios de diseño

Programa arquitectónico

Espacios semi-públicos





Espacio	Descripción	Cantidad	Capacidad	Usuario	M2	Mobiliario	Accesorios	Esquema
SPA Recepción	Recibidor para los usuarios del SPA (solo es el área del mueble)	1	4 personas	Huéspedes Visitantes	6	Mueble de recepción 1 Silla Archivero Estante para productos del spa	Computadora Teléfono Radios de comunicación Cámaras de vigilancia	
Sanitarios SPA	Sanitarios para los usuarios del SPA	2	1 Persona	Huéspedes Visitantes empleados	4	Mueble para lavamanos	Botes de basura	
Vestidores SPA	Área para que el usuario deje sus pertenencias, cambiarse y pueda disfrutar de las instalaciones	2	4 personas		34.2 (cada uno)	Lockers Mueble para toallas	Cesto para toallas y batas sucias Botes de basura Espejos móviles	
Ducha previa SPA	Zona para que el usuario se duche	2 (1 para hombres y 1 para mujeres)	3 Personas	Usuarios del SPA	12	Mueble para toallas Pila calienta pies	Cesto para toallas y batas sucias Botes de basura	

Tabla 1-14 Fotografías e información (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner

Criterios de diseño

Programa arquitectónico

Espacios semi-públicos




Espacio	Descripción	Cantidad	Capacidad	Usuario	M2	Mobiliario	Accesorios	Esquema
Sauna infrarrojo SPA	Área de relajación	2 (1 para hombres y 1 para mujeres)	5 personas	Usuarios del SPA	4.60(cada uno)	Base para sentarse o acostarse	Cesto para toallas y batas sucias	
Sauna de vapor SPA	Área de relajación	2 (1 para hombres y 1 para mujeres)	5 personas	Usuarios del SPA	4.60 (cada uno)	Base para sentarse o acostarse	Cesto para toallas y batas sucias	
Sala de enfriamiento y área de descanso SPA	Área posterior a la sauna para que el usuario descanse .	2 (1 para hombres y 1 para mujeres)	5 personas	Usuarios del SPA	16 (cada uno)	Mueble para toallas Mesa Sillas Camastros Frigo bar	Toallas secas Cesto para toallas mojadas	
Cuba de inmersión SPA	Área para que el usuario se sumerja y la temperatura de su cuerpo cambie.	2 (1 para hombres y 1 para mujeres)	1 personas	Usuarios del SPA	6 (cada uno)	Toallero Perchero para batas	Toallas secas Cesto para toallas mojadas	

Tabla 1-15 Fotografías e información (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner

Criterios de diseño

Programa arquitectónico

Espacios semi-públicos





Espacio	Descripción	Cantidad	Capacidad	Usuario	M2	Mobiliario	Accesorios	Esquema
Cabina de masaje SPA	Área para masajes	2 (1 para hombres y 1 para mujeres)	2 persona	Usuarios del SPA	8.75 (cada uno)	Camilla de masaje Mueble para toallas, batas y sabanas Estantes para productos del SPA Sofá para descanso	Cuadros decorativos Vegetación decorativa	
Temascal SPA	Área para que el usuario tome un baño	1	3 personas	Huéspedes Usuarios del SPA	9m de diámetro	No aplica	Toallas secas Cesto para toallas mojadas	
Tina de hidromasaje SPA	Espacio de relajación	1	4 personas	Huéspedes Usuarios del SPA	6 m de diámetro	No aplica	Toallas secas Cesto para toallas mojadas	
Área de lectura	Área de lectura para los huéspedes	4	4 personas	Huéspedes	8 (cada uno)	Sofás tipo lounge Tapetes Sillones puff Buros	Lámparas Cámaras de vigilancia Extinguidores	

Tabla 1-16 Fotografías e información (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona. Wieweg+Teubner

Criterios de diseño

Programa arquitectónico

Espacios semi-públicos



Espacio	Descripción	Cantidad	Capacidad	Usuario	M2	Mobiliario	Accesorios	Esquema
Área de yoga y meditación al aire libre y techado	Área de reflexión y meditación para que el usuario pase un momento tranquilo y de relajación	1	15 personas	Huéspedes	150	Bancas para el exterior Sombrillas para exteriores Mesa con sillas para exteriores Mueble pata guardar tapetes Zapatero	Tapetes Pelotas Toallas	
Gym	Área para hacer deportes	1	15 personas	Huéspedes	70	4 bicicletas 2 planchas para hacer pesas 2 aparatos diferentes funciones Lockers	Botes de basura Cámaras de vigilancia Teléfono Extinguidores Alarmas contra incendio	
Regaderas y sanitaros	Área de vestidores, regaderas y sanitarios para los usuarios del gimnasio	2 (1 para hombres y 1 para mujeres)	6 personas	Usuarios del GYM	54.9 (cada uno)	Cestos para toallas 4 regaderas vestidores 4 sanitarios (1 para discapacitados) 3 lavamanos 2 bancas Mueble para toallas Botes de basura Lockers	Cuadros decorativos Vegetación decorativa	

Tabla 1-17 Fotografías e información (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona. Wieweg+Teubner

Criterios de diseño

Programa arquitectónico

Espacios privados





Espacio	Descripción	Cantidad	Capacidad	Usuario	M2	Mobiliario	Accesorios	Esquema
Cocina para salón de eventos y Restaurante	Área donde se prepararán los alimentos y bebidas del salón de eventos	1	15 trabajadores	Trabajadores del salón	78	Estufas Microondas Contenedores Mesas de corte Mesas auxiliares Refrigerador tarjas	Cristalería Vajillas Instrumentos de concina	
Oficinas y recursos humanos	Oficina y recursos humanos	2	5 personas	Trabajador	25 cada una	1 archivero 1 escritorio 3 sillas 1 sofá para 2 personas	Computadoras Teléfonos Radios de comunicación Papeleros	
Enfermería	Área para emergencias	2	4	Huéspedes Visitantes Trabajador	25	1 lavamanos 1 archivero y vitrina 1 escritorio 1 sillas 1 Camilla	Botiquín de primeros auxilios Medicamentos Teléfono Computadora Radios de comunicación	
Contaduría	Oficinas de contaduría	1	3 personas	Trabajador	25	1 archivero 1 escritorio 3 sillas	Computadora Telefono Radios de comunicación Cámaras de vigilancia Cuadros decorativos	

Tabla 1-19 Fotografías e informacion (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona. Wieweg+Teubner

Criterios de diseño

Programa arquitectónico

Espacios privados



Espacio	Descripción	Cantidad	Capacidad	Usuario	M2	Mobiliario	Accesorios	Esquema
Habitación sencilla	Área de descanso para el usuario	4	1 persona	Huéspedes	28(cada uno)	Cama matrimonial 2 buros 1 cómoda sillón reclinable frigobar mesa de pared 1 silla plegable de madera perchero de pared 1 guardarropa	T.V. florero cuadros decorativos teléfono	
Baño completo	Área de aseo personal	4	1 persona	Huésped de la habitación	8(cada uno)	Mueble para lavamanos con cajones Regadera Tina Sanitario Mueble espejo Lavamanos	Espejo Perchero de pared	
Habitación doble	Área de descanso para el usuario	6	2 personas	Huéspedes	38.43 (cada uno)	2 camas matrimoniales 4 buros 1 cómoda 1 sillón reclinable frigobar mesa de pared 2 sillas plegables de madera perchero de pared 1 guardarropa	T.V. florero cuadros decorativos teléfono	
Baño completo	Área de aseo personal	6 (1 por habitación)	2 personas	Huéspedes	8(cada uno)	Mueble para lavamanos con cajones Regadera Tina Sanitario Mueble espejo Lavamanos	Espejo Perchero de pared	

Tabla 1-19 Fotografías e información (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona. Wieweg+Teubner

Criterios de diseño

Programa arquitectónico

Espacios de servicio



Espacio	Descripción	Cantidad	Capacidad	Usuario	M2	Mobiliario	Accesorios	Esquema
Habitación familiar 2 NIVELES	Área de descanso para el usuario	4	6 personas	Huéspedes	68.7m2 cada nivel	1Cama king size 2 camas matrimoniales 6 buros 2 cómodas 4 sillón reclinable frigobar mesa pequeña con 4 sillas perchero de pared 1 desayunador 1 cocina 1 guardarropa	2 T.V. florero cuadros decorativos teléfono	
Baño completo	Área de aseo personal	12 (2 por cada habitación)	2 personas	Huéspedes de la habitación	12m2 (cada uno)	Mueble para lavamanos con cajones 2 tinas 2 w.c. 2 lavamanos vestidor	Espejo Perchero de pared	
Master suite 2 NIVELES	Área de descanso para el usuario	2	4 personas	Huéspedes de la habitación	68.7m2 cada nivel	2 CamaS king size 6 buros 2 cómodas 4 sillón reclinable frigobar mesa pequeña con 4 sillas perchero de pared 1 desayunador 1 cocina 1 guardarropa	2T.V. florero cuadros decorativos teléfono	
comedor	Área para reunión familiar en donde se podrán ingerir alimentos o ver t.v.	4 (2 por cada habitación)	4 personas	Huéspedes de la habitación	7.52t (cada uno)	1 mesa 4 sillas	Tv Cuadros decorativos Vegetación decorativa	

Tabla 1-20 Fotografías e informacion (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona. Wieweg+Teubner

Criterios de diseño

Programa arquitectónico

Espacios privados




Espacio	Descripción	Cantidad	Capacidad	Usuario	M2	Mobiliario	Accesorios	Esquema
Cocineta	Área para preparar alientos	2 (1 por cada habitación)	1 persona	Huéspedes de la habitación	7.36 (cada uno)	Estufa Refrigerador Barra de cocina Alacena	Instrumentos básicos de cocina	
Terraza	Área para que el usuario se reúna y platique	2 (1 por cada habitación)	4 personas	Huéspedes de la habitación	7.52 (cada uno)	Sillones tipo lounge Mesa de centro	Lámparas Vegetación decorativa	
Baño completo	Área de aseo personal	4 (2 por cada habitación)	2 personas	Huéspedes de la habitación	12.62 (cada uno)	Mueble para lavamanos con cajones 2 tinas 2 w.c. 2 lavamanos vestidor	Espejo Perchero de pared	

Tabla 1-21 Fotografías e información (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner

Criterios de diseño

Programa arquitectónico

Espacios de servicio



Espacio	Descripción	Cantidad	Capacidad	Usuario	M2	Mobiliario	Accesorios	Esquema
Baños y vestidores para empleados	Área de vestidores y sanitarios para los trabajadores	2 (1 para hombres y 1 para mujeres)	6 personas		54.9 (cada uno)	Cestos para toallas 4 vestidores 4 sanitarios (1 para discapacitados) 3 lavamanos 2 bancas Botes de basura Lockers		
Lavandería	Área de lavado	1	3 personas	Trabajadores del hotel	30	Lavadora Secadora Contenedores Equipo de planchado Mesa auxiliar		
Patio de tendido	Área de tendido al exterior si es necesario	1	3 personas	Trabajadores del hotel	7.5	Tendederos retractiles Contenedores Mesa auxiliar		

Tabla 1-22 Fotografías e información (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona. Wieweg+Teubner

Criterios de diseño

Programa arquitectónico

Espacios de servicio





Espacio	Descripción	Cantidad	Capacidad	Usuario	M2	Mobiliario	Accesorios	Esquema
Cocina Preparación de carnes y verduras	Espacio para la preparación de carnes y verduras próximas a cocinar.	1	5 personas	Trabajadores del restaurante	64	Peladora Bandeja Mesa auxiliar de limpieza Tabla de cortar Fregadera Mesa de trabajo Lavamanos	Instrumentos de cocina Cristalería Loza Basureros Extinguidores Teléfono Radios de comunicación Cámaras de vigilancia	
Cocina fría	Espacio de preparación de alimentos fríos cómo aperitivos, acompañamientos , ensaladas o guarniciones.	1	3 personas	Trabajadores del restaurante	6	Mesa de trabajo 1 Cortador universal 2 Congelador 3 Basculas Tablas para cortar Superficie auxiliar 4 Lavamanos 5	Instrumentos de cocina Basureros Extinguidores Teléfono Radios de comunicación Cámaras de vigilancia	
Cocina caliente	Área para la elaboración de todos los alimentos que necesiten de una cocción caliente	1	4 personas	Trabajadores del restaurante	25	Fogones Sartenes Mesa de trabajo Horno para asar Lavamanos Freidora Microondas Cacerolas	Instrumentos de cocinas Basureros Extinguidores Teléfono Radios de comunicación Cámaras de vigilancia	
Área de lavado	Espacio designado para el lavado de lo que se utiliza en la cocina en general	1	2 personas	Trabajadores del restaurante	8	Mesa de trabajo Fregaplatos Estantes	Productos de limpieza para cocina Toallas para secar Basureros Extinguidores Teléfono Radios de comunicación Cámaras de vigilancia	

Tabla 1-23 Fotografías e informacion (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona. Wieweg+Teubner

Criterios de diseño

Programa arquitectónico

Espacios de servicio





Espacio	Descripción	Cantidad	Capacidad	Usuario	M2	Mobiliario	Accesorios	Esquema
Área de carga y descarga	Espacio asignado para cargar y descargar desperdicios y productos necesarios para el hotel	1					Cámara de vigilancia Radios de comunicación Teléfono	
Vialidades	Área recomendable para el paso vehicular	1	2 autos en calle 2 personas en banquetas	Trabajadores y proveedores del hotel	7 m de ancho de calle 3m de ancho para banquetas el largo no esta especificado			
Espacio de aparcamiento	Área recomendable para el aparcamiento de carga y descarga de los proveedores	1	1 auto por cajón	Trabajadores y proveedores del hotel	11 m de ancho para manobrera el camión y aparcarlo			
Puertas de Muelle de carga	Área para que el camión cargue y descargue	2 puertas		Trabajadores y proveedores del hotel	3.46 (medida de ancho de puerta) 4.10 (medida de alto de puerta)			
				TOTAL M2	?			


Tabla 1-23 Fotografías e información (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol. 3, pp.). España, Barcelona: Wieweg+Teubner

Plan Maestro

ESPACIOS DEL PROYECTO

1. Estacionamiento del Hotel Boutique & Spa
2. Habitaciones tipo Familiares
3. Habitaciones Master suite
4. Torre de habitaciones sencillas y dobles.
5. Alberca
6. SPA-GYM
7. Restaurante abierto al público en generál
8. Bodega del Hotel
9. Cocina compartida
10. Salón de eventos
11. Recepción del Horel
12. Restaurante - Bar
13. Tienda de artesanias
14. Motor lobby

COLINDANCIAS



COLINDANCIAS

COLINDANCIAS

LIBRAMIENTO ATLIXCO - PUEBLA

Habitaciones tipo búngalos con espacios mucho más amplios y exclusivos a comparación de la torre de habitaciones dobles y sencillas.

Estacionamiento con capacidad para 62 automóviles de los cuales se destina un cajón por habitación de hospedaje y el resto para servicios de comercio y salón de eventos.

Torre de habitaciones individuales y habitaciones dobles, de 4 niveles con roof garden y terrazas con vista al interior del hotel

Alberca exclusiva para huéspedes del hotel con un total de 206 m2

Servicio de spa y gym que pueden ser utilizados tanto los huéspedes del hotel como personas visitantes que solo están de paso.

Bodega con carga y descarga para los proveedores del hotel

Restaurante para huéspedes y visitantes de paso. Con una capacidad hasta para 60 personas

Cocina completa con todos los servicios necesarios para banquetes. Compartida con el restaurante y el salón de eventos privados.

Restauran bar para huéspedes y visitantes de paso, seguido de la tienda de artesanías que brinda materiales hechos por personas de la región con la finalidad de dar a conocer la cultura de Atlixco.

Salón de eventos privados con una capacidad de 160 personas.

Recepción y lobby del hotel que cuenta con oficinas de información turística y oficinas de planeación para eventos privados que se llevan a cabo en el salón exclusivo para eventos.

Área para recibir a los clientes del hotel en donde dejan y recogen el automóvil uno de los trabajadores de balet parking


Criterios de diseño

Criterios de conjunto


A continuación se muestra aún diagrama de funcionamiento del Hotel boutique y Spa, de esta manera se mostrará la forma en que se están integrando cada uno de los espacios y así ver la funcionalidad de este.

Por otra parte, en la gráfica 1-28 desglosa los porcentajes de los espacios analizados.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO



Gráfica 1-28 % de programa arquitectónico.



Gráfica 1-28 % de programa arquitectónico. Recuperada del análisis de sitio y usuario (2015)

Planos Arquitectónicos

Vivienda colindante

BODEGAS

COLINDANCIA

PROPIEDAD PRIVADA

COLINDANCIA

ESTACIONAMIENTO

V.W.

V.W.

V.W.

31 OTE. / AV. DEL SANTO CRISTO

ALBERCA

ÁREA DE CARGA Y DESCARGA

RESTAURANTE
N.A.T+6.00

TEMAZCAL
N.P.T+0.10

N.A.T.+ 8.00

RECEPCIÓN
N.A.T+ 8.30

N.A.T.+ 7.00

SALÓN DE EVENTOS
N.A.T.+10.00

BAR
N.A.T.+ 6.40

TIENDA
N.A.T.+ 5.50

N.A.T.+ 8.70

N.A.T+10.00

N.P.T+ 0.00

ANDADORES PEATONALES

ANDADORES PEATONALES

ACCESO

ACCESO

LIBRAMIENTO ATLIXCO-PUEBLA

Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

N



CUADRO DE ÁREAS

M2 PREDIO = 9,011.00 M2
M2 CONSTRUIDOS = 5,574.97 M2
M2 DE DESPLANTE = 2,736.24 M2
M2 AREAS VERDES = 3,603.05 M2
M2 ESTACIONAMIENTO = 1,428.00 M2
M2 ACCESOS VEHICULARES = 1,243.71 M2

ESPACIO	M2 POR NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
BUNGALOW FAMILIAR	P.B. 66.70 M2 P.A. 64.6 M2	133.3 M2	2	266.6 M2
BUNGALOW MASTER SUITE	P.B. 65.18 M2 P.A. 65.18 M2	130.36 M2	2	260.72 M2
TORRE DE HABITACIONES	381.66 M2	381.66 M2	5	2,289.90 M2
RECEPCIÓN DE HOTEL	371.70 M2	371.70 M2	1	473.00 M2
BAR	260.21 M2	260.21 M2	1	234.18 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	77.85 M2	77.85 M2	1	78.26 M2
SALÓN DE EVENTOS	1,038.10 M2	1,038.10 M2	1	1,076.23 M2
SPA & GYM	P.B. 401.43 M2 P.A. 401.43 M2	802.86 M2	1	802.86 M2
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA	61.5 M2	61.5 M2	1	61.5 M2
CUARTOS DE MAQUINAS	1 46.00 M2 2 22.41 M2 3 22.50 M2	90.91 M2	1	90.91 M2

SIMBOLOGÍA

N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS

N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS

SENTIDO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR

PASO PEATONAL

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:350	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:	PLANO :
PLANTA DE CONJUNTO	ARQ-00




BUNGALOW FAMILIAR
DETALLE ARQUITECTONICO DE ESCALERA



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA DE AZOTEA



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA BAJA



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA ALTA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ± 0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS ARQUITECTÓNICOS
BUNGALOW FAMILIAR


PLANO :
ARQ-01




BUNGALOW FAMILIAR
CORTE Y-Y'




BUNGALOW FAMILIAR
CORTE X-X'




BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA-A



BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA-B



BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA-C



BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA - D

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- CAMBIO DE NIVEL
- 1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:	PLANO :
CORTES Y FACHADAS BUNGALOW FAMILIAR	ARQ-02




HABITACIÓN MASTER SUITE
DETALLE DE CUBIERTA PARA BAÑO




HABITACIÓN MASTER SUITE
DETALLE ARQUITECTONICO DE CELOSÍA DE MADERA




HABITACIÓN MASTER SUITE
DETALLE ARQUITECTÓNICO DE MURO VERDE



BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA DE AZOTEA



BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA BAJA




BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA ALTA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ± 0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS ARQUITECTÓNICOS
BUNGALOW MASTER SUITE


PLANO :
ARQ-03




BUNGALOW MASTER SUITE
CORTE X-X'




BUNGALOW MASTER SUITE
CORTE Y-Y'




BUNGALOW MASTER SUITE
FACHADA -A



BUNGALOW MASTER SUITE
FACHADA-B



BUNGALOW MASTER SUITE
FACHADA -C



BUNGALOW MASTER SUITE
FACHADA -D

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- CAMBIO DE NIVEL
- 1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CORTES Y FACHADAS
BUNGALOW MASTER SUITE

PLANO :
ARQ-04



RECEPCIÓN DE HOTEL
PRIMER NIVEL




RECEPCIÓN DE HOTEL
PLANTA DE AZOTEA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
RECEPCIÒN DE HOTEL = 473.00 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
LOBBY	122.62 M2
RECEPCIÓN	19.45 M2
MALETERO	8.47 M2
OFICINA DE TURISMO	12.57 M2
TESORERÍA	10.86 M2
OFICINA DE EVENTOS PRIVADOS	12.77 M2
ENFERMERÍA	14.14 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ± 0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:120	METROS	OTOÑO 2017


TIPO: PLANOS ARQUITECTÓNICOS	PLANO :
RECEPCIÓN DEL HOTEL	ARQ-05




RECEPCIÓN DE HOTEL
CORTE Y-Y'




RECEPCIÓN DE HOTEL
CORTE X-X'




RECEPCIÓN DE HOTEL
FACHADA - C



RECEPCIÓN DE HOTEL
FACHADA - B



RECEPCIÓN DE HOTEL
DETALLE DE MURO LLORON



RECEPCIÓN DE HOTEL
FACHADA - A


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS

RECEPCIÒN DE HOTEL = 473.00 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
LOBBY	122.62 M2
RECEPCIÓN	19.45 M2
MALETERO	8.47 M2
OFICINA DE TURISMO	12.57 M2
TESORERÍA	10.86 M2
OFICINA DE EVENTOS PRIVADOS	12.77 M2
ENFERMERÍA	14.14 M2

SIMBOLOGÍA

N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS

N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS

F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES

CAMBIO DE NIVEL

1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:150	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
CORTES Y FACHADAS RECEPCIÓN DEL HOTEL	ARQ-06



BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
PRIMER NIVEL




BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
PLANTA DE AZOTEA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR = 312.44 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
BAR	25.21 M2
COCINA DEL BAR	14.81 M2
BAÑOS DEL BAR	51.73 M2
TERRAZA DEL BAR	138.80 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	72.82 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ± 0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS ARQUITECTÓNICOS
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR


PLANO :
ARQ-07




BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
FACHADA - B



BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
CORTE Y-Y'



BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
FACHADA - C




BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
CORTE X-X'

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR = 312.44 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
BAR	25.21 M2
COCINA DEL BAR	14.81 M2
BAÑOS DEL BAR	51.73 M2
TERRAZA DEL BAR	138.80 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	72.82 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- CAMBIO DE NIVEL
- 1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
CORTES Y FACHADAS TIENDA DE ARTESANIAS & BAR	ARQ-08



SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE
PRIMER NIVEL




SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE
PLANTA DE AZOTEA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
SALÓN DE EVENTOS & RESTAURANTE = 1,076.23 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
CUARTO DE MAQUINAS	20.00 M2
BAÑOS RESTAURANTE	66.44 M2
RESTAURANTE	191.09 M2
COCINA RESTAURANTE-SALÓN	80.64 M2
BODEGA DE ALIMENTOS	58.18 M2
SALÓN DE EVENTOS	478.25 M2
BAÑOS SALÓN DE EVENTOS	92.20 M2
RECEPCION SALÓN DE EVENTOS	26.93 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:150	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS ARQUITECTÓNICOS
RESTAURANTE
SALÓN DE EVENTOS


PLANO :
ARQ-09




SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE
FACHADA - B



SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE
CORTE Y-Y'



SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE
CORTE X-X'




SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE
FACHADA - A

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
SALÓN DE EVENTOS & RESTAURANTE = 1,076.23 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
CUARTO DE MAQUINAS	20.00 M2
BAÑOS RESTAURANTE	66.44 M2
RESTAURANTE	191.09 M2
COCINA RESTAURANTE-SALÓN	80.64 M2
BODEGA DE ALIMENTOS	58.18 M2
SALÓN DE EVENTOS	478.25 M2
BAÑOS SALÓN DE EVENTOS	92.20 M2
RECEPCION SALÓN DE EVENTOS	26.93 M2

SIMBOLOGÍA

N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS

N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS

F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES

CAMBIO DE NIVEL

1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:150	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CORTES Y FACHADAS
RESTAURANTE
SALON DE EVENTOS

PLANO :
ARQ-10




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA BAJA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ± 0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO: PLANOS ARQUITECTÓNICOS	PLANO :
TORRE DE HABITACIONES	ARQ-11


T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 T-11 T-12 T-13 T-14 T-15 T-16 T-17 T-18 T-19 T-20
34.91
0.71 1.37 5.32 1.15 1.15 5.32 1.37 0.63 0.63 1.37 4.37 0.95 1.15 3.24 3.25 0.87 2.08
T-A T-B T-C T-D T-E T-F T-G
2.08 0.27 0.65 7.47 2.15 1.05 1.27
PASILLO N.P.T. + 0.30
RECAMARA N.P.T. + 0.40
BAÑO N.P.T. + 0.20
TERRAZA N.P.T. + 0.20
BAJA
A.P.P.0.20
A.P.P.0.25
A.V.1.00
A.V.1.20
A.A.0.90
A.A.1.00
A.A.1.80
A.P.P.2.20
A.P.P.2.30
A.P.P.2.40
A.V.1.30
A.A.2.10
A.A.2.30
A.A.2.40
A.A.2.50
A.A.2.70
A.A.2.80
A.A.3.00
A.A.3.10
A.A.3.15
A.A.3.20
A.A.3.30
A.A.3.35
A.A.3.40
A.A.3.50
A.A.3.60
A.A.3.70
A.A.3.80
A.A.3.90
A.A.4.00
A.A.4.10
A.A.4.20
A.A.4.30
A.A.4.40
A.A.4.50
A.A.4.60
A.A.4.70
A.A.4.80
A.A.4.90
A.A.5.00
A.A.5.10
A.A.5.20
A.A.5.30
A.A.5.40
A.A.5.50
A.A.5.60
A.A.5.70
A.A.5.80
A.A.5.90
A.A.6.00
A.A.6.10
A.A.6.20
A.A.6.30
A.A.6.40
A.A.6.50
A.A.6.60
A.A.6.70
A.A.6.80
A.A.6.90
A.A.7.00
A.A.7.10
A.A.7.20
A.A.7.30
A.A.7.40
A.A.7.50
A.A.7.60
A.A.7.70
A.A.7.80
A.A.7.90
A.A.8.00
A.A.8.10
A.A.8.20
A.A.8.30
A.A.8.40
A.A.8.50
A.A.8.60
A.A.8.70
A.A.8.80
A.A.8.90
A.A.9.00
A.A.9.10
A.A.9.20
A.A.9.30
A.A.9.40
A.A.9.50
A.A.9.60
A.A.9.70
A.A.9.80
A.A.9.90
A.A.10.00
A.A.10.10
A.A.10.20
A.A.10.30
A.A.10.40
A.A.10.50
A.A.10.60
A.A.10.70
A.A.10.80
A.A.10.90
A.A.11.00
A.A.11.10
A.A.11.20
A.A.11.30
A.A.11.40
A.A.11.50
A.A.11.60
A.A.11.70
A.A.11.80
A.A.11.90
A.A.12.00
A.A.12.10
A.A.12.20
A.A.12.30
A.A.12.40
A.A.12.50
A.A.12.60
A.A.12.70
A.A.12.80
A.A.12.90
A.A.13.00
A.A.13.10
A.A.13.20
A.A.13.30
A.A.13.40
A.A.13.50
A.A.13.60
A.A.13.70
A.A.13.80
A.A.13.90
A.A.14.00
A.A.14.10
A.A.14.20
A.A.14.30
A.A.14.40
A.A.14.50
A.A.14.60
A.A.14.70
A.A.14.80
A.A.14.90
A.A.15.00
A.A.15.10
A.A.15.20
A.A.15.30
A.A.15.40
A.A.15.50
A.A.15.60
A.A.15.70
A.A.15.80
A.A.15.90
A.A.16.00
A.A.16.10
A.A.16.20
A.A.16.30
A.A.16.40
A.A.16.50
A.A.16.60
A.A.16.70
A.A.16.80
A.A.16.90
A.A.17.00
A.A.17.10
A.A.17.20
A.A.17.30
A.A.17.40
A.A.17.50
A.A.17.60
A.A.17.70
A.A.17.80
A.A.17.90
A.A.18.00
A.A.18.10
A.A.18.20
A.A.18.30
A.A.18.40
A.A.18.50
A.A.18.60
A.A.18.70
A.A.18.80
A.A.18.90
A.A.19.00
A.A.19.10
A.A.19.20
A.A.19.30
A.A.19.40
A.A.19.50
A.A.19.60
A.A.19.70
A.A.19.80
A.A.19.90
A.A.20.00
A.A.20.10
A.A.20.20
A.A.20.30
A.A.20.40
A.A.20.50
A.A.20.60
A.A.20.70
A.A.20.80
A.A.20.90
A.A.21.00
A.A.21.10
A.A.21.20
A.A.21.30
A.A.21.40
A.A.21.50
A.A.21.60
A.A.21.70
A.A.21.80
A.A.21.90
A.A.22.00
A.A.22.10
A.A.22.20
A.A.22.30
A.A.22.40
A.A.22.50
A.A.22.60
A.A.22.70
A.A.22.80
A.A.22.90
A.A.23.00
A.A.23.10
A.A.23.20
A.A.23.30
A.A.23.40
A.A.23.50
A.A.23.60
A.A.23.70
A.A.23.80
A.A.23.90
A.A.24.00
A.A.24.10
A.A.24.20
A.A.24.30
A.A.24.40
A.A.24.50
A.A.24.60
A.A.24.70
A.A.24.80
A.A.24.90
A.A.25.00
A.A.25.10
A.A.25.20
A.A.25.30
A.A.25.40
A.A.25.50
A.A.25.60
A.A.25.70
A.A.25.80
A.A.25.90
A.A.26.00
A.A.26.10
A.A.26.20
A.A.26.30
A.A.26.40
A.A.26.50
A.A.26.60
A.A.26.70
A.A.26.80
A.A.26.90
A.A.27.00
A.A.27.10
A.A.27.20
A.A.27.30
A.A.27.40
A.A.27.50
A.A.27.60
A.A.27.70
A.A.27.80
A.A.27.90
A.A.28.00
A.A.28.10
A.A.28.20
A.A.28.30
A.A.28.40
A.A.28.50
A.A.28.60
A.A.28.70
A.A.28.80
A.A.28.90
A.A.29.00
A.A.29.10
A.A.29.20
A.A.29.30
A.A.29.40
A.A.29.50
A.A.29.60
A.A.29.70
A.A.29.80
A.A.29.90
A.A.30.00
A.A.30.10
A.A.30.20
A.A.30.30
A.A.30.40
A.A.30.50
A.A.30.60
A.A.30.70
A.A.30.80
A.A.30.90
A.A.31.00
A.A.31.10
A.A.31.20
A.A.31.30
A.A.31.40
A.A.31.50
A.A.31.60
A.A.31.70
A.A.31.80
A.A.31.90
A.A.32.00
A.A.32.10
A.A.32.20
A.A.32.30
A.A.32.40
A.A.32.50
A.A.32.60
A.A.32.70
A.A.32.80
A.A.32.90
A.A.33.00
A.A.33.10
A.A.33.20
A.A.33.30
A.A.33.40
A.A.33.50
A.A.33.60
A.A.33.70
A.A.33.80
A.A.33.90
A.A.34.00
A.A.34.10
A.A.34.20
A.A.34.30
A.A.34.40
A.A.34.50
A.A.34.60
A.A.34.70
A.A.34.80
A.A.34.90
A.A.35.00
A.A.35.10
A.A.35.20
A.A.35.30
A.A.35.40
A.A.35.50
A.A.35.60
A.A.35.70
A.A.35.80
A.A.35.90
A.A.36.00
A.A.36.10
A.A.36.20
A.A.36.30
A.A.36.40
A.A.36.50
A.A.36.60
A.A.36.70
A.A.36.80
A.A.36.90
A.A.37.00
A.A.37.10
A.A.37.20
A.A.37.30
A.A.37.40
A.A.37.50
A.A.37.60
A.A.37.70
A.A.37.80
A.A.37.90
A.A.38.00
A.A.38.10
A.A.38.20
A.A.38.30
A.A.38.40
A.A.38.50
A.A.38.60
A.A.38.70
A.A.38.80
A.A.38.90
A.A.39.00
A.A.39.10
A.A.39.20
A.A.39.30
A.A.39.40
A.A.39.50
A.A.39.60
A.A.39.70
A.A.39.80
A.A.39.90
A.A.40.00
A.A.40.10
A.A.40.20
A.A.40.30
A.A.40.40
A.A.40.50
A.A.40.60
A.A.40.70
A.A.40.80
A.A.40.90
A.A.41.00
A.A.41.10
A.A.41.20
A.A.41.30
A.A.41.40
A.A.41.50
A.A.41.60
A.A.41.70
A.A.41.80
A.A.41.90
A.A.42.00
A.A.42.10
A.A.42.20
A.A.42.30
A.A.42.40
A.A.42.50
A.A.42.60
A.A.42.70
A.A.42.80
A.A.42.90
A.A.43.00
A.A.43.10
A.A.43.20
A.A.43.30
A.A.43.40
A.A.43.50
A.A.43.60
A.A.43.70
A.A.43.80
A.A.43.90
A.A.44.00
A.A.44.10
A.A.44.20
A.A.44.30
A.A.44.40
A.A.44.50
A.A.44.60
A.A.44.70
A.A.44.80
A.A.44.90
A.A.45.00
A.A.45.10
A.A.45.20
A.A.45.30
A.A.45.40
A.A.45.50
A.A.45.60
A.A.45.70
A.A.45.80
A.A.45.90
A.A.46.00
A.A.46.10
A.A.46.20
A.A.46.30
A.A.46.40
A.A.46.50
A.A.46.60
A.A.46.70
A.A.46.80
A.A.46.90
A.A.47.00
A.A.47.10
A.A.47.20
A.A.47.30
A.A.47.40
A.A.47.50
A.A.47.60
A.A.47.70
A.A.47.80
A.A.47.90
A.A.48.00
A.A.48.10
A.A.48.20
A.A.48.30
A.A.48.40
A.A.48.50
A.A.48.60
A.A.48.70
A.A.48.80
A.A.48.90
A.A.49.00
A.A.49.10
A.A.49.20
A.A.49.30
A.A.49.40
A.A.49.50
A.A.49.60
A.A.49.70
A.A.49.80
A.A.49.90
A.A.50.00
A.A.50.10
A.A.50.20
A.A.50.30
A.A.50.40
A.A.50.50
A.A.50.60
A.A.50.70
A.A.50.80
A.A.50.90
A.A.51.00
A.A.51.10
A.A.51.20
A.A.51.30
A.A.51.40
A.A.51.50
A.A.51.60
A.A.51.70
A.A.51.80
A.A.51.90
A.A.52.00
A.A.52.10
A.A.52.20
A.A.52.30
A.A.52.40
A.A.52.50
A.A.52.60
A.A.52.70
A.A.52.80
A.A.52.90
A.A.53.00
A.A.53.10
A.A.53.20
A.A.53.30
A.A.53.40
A.A.53.50
A.A.53.60
A.A.53.70
A.A.53.80
A.A.53.90
A.A.54.00
A.A.54.10
A.A.54.20
A.A.54.30
A.A.54.40
A.A.54.50
A.A.54.60
A.A.54.70
A.A.54.80
A.A.54.90
A.A.55.00
A.A.55.10
A.A.55.20
A.A.55.30
A.A.55.40
A.A.55.50
A.A.55.60
A.A.55.70
A.A.55.80
A.A.55.90
A.A.56.00
A.A.56.10
A.A.56.20
A.A.56.30
A.A.56.40
A.A.56.50
A.A.56.60
A.A.56.70
A.A.56.80
A.A.56.90
A.A.57.00
A.A.57.10
A.A.57.20
A.A.57.30
A.A.57.40
A.A.57.50
A.A.57.60
A.A.57.70
A.A.57.80
A.A.57.90
A.A.58.00
A.A.58.10
A.A.58.20
A.A.58.30
A.A.58.40
A.A.58.50
A.A.58.60
A.A.58.70
A.A.58.80
A.A.58.90
A.A.59.00
A.A.59.10
A.A.59.20
A.A.59.30
A.A.59.40
A.A.59.50
A.A.59.60
A.A.59.70
A.A.59.80
A.A.59.90
A.A.60.00
A.A.60.10
A.A.60.20
A.A.60.30
A.A.60.40
A.A.60.50
A.A.60.60
A.A.60.70
A.A.60.80
A.A.60.90
A.A.61.00
A.A.61.10
A.A.61.20
A.A.61.30
A.A.61.40
A.A.61.50
A.A.61.60
A.A.61.70
A.A.61.80
A.A.61.90
A.A.62.00
A.A.62.10
A.A.62.20
A.A.62.30
A.A.62.40
A.A.62.50
A.A.62.60
A.A.62.70
A.A.62.80
A.A.62.90
A.A.63.00
A.A.63.10
A.A.63.20
A.A.63.30
A.A.63.40
A.A.63.50
A.A.63.60
A.A.63.70
A.A.63.80
A.A.63.90
A.A.64.00
A.A.64.10
A.A.64.20
A.A.64.30
A.A.64.40
A.A.64.50
A.A.64.60
A.A.64.70
A.A.64.80
A.A.64.90
A.A.65.00
A.A.65.10
A.A.65.20
A.A.65.30
A.A.65.40
A.A.65.50
A.A.65.60
A.A.65.70
A.A.65.80
A.A.65.90
A.A.66.00
A.A.66.10
A.A.66.20
A.A.66.30
A.A.66.40
A.A.66.50
A.A.66.60
A.A.66.70
A.A.66.80
A.A.66.90
A.A.67.00
A.A.67.10
A.A.67.20
A.A.67.30
A.A.67.40
A.A.67.50
A.A.67.60
A.A.67.70
A.A.67.80
A.A.67.90
A.A.68.00
A.A.68.10
A.A.68.20
A.A.68.30
A.A.68.40
A.A.68.50
A.A.68.60
A.A.68.70
A.A.68.80
A.A.68.90
A.A.69.00
A.A.69.10
A.A.69.20
A.A.69.30
A.A.69.40
A.A.69.50
A.A.69.60
A.A.69.70
A.A.69.80
A.A.69.90
A.A.70.00
A.A.70.10
A.A.70.20
A.A.70.30
A.A.70.40
A.A.70.50
A.A.70.60
A.A.70.70
A.A.70.80
A.A.70.90
A.A.71.00
A.A.71.10
A.A.71.20
A.A.71.30
A.A.71.40
A.A.71.50
A.A.71.60
A.A.71.70
A.A.71.80
A.A.71.90
A.A.72.00
A.A.72.10
A.A.72.20
A.A.72.30
A.A.72.40
A.A.72.50
A.A.72.60
A.A.72.70
A.A.72.80
A.A.72.90
A.A.73.00
A.A.73.10
A.A.73.20
A.A.73.30
A.A.73.40
A.A.73.50
A.A.73.60
A.A.73.70
A.A.73.80
A.A.73.90
A.A.74.00
A.A.74.10
A.A.74.20
A.A.74.30
A.A.74.40
A.A.74.50
A.A.74.60
A.A.74.70
A.A.74.80
A.A.74.90
A.A.75.00
A.A.75.10
A.A.75.20
A.A.75.30
A.A.75.40
A.A.75.50
A.A.75.60
A.A.75.70
A.A.75.80
A.A.75.90
A.A.76.00
A.A.76.10
A.A.76.20
A.A.76.30
A.A.76.40
A.A.76.50
A.A.76.60
A.A.76.70
A.A.76.80
A.A.76.90
A.A.77.00
A.A.77.10
A.A.77.20
A.A.77.30
A.A.77.40
A.A.77.50
A.A.77.60
A.A.77.70
A.A.77.80
A.A.77.90
A.A.78.00
A.A.78.10
A.A.78.20
A.A.78.30
A.A.78.40
A.A.78.50
A.A.78.60
A.A.78.70
A.A.78.80
A.A.78.90
A.A.79.00
A.A.79.10
A.A.79.20
A.A.79.30
A.A.79.40
A.A.79.50
A.A.79.60
A.A.79.70
A.A.79.80
A.A.79.90
A.A.80.00
A.A.80.10
A.A.80.20
A.A.80.30
A.A.80.40
A.A.80.50
A.A.80.60
A.A.80.70
A.A.80.80
A.A.80.90
A.A.81.00
A.A.81.10
A.A.81.20
A.A.81.30
A.A.81.40
A.A.81.50
A.A.81.60
A.A.81.70
A.A.81.80
A.A.81.90
A.A.82.00
A.A.82.10
A.A.82.20
A.A.82.30
A.A.82.40
A.A.82.50
A.A.82.60
A.A.82.70
A.A.82.80
A.A.82.90
A.A.83.00
A.A.83.10
A.A.83.20
A.A.83.30
A.A.83.40
A.A.83.50
A.A.83.60
A.A.83.70
A.A.83.80
A.A.83.90
A.A.84.00
A.A.84.10
A.A.84.20
A.A.84.30
A.A.84.40
A.A.84.50
A.A.84.60
A.A.84.70
A.A.84.80
A.A.84.90
A.A.85.00
A.A.85.10
A.A.85.20
A.A.85.30
A.A.85.40
A.A.85.50
A.A.85.60
A.A.85.70
A.A.85.80
A.A.85.90
A.A.86.00
A.A.86.10
A.A.86.20
A.A.86.30
A.A.86.40
A.A.86.50
A.A.86.60
A.A.86.70
A.A.86.80
A.A.86.90
A.A.87.00
A.A.87.10
A.A.87.20
A.A.87.30
A.A.87.40
A.A.87.50
A.A.87.60
A.A.87.70
A.A.87.80
A.A.87.90
A.A.88.00
A.A.88.10
A.A.88.20
A.A.88.30
A.A.88.40
A.A.88.50
A.A.88.60
A.A.88.70
A.A.88.80
A.A.88.90
A.A.89.00
A.A.89.10
A.A.89.20
A.A.89.30
A.A.89.40
A.A.89.50
A.A.89.60
A.A.89.70
A.A.89.80
A.A.89.90
A.A.90.00
A.A.90.10
A.A.90.20
A.A.90.30
A.A.90.40
A.A.90.50
A.A.90.60
A.A.90.70
A.A.90.80
A.A.90.90
A.A.91.00
A.A.91.10
A.A.91.20
A.A.91.30
A.A.91.40
A.A.91.50
A.A.91.60
A.A.91.70
A.A.91.80
A.A.91.90
A.A.92.00
A.A.92.10
A.A.92.20
A.A.92.30
A.A.92.40
A.A.92.50
A.A.92.60
A.A.92.70
A.A.92.80
A.A.92.90
A.A.93.00
A.A.93.10
A.A.93.20
A.A.93.30
A.A.93.40
A.A.93.50
A.A.93.60
A.A.93.70
A.A.93.80
A.A.93.90
A.A.94.00
A.A.94.10
A.A.94.20
A.A.94.30
A.A.94.40
A.A.94.50
A.A.94.60
A.A.94.70
A.A.94.80
A.A.94.90
A.A.95.00
A.A.95.10
A.A.95.20
A.A.95.30
A.A.95.40
A.A.95.50
A.A.95.60
A.A.95.70
A.A.95.80
A.A.95.90
A.A.96.00
A.A.96.10
A.A.96.20
A.A.96.30
A.A.96.40
A.A.96.50
A.A.96.60
A.A.96.70
A.A.96.80
A.A.96.90
A.A.97.00
A.A.97.10
A.A.97.20
A.A.97.30
A.A.97.40
A.A.97.50
A.A.97.60
A.A.97.70
A.A.97.80
A.A.97.90
A.A.98.00
A.A.98.10
A.A.98.20
A.A.98.30
A.A.98.40
A.A.98.50
A.A.98.60
A.A.98.70
A.A.98.80
A.A.98.90
A.A.99.00
A.A.99.10
A.A.99.20
A.A.99.30
A.A.99.40
A.A.99.50
A.A.99.60
A.A.99.70
A.A.99.80
A.A.99.90
A.A.100.00
A.A.100.10
A.A.100.20
A.A.100.30
A.A.100.40
A.A.100.50
A.A.100.60
A.A.100.70
A.A.100.80
A.A.100.90
A.A.101.00
A.A.101.10
A.A.101.20
A.A.101.30
A.A.101.40
A.A.101.50
A.A.101.60
A.A.101.70
A.A.101.80
A.A.101.90
A.A.102.00
A.A.102.10
A.A.102.20
A.A.102.30
A.A.102.40
A.A.102.50
A.A.102.60
A.A.102.70
A.A.102.80
A.A.102.90
A.A.103.00
A.A.103.10
A.A.103.20
A.A.103.30
A.A.103.40
A.A.103.50
A.A.103.60
A.A.103.70
A.A.103.80
A.A.103.90
A.A.104.00
A.A.104.10
A.A.104.20
A.A.104.30
A.A.104.40
A.A.104.50
A.A.104.60
A.A.104.70
A.A.104.80
A.A.104.90
A.A.105.00
A.A.105.10
A.A.105.20
A.A.105.30
A.A.105.40
A.A.105.50
A.A.105.60
A.A.105.70
A.A.105.80
A.A.105.90
A.A.106.00
A.A.106.10
A.A.106.20
A.A.106.30
A.A.106.40
A.A.106.50
A.A.106.60
A.A.106.70
A.A.106.80
A.A.106.90
A.A.107.00
A.A.107.10
A.A.107.20
A.A.107.30
A.A.107.40
A.A.107.50
A.A.107.60
A.A.107.70
A.A.107.80
A.A.107.90
A.A.108.00
A.A.108.10
A.A.108.20
A.A.108.30
A.A.108.40
A.A.108.50
A.A.108.60
A.A.108.70
A.A.108.80
A.A.108.90
A.A.109.00
A.A.109.10
A.A.109.20
A.A.109.30
A.A.109.40
A.A.109.50
A.A.109.60
A.A.109.70
A.A.109.80
A.A.109.90
A.A.110.00
A.A.110.10
A.A.110.20
A.A.110.30
A.A.110.40
A.A.110.50
A.A.110.60
A.A.110.70
A.A.110.80
A.A.110.90
A.A.111.00
A.A.111.10
A.A.111.20
A.A.111.30
A.A.111.40
A.A.111.50
A.A.111.60
A.A.111.70
A.A.111.80
A.A.111.90
A.A.112.00
A.A.112.10
A.A.112.20
A.A.112.30
A.A.112.40
A.A.112.50
A.A.112.60
A.A.112.70
A.A.112.80
A.A.112.90
A.A.113.00
A.A.113.10
A.A.113.20
A.A.113.30
A.A.113.40
A.A.113.50
A.A.113.60
A.A.113.70
A.A.113.80
A.A.113.90
A.A.114.00
A.A.114.10
A.A.114.20
A.A.114.30
A.A.114.40
A.A.114.50
A.A.114.60
A.A.114.70
A.A.114.80
A.A.114.90
A.A.115.00
A.A.115.10
A.A.115.20
A.A.115.30
A.A.115.40
A.A.115.50
A.A.115.60
A.A.115.70
A.A.115.80
A.A.115.90
A.A.116.00
A.A.116.10
A.A.116.20
A.A.116.30
A.A.116.40
A.A.116.50
A.A.116.60
A.A.116.70
A.A.116.80
A.A.116.90
A.A.117.00
A.A.117.10
A.A.117.20
A.A.117.30
A.A.117.40
A.A.117.50
A.A.117.60
A.A.117.70
A.A.117.80
A.A.117.90
A.A.118.00
A.A.118.10
A.A.118.20
A.A.118.30
A.A.118.40
A.A.118.50
A.A.118.60
A.A.118.70
A.A.118.80
A.A.118.90
A.A.119.00
A.A.119.10
A.A.119.20
A.A.119.30
A.A.119.40
A.A.119.50
A.A.119.60
A.A.119.70
A.A.119.80
A.A.119.90
A.A.120.00
A.A.120.10
A.A.120.20
A.A.120.30
A.A.120.40
A.A.120.50
A.A.120.60
A.A.120.70
A.A.120.80
A.A.120.90
A.A.121.00
A.A.121.10
A.A.121.20
A.A.121.30
A.A.121.40
A.A.121.50
A.A.121.60
A.A.121.70
A.A.121.80
A.A.121.90
A.A.122.00
A.A.122.10
A.A.122.20
A.A.122.30
A.A.122.40
A.A.122.50
A.A.122.60
A.A.122.70
A.A.122.80
A.A.122.90
A.A.123.00
A.A.123.10
A.A.123.20
A.A.123.30
A.A.123.40
A.A.123.50
A.A.123.60
A.A.123.70
A.A.123.80
A.A.123.90
A.A.124.00
A.A.124.10
A.A.124.20
A.A.124.30
A.A.124.40
A.A.124.50
A.A.124.60
A.A.124.70
A.A.124.80
A.A.124.90
A.A.125.00
A.A.125.10
A.A.125.20
A.A.125.30
A.A.125.40
A.A.125.50
A.A.125.60
A.A.125.70
A.A.125.80
A.A.125.90
A.A.126.00
A.A.126.10
A.A.126.20
A.A.126.30
A.A.126.40
A.A.126.50
A.A.126.60
A.A.126.70
A.A.126.80
A.A.126.90
A.A.127.00
A.A.127.10
A.A.127.20
A.A.127.30
A.A.127.40
A.A.127.50
A.A.127.60
A.A.127.70
A.A.127.80
A.A.127.90
A.A.128.00
A.A.128.10
A.A.128.20
A.A.128.30
A.A.128.40
A.A.128.50
A.A.128.60
A.A.128.70
A.A.128.80
A.A.128.90
A.A.129.00
A.A.129.10
A.A.129.20
A.A.129.30
A.A.129.40
A.A.129.50
A.A.129.60
A.A.129.70
A.A.129.80
A.A.129.90
A.A.130.00
A.A.130.10
A.A.130.20
A.A.130.30
A.A.130.40
A.A.130.50
A.A.130.60
A.A.130.70
A.A.130.80
A.A.130.90
A.A.131.00
A.A.131.10
A.A.131.20
A.A.131.30
A.A.131.40
A.A.131.50
A.A.131.60
A.A.131.70
A.A.131.80
A.A.131.90
A.A.132.00
A.A.132.10
A.A.132.20
A.A.132.30
A.A.132.40
A.A.132.50
A.A.132.60
A.A.132.70
A.A.132.80
A.A.132.90
A.A.133.00
A.A.133.10
A.A.133.20
A.A.133.30
A.A.133.40
A.A.133.50
A.A.133.60
A.A.133.70
A.A.133.80
A.A.133.90
A.A.134.00
A.A.134.10
A.A.134.20
A.A.134.30
A.A.134.40
A.A.134.50
A.A.134.60
A.A.134.70
A.A.134.80
A.A.134.90
A.A.135.00
A.A.135.10
A.A.135.20
A.A.135.30
A.A.135.40
A.A.135.50
A.A.135.60
A.A.135.70
A.A.135.80
A.A.135.90
A.A.136.00
A.A.136.10
A.A.136.20
A.A.136.30
A.A.136.40
A.A.136.50
A.A.136.60
A.A.136.70
A.A.136.80
A.A.136.90
A.A.137.00
A.A.137.10
A.A.137.20
A.A.137.30
A.A.137.40
A.A.137.50
A.A.137.60
A.A.137.70
A.A.137.80
A.A.137.90
A.A.138.00
A.A.138.10
A.A.138.20
A.A.138.30
A.A.138.40
A.A.138.50
A.A.138.60
A.A.138.70
A.A.138.80
A.A.138.90
A.A.139.00
A.A.139.10
A.A.139.20
A.A.139.30
A.A.139.40
A.A.139.50
A.A.139.60
A.A.139.70
A.A.139.80
A.A.139.90
A.A.140.00
A.A.140.10
A.A.140.20
A.A.140.30
A.A.140.40
A.A.140.50
A.A.140.60
A.A.140.70
A.A.140.80
A.A.140.90
A.A.141.00
A.A.141.10
A.A.141.20
A.A.141.30
A.A.141.40
A.A.141.50
A.A.141.60
A.A.141.70
A.A.141.80
A.A.141.90
A.A.142.00
A.A.142.10
A.A.142.20
A.A.142.30
A.A.142.40
A.A.142.50
A.A.142.60
A.A.142.70
A.A.142.80
A.A.142.90
A.A.143.00
A.A.143.10
A.A.143.20
A.A.143.30
A.A.143.40
A.A.143.50
A.A.143.60
A.A.143.70
A.A.143.80
A.A.143.90
A.A.144.00
A.A.144.10
A.A.144.20
A.A.144.30
A.A.144.40
A.A.144.50
A.A.144.60
A.A.144.70
A.A.144.80
A.A.144.90
A.A.145.00
A.A.145.10
A.A.145.20
A.A.145.30
A.A.145.40
A.A.145.50
A.A.145.60
A.A.145.70
A.A.145.80
A.A.145.90
A.A.146.00
A.A.146.10
A.A.146.20
A.A.146.30
A.A.146.40
A.A.146.50
A.A.146.60
A.A.146.70
A.A.146.80
A.A.146.90
A.A.147.00
A.A.147.10
A.A.147.20
A.A.147.30
A.A.147.40
A.A.147.50
A.A.147.60
A.A.147.70
A.A.147.80
A.A.147.90
A.A.148.00
A.A.148.10
A.A.148.20
A.A.148.30
A.A.148.40
A.A.148.50
A.A.148.60
A.A.148.70
A.A.148.80
A.A.148.90
A.A.149.00
A.A.149.10
A.A.149.20
A.A.149.30
A.A.149.40
A.A.149.50
A.A.149.60
A.A.149.70
A.A.149.80
A.A.149.90
A.A.150.00
A.A.150.10
A.A.150.20
A.A.150.30
A.A.150.40
A.A.150.50
A.A.150.60
A.A.150.70
A.A.150.80
A.A.150.90
A.A.151.00
A.A.151.10
A.A.151.20
A.A.151.30
A.A.151.40
A.A.151.50
A.A.151.60
A.A.151.70
A.A.151.80
A.A.151.90
A.A.152.00
A.A.152.10
A.A.152.20
A.A.152.30
A.A.152.40
A.A.152.50
A.A.152.60
A.A.152.70
A.A.152.80
A.A.152.90
A.A.153.00
A.A.153.10
A.A.153.20
A.A.153.30
A.A.153.40
A.A.153.50
A.A.153.60
A.A.153.70
A.A.153.80
A.A.153.90
A.A.154.00
A.A.154.10
A.A.154.20
A.A.154.30
A.A.154.40
A.A.154.50
A.A.154.60
A.A.154.70
A.A.154.80
A.A.154.90
A.A.155.00
A.A.155.10
A.A.155.20
A.A.155.30
A.A.155.40
A.A.155.50
A.A.155.60
A.A.155.70
A.A.155.80
A.A.155.90
A.A.156.00
A.A.156.10
A.A.156.20
A.A.156.30
A.A.156.40
A.A.156.50
A.A.156.60
A.A.156.70
A.A.156.80
A.A.156.90
A.A.157.00
A.A.157.10
A.A.157.20
A.A.157.30
A.A.157.40
A.A.157.50
A.A.157.60
A.A.157.70
A.A.157.80
A.A.157.90
A.A.158.00
A.A.158.10
A.A.158.20
A.A.158.30
A.A.158.40
A.A.158.50
A.A.158.60
A.A.158.70
A.A.158.80
A.A.158.90
A.A.159.00
A.A.159.10
A.A.159.20
A.A.159.30
A.A.159.40
A.A.159.50
A.A.159.60
A.A.159.70
A.A.159.80
A.A.159.90
A.A.160.00
A.A.160.10
A.A.160.20
A.A.160.30
A.A.160.40
A.A.160.50
A.A.160.60
A.A.160.70
A.A.160.80
A.A.160.90
A.A.161.00
A.A.161.10
A.A.161.20
A.A.161.30
A.A.161.40
A.A.161.50
A.A.161.60
A.A.161.70
A.A.161.80
A.A.161.90
A.A.162.00
A.A.162.10
A.A.162.20
A.A.162.30
A.A.162.40
A.A.162.50
A.A.162.60
A.A.162.70
A.A.162.80
A.A.162.90
A.A.163.00
A.A.163.10
A.A.163.20
A.A.163.30
A.A.163.40
A.A.163.50
A.A.163.60
A.A.163.70
A.A.163.80
A.A.163.90
A.A.164.00
A.A.164.10
A.A.164.20
A.A.164.30
A.A.164.40
A.A.164.50
A.A.164.60
A.A.164.70
A.A.164.80
A.A.164.90
A.A.165.00
A.A.165.10
A.A.165.20
A.A.165.30
A.A.165.40
A.A.165.50
A.A.165.60
A.A.165.70
A.A.165.80
A.A.165.90
A.A.166.00
A.A.166.10
A.A.166.20
A.A.166.30
A.A.166.40
A.A.166.50
A.A.166.60
A.A.166.70
A.A.166.80
A.A.166.90
A.A.167.00
A.A.167.10
A.A.167.20
A.A.167.30
A.A.167.40
A.A.167.50
A.A.167.60
A.A.167.70
A.A.167.80
A.A.167.90
A.A.168.00
A.A.168.10
A.A.168.20
A.A.168.30
A.A.168.40
A.A.168.50
A.A.168.60
A.A.168.70
A.A.168.80
A.A.168.90
A.A.169.00
A.A.169.10
A.A.169.20
A.A.169.30
A.A.169.40
A.A.169.50
A.A.169.60
A.A.169.70
A.A.169.80
A.A.169.90
A.A.170.00
A.A.170.10
A.A.170.20
A.A.170.30
A.A.170.40
A.A.170.50
A.A.170.60
A.A.170.70
A.A.170.80
A.A.170.90
A.A.171.00
A.A.171.10
A.A.171.20
A.A.171.30
A.A.171.40
A.A.171.50
A.A.171.60
A.A.171.70
A.A.171.80
A.A.171.90
A.A.172.00
A.A.172.10
A.A.172.20
A.A.172.30
A.A.172.40
A.A.172.50
A.A.172.60
A.A.172.70
A.A.172.80
A.A.172.90
A.A.173.00
A.A.173.10
A.A.173.20
A.A.173.30
A.A.173.40
A.A.173.50
A.A.173.60
A.A.173.70
A.A.173.80
A.A.173.90
A.A.174.00
A.A.174.10
A.A.174.20
A.A.174.30
A.A.174.40
A.A.174.50
A.A.174.60
A.A.174.70
A.A.174.80
A.A.174.90
A.A.175.00
A.A.175.10
A.A.175.20
A.A.175.30
A.A.175.40
A.A.175.50
A.A.175.60
A.A.175.70
A.A.175.80
A.A.175.90
A.A.176.00
A.A.176.10
A.A.176.20
A.A.176.30
A.A.176.40
A.A.176.50
A.A.176.60
A.A.176.70
A.A.176.80
A.A.176.90
A.A.177.00
A.A.177.10
A.A.177.20
A.A.177.30
A.A.177.40
A.A.177.50
A.A.177.60
A.A.177.70
A.A.177.80
A.A.177.90
A.A.178.00
A.A.178.10
A.A.178.20
A.A.178.30
A.A.178.40
A.A.178.50
A.A.178.60
A.A.178.70
A.A.178.80
A.A.178.90
A.A.179.00
A.A.179.10
A.A.179.20
A.A.179.30
A.A.179.40
A.A.179.50
A.A.179.60
A.A.179.70
A.A.179.80
A.A.179.90
A.A.180.00
A.A.180.10
A.A.180.20
A.A.180.30
A.A.180.40
A.A.180.50
A.A.180.60
A.A.180.70
A.A.180.80
A.A.180.90
A.A.181.00
A.A.181.10
A.A.181.20
A.A.181.30
A.A.181.40
A.A.181.50
A.A.181.60
A.A.181.70
A.A.181.80
A.A.181.90
A.A.182.00
A.A.182.10
A.A.182.20
A.A.182.30
A.A.182.40
A.A.182.50
A.A.182.60
A.A.182.70
A.A.182.80
A.A.182.90
A.A.183.00
A.A.183.10
A.A.183.20
A.A.183.30
A.A.183.40
A.A.183.50
A.A.183.60
A.A.183.70
A.A.183.80
A.A.183.90
A.A.184.00
A.A.184.10
A.A.184.20
A.A.184.30
A.A.184.40
A.A.184.50
A.A.184.60
A.A.184.70
A.A.184.80
A.A.184.90
A.A.185.00
A.A.185.10
A.A.185.20
A.A.185.30
A.A.185.40
A.A.185.50
A.A.185.60
A.A.185.70
A.A.185.80
A.A.185.90
A.A.186.00
A.A.186.10
A.A.186.20
A.A.186.30
A.A.186.40
A.A.186.50
A.A.186.60
A.A.186.70
A.A.186.80
A.A.186.90
A.A.187.00
A.A.187.10
A.A.187.20
A.A.187.30
A.A.187.40
A.A.187.50
A.A.187.60
A.A.187.70
A.A.187.80
A.A.187.90
A.A.188.00
A.A.188.10
A.A.188.20
A.A.188.30
A.A.188.40
A.A.188.50
A.A.188.60
A.A.188.70
A.A.188.80
A.A.188.90
A.A.189.00
A.A.189.10
A.A.189.20
A.A.189.30
A.A.189.40
A.A.189.50
A.A.189.60
A.A.189.70
A.A.189.80
A.A.189.90
A.A.190.00
A.A.190.10
A.A.190.20
A.A.190.30
A.A.190.40
A.A.190.50
A.A.190.60
A.A.190.70
A.A.190.80
A.A.190.90
A.A.191.00
A.A.191.10
A.A.191.20
A.A.191.30
A.A.191.40
A.A.191.50
A.A.191.60
A.A.191.70
A.A.191.80
A.A.191.90
A.A.192.00
A.A.192.10
A.A.192.20
A.A.192.30
A.A.192.40
A.A.192.50
A.A.192.60
A.A.192.70
A.A.192.80
A.A.192.90
A.A.193.00
A.A.193.10
A.A.193.20
A.A.193.30
A.A.193.40
A.A.193.50
A.A.193.60
A.A.193.70
A.A.193.80
A.A.193.90
A.A.194.00
A.A.194.10
A.A.194.20
A.A.194.30
A.A.194.40
A.A.194.50
A.A.194.60
A.A.194.70
A.A.194.80
A.A.194.90
A.A.195.00
A.A.195.10
A.A.195.20
A.A.195.30
A.A.195.40
A.A.195.50
A.A.195.60
A.A.195.70
A.A.195.80
A.A.195.90
A.A.196.00
A.A.196.10
A.A.196.20
A.A.196.30
A.A.196.40
A.A.196.50
A.A.196.60
A.




TORRE DE HABITACIONES
ROOF GARDEN 4° NIVEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ±0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO: PLANOS ARQUITECTÓNICOS	PLANO :
TORRE DE HABITACIONES	ARQ-13




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA DE AZOTEA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ±0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS ARQUITECTÓNICOS
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ARQ-14



TORRE DE HABITACIONES
CORTE X-X'




TORRE DE HABITACIONES
FACHADA - A

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T.± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
- N.P.T.± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
- T-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- CAMBIO DE NIVEL
- 1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CORTES Y FACHADAS
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ARQ-15



TORRE DE HABITACIONES
CORTE Y-Y'




TORRE DE HABITACIONES
FACHADA - B

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- CAMBIO DE NIVEL
- 1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CORTES Y FACHADAS
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ARQ-16




SPA - GYM

PLANTA BAJA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
SPA & GYM = 743.67 M2

ESPACIOS PRIMER NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
RECEPCIÓN	130.00 M2	1	130.00 M2
1/2 BAÑO DE RECEPCIÓN	4.00 M2	2	8.00 M2
BODEGA DE SPA	4.90 M2	2	9.80 M2
CUARTO DE MASAJE	16.60 M2	2	33.20 M2
CUARTOS DE VAPOR	36.00 M2	2	72.00 M2
BAÑOS SPA	7.40 M2	2	14.80 M2
VESTIDORES SPA	21.00 M2	2	42.00 M2
REGADERAS SPA	15.25 M2	2	30.50 M2

ESPACIOS SEGUNDO NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
GYM	172.17 M2	1	172.17 M2
BAÑOS GYM	13.30 M2	2	26.60 M2
REGADERAS GYM	15.25 M2	2	30.50 M2
VESTIDORES GYM	21.00 M2	2	42.00 M2

NIVELES	M2 POR NIVEL
PRIMER NIVEL	404.30 M2
SEGUNDO NIVEL	339.37 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ± 0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
P.1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
PLANOS ARQUITECTÓNICOS SPA - GYM	ARQ-17




SPA - GYM
SEGUNDO NIVEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
SPA & GYM = 743.67 M2

ESPACIOS PRIMER NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
RECEPCIÓN	130.00 M2	1	130.00 M2
1/2 BAÑO DE RECEPCIÓN	4.00 M2	2	8.00 M2
BODEGA DE SPA	4.90 M2	2	9.80 M2
CUARTO DE MASAJE	16.60 M2	2	33.20 M2
CUARTOS DE VAPOR	36.00 M2	2	72.00 M2
BAÑOS SPA	7.40 M2	2	14.80 M2
VESTIDORES SPA	21.00 M2	2	42.00 M2
REGADERAS SPA	15.25 M2	2	30.50 M2

ESPACIOS SEGUNDO NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
GYM	172.17 M2	1	172.17 M2
BAÑOS GYM	13.30 M2	2	26.60 M2
REGADERAS GYM	15.25 M2	2	30.50 M2
VESTIDORES GYM	21.00 M2	2	42.00 M2

NIVELES	M2 POR NIVEL
PRIMER NIVEL	404.30 M2
SEGUNDO NIVEL	339.37 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
A-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
A	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO: PLANOS ARQUITECTÓNICOS	PLANO :
SPA - GYM	ARQ-18




SPA - GYM
PLANTA DE AZOTEA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
SPA & GYM = 743.67 M2

ESPACIOS PRIMER NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
RECEPCIÓN	130.00 M2	1	130.00 M2
1/2 BAÑO DE RECEPCIÓN	4.00 M2	2	8.00 M2
BODEGA DE SPA	4.90 M2	2	9.80 M2
CUARTO DE MASAJE	16.60 M2	2	33.20 M2
CUARTOS DE VAPOR	36.00 M2	2	72.00 M2
BAÑOS SPA	7.40 M2	2	14.80 M2
VESTIDORES SPA	21.00 M2	2	42.00 M2
REGADERAS SPA	15.25 M2	2	30.50 M2

ESPACIOS SEGUNDO NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
GYM	172.17 M2	1	172.17 M2
BAÑOS GYM	13.30 M2	2	26.60 M2
REGADERAS GYM	15.25 M2	2	30.50 M2
VESTIDORES GYM	21.00 M2	2	42.00 M2

NIVELES	M2 POR NIVEL
PRIMER NIVEL	404.30 M2
SEGUNDO NIVEL	339.37 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ±0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:	PLANO :
PLANOS ARQUITECTÓNICOS SPA - GYM	ARQ-19



GYM - SPA
CORTE Y-Y'



GYM - SPA
CORTE X-X'




GYM - SPA
FACHADA - A

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
SPA & GYM = 743.67 M2

ESPACIOS PRIMER NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
RECEPCIÓN	130.00 M2	1	130.00 M2
1/2 BAÑO DE RECEPCIÓN	4.00 M2	2	8.00 M2
BODEGA DE SPA	4.90 M2	2	9.80 M2
CUARTO DE MASAJE	16.60 M2	2	33.20 M2
CUARTOS DE VAPOR	36.00 M2	2	72.00 M2
BAÑOS SPA	7.40 M2	2	14.80 M2
VESTIDORES SPA	21.00 M2	2	42.00 M2
REGADERAS SPA	15.25 M2	2	30.50 M2

ESPACIOS SEGUNDO NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
GYM	172.17 M2	1	172.17 M2
BAÑOS GYM	13.30 M2	2	26.60 M2
REGADERAS GYM	15.25 M2	2	30.50 M2
VESTIDORES GYM	21.00 M2	2	42.00 M2

NIVELES	M2 POR NIVEL
PRIMER NIVEL	404.30 M2
SEGUNDO NIVEL	339.37 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- CAMBIO DE NIVEL
- 1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
CORTES Y FACHADAS SPA - GYM	ARQ-20


Planos Estructurales



PLANTA DE CIMENTACIÓN
PLANTA LOSA DE FONDO
BUNGALOW FAMILIAR



PLANTA DE CIMENTACIÓN
PLANTA BAJA LOSA DE AZOTEA
BUNGALOW FAMILIAR




PLANTA DE CIMENTACIÓN
PLANTA LOSA DE ENTRE PISO
BUNGALOW FAMILIAR

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS ESTRUCTURALES
BUNGALOW FAMILIAR

PLANO :
EST-01

DETALLES ESTRUCTURALES
BUNGALOW FAMILIAR




CT1



CORTE CT1
CONTRATRABE CT1
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

CT1




CT2



CORTE CT2
CONTRATRABE CT2
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

CT2





T1




CORTE T1
TRABE T1
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T1






DETALLE DE ANCLAJE
DE COLUMNAS




TIPO ZAPATA	DIMENCIONES (cm.) B	b1	h2	ARMADO TIPO
Z 1	140	25	20	Ø 3/4" @ 40 cm.

DETALLE DE ZAPATA



DETALLE DE ZAPATAS
EN DIFERENTES
PROFUNDIDADES




T2



CORTE T2
TRABE T2
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T2




T3




CORTE T3
TRABE T3
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T3



CORTE C1
COLUMNA C1
30 X 30
4 Ø 1" + 4 Ø 3/4"
E Ø 3/8" @ 20 CM INTERIORES
E Ø 3/8" @ 10 CM EXTERIORES
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2


C1



T4

CORTE T4
TRABE T4
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2


T4



T4

CORTE T4
TRABE T4
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2


T4




K-01



LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA



CIMETACIÓN




DETALLE DE ANCLAJE
CASTILLO K

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
DETALLES ESTRUCTURALES
BUNGALOW FAMILIAR


PLANO :
EST-02



PLANTA DE CIMENTACIÓN
PLANTA BAJA LOSA DE AZOTEA
BUNGALOW MASTER SUITE



PLANTA DE CIMENTACIÓN
PLANTA LOSA DE FONDO
BUNGALOW MASTER SUITE



PLANTA DE CIMENTACIÓN
PLANTA LOSA DE ENTRE PISO
BUNGALOW MASTER SUITE

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:
PLANOS ESTRUCTURALES
BUNGALOW
MASTER SUITE

PLANO :
EST-03

DETALLES ESTRUCTURALES
BUNGALOW MASTER SUITE




HABITACIÓN MASTER SUITE
DETALLE ARQUITECTONICO DE ESCALERA




T1

T1


CORTE T1
TRABE T1
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f`c = 250 Kg/cm2




CR-01




CR-02



CR-03




K-01




ZAPATA CORRIDA

CD-1



DETALLE DE ANCLAJE
CASTILLO K




LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:20	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
DETALLES ESTRUCTURALES
BUNGALOW MASTER SUITE

PLANO :
EST-04



PLANTA DE CIMENTACIÓN
PLANTA LOSA DE FONDO
RECEPCIÓN DE HOTEL




PLANTA DE CIMENTACIÓN
PLANTA LOSA DE AZOTEA
RECEPCIÓN DE HOTEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
RECEPCIÒN DE HOTEL = 473.00 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
LOBBY	122.62 M2
RECEPCIÓN	19.45 M2
MALETERO	8.47 M2
OFICINA DE TURISMO	12.57 M2
TESORERÍA	10.86 M2
OFICINA DE EVENTOS PRIVADOS	12.77 M2
ENFERMERÍA	14.14 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:120	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:
PLANOS ESTRUCTURALES
RECEPCIÓN DEL HOTEL


PLANO :
EST-05


DETALLES ESTRUCTURALES
RECEPCIÓN DE HOTEL













DETALLE DE ANCLAJE
CASTILLO K





BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS


DETALLE DE C2 (COLUMNA DE ACERO)





CORTE POR FACHADA




































Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
RECEPCIÒN DE HOTEL = 473.00 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
LOBBY	122.62 M2
RECEPCIÓN	19.45 M2
MALETERO	8.47 M2
OFICINA DE TURISMO	12.57 M2
TESORERÍA	10.86 M2
OFICINA DE EVENTOS PRIVADOS	12.77 M2
ENFERMERÍA	14.14 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
DETALLES ESTRUCTURALES
RECEPCIÓN DEL HOTEL

PLANO :
EST-06



PLANTA DE CIMENTACIÓN
PLANTA LOSA DE FONDO
BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS




PLANTA DE CIMENTACIÓN
PLANTA LOSA DE AZOTEA
BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR = 312.44 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
BAR	25.21 M2
COCINA DEL BAR	14.81 M2
BAÑOS DEL BAR	51.73 M2
TERRAZA DEL BAR	138.80 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	72.82 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ±0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:
PLANOS ESTRUCTURALES
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR

PLANO :
EST-07


DETALLES ESTRUCTURALES
BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS




CORTE CT1
CONTRATRABE CT1
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2




CORTE T1
TRABE T1
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2




CORTE CT2
CONTRATRABE CT2
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2




CORTE T2
TRABE T2
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2




CORTE CT4
CONTRATRABE CT4
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2




CORTE T4
TRABE T4
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2



CORTE CT5
CONTRATRABE CT5
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2




CORTE T5
TRABE T5
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2






CORTE CT3
CONTRATRABE CT3
90 X 40
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2






CORTE T3
TRABE T3
90 X 40
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2




CORTE CT6
CONTRATRABE CT6
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2




CORTE T6
TRABE T6
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2




CORTE CT7
CONTRATRABE CT7
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2




CORTE T7
TRABE T7
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2




CORTE CT8
CONTRATRABE CT8
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2




CORTE T8
TRABE T8
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2












CORTE C2
COLUMNA C2
30 X 30
4 Ø 1" + 4 Ø 3/4"
E Ø 3/8" @ 20 CM INTERIORES
E Ø 3/8" @ 10 CM EXTERIORES
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2




CORTE C2
COLUMNA C2
40 X 30
6 Ø 1" + 6 Ø 3/4"
E Ø 3/8" @ 20 CM INTERIORES
E Ø 3/8" @ 10 CM EXTERIORES
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2



CORTE C1
COLUMNA C1
30 X 30
4 Ø 1" + 4 Ø 3/4"
E Ø 3/8" @ 20 CM INTERIORES
E Ø 3/8" @ 10 CM EXTERIORES
CONCRETO f c = 250 Kg/cm2






BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
DETALLE DE C3 (COLUMNA DE ACERO)

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR = 312.44 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
BAR	25.21 M2
COCINA DEL BAR	14.81 M2
BAÑOS DEL BAR	51.73 M2
TERRAZA DEL BAR	138.80 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	72.82 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ±0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
DETALLES ESTRUCTURALES
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR


PLANO :
EST-08



SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE

PLANTA LOSA DE FONDO

SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE



SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE

PLANTA LOSA DE AZOTEA

SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS

SALÓN DE EVENTOS & RESTAURANTE = 1,076.23 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
CUARTO DE MAQUINAS	20.00 M2
BAÑOS RESTAURANTE	66.44 M2
RESTAURANTE	191.09 M2
COCINA RESTAURANTE-SALÓN	80.64 M2
BODEGA DE ALIMENTOS	58.18 M2
SALÓN DE EVENTOS	478.25 M2
BAÑOS SALÓN DE EVENTOS	92.20 M2
RECEPCION SALÓN DE EVENTOS	26.93 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:150	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS ESTRUCTURALES
RESTAURANTE
SALÓN DE EVENTOS

PLANO :
EST-09

DETALLES ESTRUCTURALES

SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE




CT16



CORTE CT16
CONTRATRABE CT16
25 X 60
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

CT16




T16



CORTE T16
TRABE T16
25 X 60
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T16




CT17



CORTE CT17
CONTRATRABE CT17
25 X 60
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

CT17




T17



CORTE T17
TRABE T17
25 X 60
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T17




CT18



CORTE CT14
CONTRATRABE CT14
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

CT14




T18



CORTE T14
TRABE T14
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T14




CT19



CORTE CT19
CONTRATRABE CT19
25 X 60
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

CT19




T19



CORTE T19
TRABE T19
25 X 60
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T19




CT20



CORTE CT20
CONTRATRABE CT20
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

CT20




T20



CORTE T20
TRABE T20
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T20




CT21



CORTE CT21
CONTRATRABE CT21
25 X 50
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

CT21




T21




CORTE T21
TRABE T21
25 X 50
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T21




DETALLE DE ANCLAJE
CASTILLO K




DETALLE DE ANCLAJE
DE COLUMNAS


ZAPATAS



TIPO ZAPATA	DIMENSIONES (cm.) H1	H2	ARMADO TIPO
Z 1	140	25	20 Ø 3/4" @ 40 cm.









CORTE C1
COLUMNA C1
30 X 30
4 Ø 1" + 4 Ø 3/4"
E Ø 3/8" @ 20 CM INTERIORES
E Ø 3/8" @ 10 CM EXTERIORES
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

C1






CT11



CORTE CT11
CONTRATRABE CT11
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

CT11




T11



CORTE T11
TRABE T11
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T11



CT12



CORTE CT12
CONTRATRABE CT12
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2


CT12

T12



CORTE T12
TRABE T12
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T12



CT13

CORTE CT13
CONTRATRABE CT13
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

CT13

T13

CORTE T13
TRABE T13
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T13

CT14

CORTE CT14
CONTRATRABE CT14
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

CT14

T14

CORTE T14
TRABE T14
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T14

CT15

CORTE CT15
CONTRATRABE CT15
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

CT15

T15

CORTE T15
TRABE T15
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T15

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE

UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS

SALÓN DE EVENTOS & RESTAURANTE = 1,076.23 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
CUARTO DE MAQUINAS	20.00 M2
BAÑOS RESTAURANTE	66.44 M2
RESTAURANTE	191.09 M2
COCINA RESTAURANTE-SALÓN	80.64 M2
BODEGA DE ALIMENTOS	58.18 M2
SALÓN DE EVENTOS	478.25 M2
BAÑOS SALÓN DE EVENTOS	92.20 M2
RECEPCION SALÓN DE EVENTOS	26.93 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ±0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
DETALLES ESTRUCTURALES
RESTAURANTE
SALÓN DE EVENTOS

PLANO :
EST-10

DETALLES ESTRUCTURALES

SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE




CT6



CORTE CT6
CONTRATRABE CT6
25 X 60
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT6




T6



CORTE T6
TRABE T6
25 X 60
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T6




CT7



CORTE CT7
CONTRATRABE CT7
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT7




T7



CORTE T7
TRABE T7
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T7




CT8



CORTE CT8
CONTRATRABE CT8
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT8




T8



CORTE T8
TRABE T8
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T8




CT9



CORTE CT9
CONTRATRABE CT9
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT9




T9



CORTE T9
TRABE T9
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T9




CT10



CORTE CT10
CONTRATRABE CT10
25 X 50
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT10




T10




CORTE T10
TRABE T10
25 X 50
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T10




CT1




CORTE CT1
CONTRATRABE CT1
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT1




T1



CORTE T1
TRABE T1
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T1




CT2




CORTE CT2
CONTRATRABE CT2
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT2




T2



CORTE T2
TRABE T2
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T2



CT3



CORTE CT3
CONTRATRABE CT3
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT3




T3




CORTE T3
TRABE T3
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T3




CT4



CORTE CT4
CONTRATRABE CT4
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT4




T4



CORTE T4
TRABE T4
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T4




CT5



CORTE CT5
CONTRATRABE CT5
25 X 50
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT5



T5



CORTE T5
TRABE T5
25 X 50
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T5

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE

UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS

SALÓN DE EVENTOS & RESTAURANTE = 1,076.23 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
CUARTO DE MAQUINAS	20.00 M2
BAÑOS RESTAURANTE	66.44 M2
RESTAURANTE	191.09 M2
COCINA RESTAURANTE-SALÓN	80.64 M2
BODEGA DE ALIMENTOS	58.18 M2
SALÓN DE EVENTOS	478.25 M2
BAÑOS SALÓN DE EVENTOS	92.20 M2
RECEPCION SALÓN DE EVENTOS	26.93 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
DETALLES ESTRUCTURALES
RESTAURANTE
SALÓN DE EVENTOS

PLANO :
EST-11



TORRE DE HABITACIONES

PRIMER NIVEL
TORRE DE HABITACIONES


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS

TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS ESTRUCTURALES
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
EST-12



TORRE DE HABITACIONES

PLANTA TIPO 1° - 2° - 3er. NIVEL
TORRE DE HABITACIONES


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS

TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ±0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS ESTRUCTURALES
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
EST-13




TORRE DE HABITACIONES

PLANTA DE AZOTEA
TORRE DE HABITACIONES

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS

TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ±0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS ESTRUCTURALES
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
EST-14

DETALLES ESTRUCTURALES

TORRE DE HABITACIONES




CT1



CORTE CT1
CONTRATRABE CT1
25 X 60
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT1




T1



CORTE T1
TRABE T1
25 X 60
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T1




CT2



CORTE CT2
CONTRATRABE CT2
25 X 50
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT2




T2



CORTE T2
TRABE T2
25 X 50
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T2




CT3



CORTE CT3
CONTRATRABE CT3
25 X 50
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT3




T3



CORTE T3
TRABE T3
25 X 50
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T3




CT4



CORTE CT4
CONTRATRABE CT4
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT4




T4




CORTE T4
TRABE T4
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T4




CT5



CORTE CT5
CONTRATRABE CT5
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT5




T5




CORTE T5
TRABE T5
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T5




CT6



CORTE CT6
CONTRATRABE CT6
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT6



CT7



CORTE CT7
CONTRATRABE CT7
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

CT7




T6



CORTE T6
TRABE T6
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T6




T7




CORTE T7
TRABE T7
25 X 50
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T7




T8




CORTE T8
TRABE T8
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T8




T9



CORTE T9
TRABE T9
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T9



T10




CORTE T10
TRABE T10
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f´c = 250 Kg/cm2

T10

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
DETALLES ESTRUCTURALES
TORRE DE HABITACIONES


PLANO :
EST-15

DETALLES ESTRUCTURALES
TORRE DE HABITACIONES




DETALLE DE ANCLAJE
DE COLUMNAS

ZAPATA Z1




TIPO ZAPATA	DIMENCIONES (cm.) B	h1	h2	ARMADO TIPO
Z 1	140	30	20	Ø 3/4" @ 40 cm.




CORTE C1
COLUMNA C1
30 X 30
4 Ø 1" + 4 Ø 3/4"
E Ø 3/8" @ 20 CM INTERIORES
E Ø 3/8" @ 10 CM EXTERIORES
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

C1

ZAPATA Z2




TIPO ZAPATA	DIMENCIONES (cm.) B	h1	h2	ARMADO TIPO
Z 2	140	30	20	Ø 3/4" @ 40 cm.




T11 T11

CORTE T11
TRABE T11
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGUN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2




T12 T12

CORTE T12
TRABE T12
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2



DETALLE DE ANCLAJE
CASTILLO K




CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2 CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T13


CORTE T13
TRABE T13
25 X 50
4 Ø 1" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2" (TEMP.)
E Ø 3/8" SEGUN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2

T13




T14 T14

CORTE T14
TRABE T14
15X30
2 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2"
E Ø 3/8 SEGÚN DIST.
CONCRETO f'c = 250 Kg/cm2



K-01





ZAPATA CORRIDA




LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA

DETALLE DE MURO DE CONCRETO
M1







CR-01



CR-03



CR-02




CR-04

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

C1	COLUMNA
CT1	CONTRATRABE
T1	TRABE
CR1	CADENA DE CERRAMIENTO
K1	CASTILLO
Z1	ZAPATA
NT	NERVIO DE TEMPERATURA
LP	LONGITUD Y PERALTE
N.A.T ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:
DETALLES ESTRUCTURALES
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
EST-16


Planos de Acabados



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA DE AZOTEA



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA BAJA



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA ALTA

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PISOS (P)

P1. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO DOBLE CARGA RECTIFICADO MARCA INTERCERAMIC, MODELO BARCELONA DE 60X60 CM USO DE TRAFICO MODERADO COLOR CAFÉ TABACO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, LLEVARA JUNTAS DE 1CM CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO CON PINTURA EN POLVO COLOR BEIGE

P2. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR); PISO PORCELANATO THRU BODY RECTIFICADO NANOPULIDO MARCA INTERCERAMIC, MODELO CARRARA DE 60X60 CM USO DE TRAFICO MODERADO COLOR POLISHED WHITE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, LLEVARA JUNTAS DE 1CM CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO CON PINTURA EN POLVO COLOR BEIGE

P3. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO "BLUE" 10 CM X 30 CM, ACABADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA, USO DE TRAFICO MODERADO, JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

P5. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO "CANVAS" PEI IV 40 X 60 USO DE TRAFICO MODERADO, ACABADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA, JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA, COLOCACION DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P6. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR PISO PREFABRICADO LAMINADO COLOCADO SOBRE EL FIRME, MARCA TERZA MODELO DELUXE MODELO SLATE GRAY W04 126MMX 1215MM

P7. PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR, RECUBRIMIENTO DE TAPETE ASFÁLTICO SELLADO CON ACRILICO MARCA IMPERLASA Y ADHERIDO CON MORTERO PLASTICO IMPERLASA Y MEMBRANA DE REFUERZO

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS MUROS (M)

M1. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM.; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR SELLADOR PARA MUROS MARCA COMEX DE LA LINEA VINIMEX CALIDOS EN COLOR BLANCO APIO 736 APLICADO A 2 MANOS.

M2. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM.; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. AZULEJO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN KALEIDO SATIN RETIFICADO DE 29CM X 59CM , ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM.; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN MARVEL CERÁMICO ESMALDATO MODELO CALACATTA EXTRA DE 30.5 CM X 91.5 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA, JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M4. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR ROJO MACHIS MATE, CLAVE E-1 - 12 APLICADO A 2 MANOS.

M5. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR MARFIL MATE CLAVE 732 APLICADO A 2 MANOS.

M6. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BEIGE MATE FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-01 APLICADO A 2 MANOS.

M7. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA PARA EXTERIOR MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BLANCO PERLA FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-022 APLICADO A 2 MANOS.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PLAFONES (PL)

PL-1 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO:PINTURA ESMALTE MARCA COMEX, MODELO BRILLO LUX COLOR BLANCO OSTION A 2 MANOS.


PL-2 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO ; PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA CALIDEZ EN COLOR BLANCO APLICADA A 2 MANOS.

PL-3 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO ; PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA NEUTRALES EN COLOR GRIS DALMATA R15-12 APLICADA A 2 MANOS.

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:	PLANO :
PLANOS DE ACABADOS BUNGALOW FAMILIAR	ACA-01




BUNGALOW FAMILIAR
CORTE Y-Y'




BUNGALOW FAMILIAR
CORTE X-X'




BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA-A



BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA-B



BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA-C



BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA - D

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PISOS (P)

P1. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO DOBLE CARGA RECTIFICADO MARCA INTERCERAMIC, MODELO BARCELONA DE 60X60 CM USO DE TRAFICO MODERADO COLOR CAFÉ TABACO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, LLEVARA JUNTAS DE 1CM CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO CON PINTURA EN POLVO COLOR BEIGE

P2. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR); PISO PORCELANATO THRU BODY RECTIFICADO NANOPULIDO MARCA INTERCERAMIC, MODELO CARRARA DE 60X60 CM USO DE TRAFICO MODERADO COLOR POLISHED WHITE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, LLEVARA JUNTAS DE 1CM CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO CON PINTURA EN POLVO COLOR BEIGE

P3. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO "BLUE" 10 CM X 30 CM, ACABADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA, USO DE TRAFICO MODERADO, JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

P5. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO "CANVAS" PEI IV 40 X 60 USO DE TRAFICO MODERADO, ACABADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA, JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA. COLOCACION DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P6. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR PISO PREFABRICADO LAMINADO COLOCADO SOBRE EL FIRME, MARCA TERZA MODELO DELUXE MODELO SLATE GRAY W04 126MMX 1215MM

P7. PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR, RECUBRIMIENTO DE TAPETE ASFÁLTICO SELLADO CON ACRILICO MARCA IMPERLASA Y ADHERIDO CON MORTERO PLASTICO IMPERLASA Y MEMBRANA DE REFUERZO

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS MUROS (M)

M1. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR PARA MUROS MARCA COMEX DE LA LINEA VINIMEX CALIDOS EN COLOR BLANCO APIO 736 APLICADO A 2 MANOS.

M2. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. AZULEJO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN KALEIDO SATIN RETIFICADO DE 29CM X 59CM . ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA, JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN MARVEL CERÁMICO ESMALDATO MODELO CALACATTA EXTRA DE 30.5 CM X 91.5 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA, JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M4. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR ROJO MACHIS MATE, CLAVE E-1 - 12 APLICADO A 2 MANOS.

M5. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR MARFIL MATE CLAVE 732 APLICADO A 2 MANOS.

M6. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BEIGE MATE FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-01 APLICADO A 2 MANOS.

M7. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA PARA EXTERIOR MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BLANCO PERLA FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-022 APLICADO A 2 MANOS.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PLAFONES (PL)

PL-1 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO;PINTURA ESMALTE MARCA COMEX, MODELO BRILLO LUX COLOR BLANCO OSTION A 2 MANOS.


PL-2 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO ; PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA CALIDEZ EN COLOR BLANCO APLICADA A 2 MANOS.

PL-3 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO ; PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA NEUTRALES EN COLOR GRIS DALMATA R15-12 APLICADA A 2 MANOS.

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- CAMBIO DE NIVEL
- 1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CORTES Y FACHADAS-ACABADOS
BUNGALOW FAMILIAR


PLANO :
ACA-02



BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA DE AZOTEA



BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA BAJA



BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA ALTA

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS
PISOS (P)

P3. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO "BLUE" 10 CM X 30 CM. ACABADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. USO DE TRAFICO MODERADO. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y ANO DE OBRA.

P5. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO "CANVAS" PEI IV 40 X 60 USO DE TRAFICO MODERADO, ACABADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIóN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

P6. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR PISO PREFABRICADO LAMINADO COLOCADO SOBRE EL FIRME, MARCA TERZA MODELO DELUXE MODELO SLATE GRAY W04 126MMX 1215MM

P7. PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR, RECUBRIMIENTO DE TAPETE ASFÁLTICO SELLADO CON ACRÍLICO MARCA IMPERLASA Y ADHERIDO CON MORTERO PLASTICO IMPERLASA Y MEMBRANA DE REFUERZO

P8. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO MARCA INTERCERAMIC MODELO MARMOL, LINEA CREMA MARFIL DE 60X60 CM COLOR NATIRAL, PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P9. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO COCOA LINEA DOGA DE 0.22 X 90 CM PEI III USO DE TRAFICO LIGERO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS
MUROS (M)

M1. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA PARA EXTERIOR MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BLANCO PERLA FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-022 APLICADO A 2 MANOS.

M3. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN MARVEL CERÁMICO ESMALDATO MODELO CALACATTA EXTRA DE 30.5 CM X 91.5 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M5. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR MARFIL MATE CLAVE 732 APLICADO A 2 MANOS.

M7. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA PARA EXTERIOR MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BLANCO PERLA FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-022 APLICADO A 2 MANOS.

M8. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; DECOS MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN CREMA MARFIL SELECTO CLAVE LINEAR LIGHT STRUCTURED DE 26X76 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M9. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC COLECCIÓN KALEIDO CLAVE CURVED YELLOW DE 30X60 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M10. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN; ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO DECORADO DECO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN 3D ACCENTS CLAVE FUJI GRAPHITE MOSAIC DE 33X33 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS
PLAFONES (PL)


PL-1 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO;PINTURA ESMALTE MARCA COMEX, MODELO BRILLO LUX COLOR BLANCO OSTION A 2 MANOS.

PL-2 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO ; PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA CALIDEZ EN COLOR BLANCO APLICADA A 2 MANOS.

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE ACABADOS
BUNGALOW MASTER SUITE


PLANO :
ACA-03




BUNGALOW MASTER SUITE
CORTE X-X'




BUNGALOW MASTER SUITE
CORTE Y-Y'




BUNGALOW MASTER SUITE
FACHADA -A



BUNGALOW MASTER SUITE
FACHADA-B



BUNGALOW MASTER SUITE
FACHADA -C



BUNGALOW MASTER SUITE
FACHADA -D

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PISOS (P)

P3. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO "BLUE" 10 CM X 30 CM. ACABADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. USO DE TRAFICO MODERADO. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y ANO DE OBRA.

P5. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO "CANVAS" PEI IV 40 X 60 USO DE TRAFICO MODERADO, ACABADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIóN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P6. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR PISO PREFABRICADO LAMINADO COLOCADO SOBRE EL FIRME, MARCA TERZA MODELO DELUXE MODELO SLATE GRAY W04 126MMX 1215MM

P7. PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR. RECUBRIMIENTO DE TAPETE ASFÁLTICO SELLADO CON ACRÍLICO MARCA IMPERLASA Y ADHERIDO CON MORTERO PLASTICO IMPERLASA Y MEMBRANA DE REFUERZO

P8. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO MARCA INTERCERAMIC,MOD.CODE MARMOL LINEA CREMA MARFIL DE 60X60 CM COLOR NATIRAL, PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P9. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO COCOA LINÉA DOGA DE 0.22 X 90 CM PEI III USO DE TRAFICO LIGERO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS MUROS (M)

M1. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR SELLADOR PARA MUROS MARCA COMEX DE LA LINEA VINIMEX CALIDOS EN COLOR BLANCO APIO 736 APLICADO A 2 MANOS.

M3. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC, COLECCIÓN MARVEL CERÁMICO ESMALDATO MODELO CALACATTA EXTRA DE 30.5 CM X 91.5 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M5. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR MARFIL MATE CLAVE 732 APLICADO A 2 MANOS.

M7. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA PARA EXTERIOR MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BLANCO PERLA FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-022 APLICADO A 2 MANOS.

M8. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RUSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; DECOS MARCA INTERCERAMIC, COLECCIÓN CREMA MARFIL SELECTO CLAVE LINEAR LIGHT STRUCTURED DE 26X76 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M9. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN KALEIDO CLAVE CURVED YELLOW DE 30X60 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M10. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO DECORADO DECO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN 3D ACCENTS CLAVE FIJI GRAPHITE MOSAIC DE DE 33X33 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PLAFONES (PL)

PL-1 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO PINTURA ESMALTE MARCA COMEX, MODELO BRILLO LUX COLOR BLANCO OSTION A 2 MANOS.

PL-2 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO ; PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA CALIDEZ EN COLOR BLANCO APLICADA A 2 MANOS.

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- CAMBIO DE NIVEL
- 1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
CORTES Y FACHADAS-ACABADOS BUNGALOW MASTER SUITE	ACA-04



RECEPCIÓN DE HOTEL
PRIMER NIVEL



RECEPCIÓN DE HOTEL
PLANTA DE AZOTEA

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PISOS (P)

P7- PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR, RECUBRIMIENTO DE TAPETE ASFÁLTICO SELLADO CON ACRILICO MARCA IMPERLASA Y ADHERIDO CON MORTERO PLASTICO IMPERLASA Y MEMBRANA DE REFUERZO

P10- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO SAND LINEA DOME DE 60 X 60 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM. CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

P11- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2 DE 7CM. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO BLACK LINEA EXTREMA II DE 60 X 60 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA. SE CORTARÁN PIEZAS DE 0.50 X 0.60 CM. PARA EL ACCESO PRINCIPAL EN LOS ESCALONES LLEVARAN UNA NARIZ DE 5 CM. ASENTADA SOBRE EL PERALTE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 Y GRANO DE MARMOL DEL Nº 2.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS MUROS (M)

M3- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN MARVEL CERÁMICO ESMALDATO MODELO CALACATTA EXTRA DE 30.5 CM X 91.5 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M5- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR MARFIL MATE CLAVE 732 APLICADO A 2 MANOS.

M8- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; DECOS MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN CREMA MARFIL SELECTO CLAVE LINEAR LIGHT STRUCTURED DE 25X76 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M10- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO DECORADO DECO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN 3D ACCENTS CLAVE FUJI GRAPHITE MOSAIC DE DE 33X33 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M11- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO DECORADO DECO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN PIETRA CRISTAL CLAVE GEOMETRY WHITE MOSAIC DE DE 30X30 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M12- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; COLOCACIAN DE PAPEL TAPIZ SOBRE MURO CON ACABADO APLANADO FINO, MARCA " CASA TAPIZ" CLAVE MASTER 238105 FLORAL COLOR BEIGE DE .70 X 10.05 SE CORTARAN TIRAS DE .70CM X 6.20 SE PEGARA CON PEGAMENTO VINILICO ESPECIAL PARA PAPEL TAPIZ, INICIANDO DE LA PARTE SUPERIOR A INFERIOR.

M13- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN MURCIA CLAVE PALMAR C MOSAICO DE DE 60X60 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M14- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO BLACK LINEA EXTREMA II DE 60 X 60 CM, ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.


ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PLAFONES (PL)

PL-4 FALSO PLAFON SUSPENDIDO A 70 CM DUROCK SUJETADO CON BASTIDOR METÁLICO DE SISTEMA USG PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA NEUTRALES EN COLOR GRIS DALMATA R15-12 APLICADA A 2 MANOS.

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÓN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
RECEPCIÓN DE HOTEL = 473.00 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
LOBBY	122.62 M2
RECEPCIÓN	19.45 M2
MALETERO	8.47 M2
OFICINA DE TURISMO	12.57 M2
TESORERÍA	10.86 M2
OFICINA DE EVENTOS PRIVADOS	12.77 M2
ENFERMERÍA	14.14 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ± 0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X1	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:150	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE ACABADOS
RECEPCIÓN DEL HOTEL


PLANO :
ACA-05




RECEPCIÓN DE HOTEL
CORTE Y-Y




RECEPCIÓN DE HOTEL
CORTE X-X



RECEPCIÓN DE HOTEL
FACHADA - C



RECEPCIÓN DE HOTEL
FACHADA - B



RECEPCIÓN DE HOTEL
FACHADA - A

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PISOS (P)

P7. PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR. RECUBRIMIENTO DE TAPETE ASFÁLTICO SELLADO CON ACRILICO MARCA IMPERLASA Y ADHERIDO CON MORTERO PLASTICO IMPERLASA Y MEMBRANA DE REFUERZO

P10. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO SAND LINEA DOME DE 60 X 60 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM. CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

P11. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2 DE 7CM. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO BLACK LINEA EXTREMA II DE 60 X 60 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA. SE CORTARAN PIEZAS DE 0.50 X 0.60 CM. PARA EL ACCESO PRINCIPAL EN LOS ESCALONES LLEVARAN UNA NARIZ DE 5 CM. ASENTADA SOBRE EL PERALTE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 Y GRANO DE MARMOL DEL Nº 2.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS MUROS (M)

M3. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN MARVEL CERÁMICO ESMALDATO MODELO CALACATTA EXTRA DE 30.5 CM X 91.5 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M5. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR MARFIL MATE CLAVE 732 APLICADO A 2 MANOS.

M8. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; DECOS MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN CREMA MARFIL SELECTO CLAVE LINEAR LIGHT STRUCTURED DE 35X76 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M10. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO DECORADO DECO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN 3D ACCENTS CLAVE FIJI GRAPHITE MOSAIC DE 33X33 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M11. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO DECORADO DECO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN PIETRA CRISTAL CLAVE GEOMETRY WHITE MOSAIC DE DE 30X30 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M12. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ SOBRE MURO CON ACABADO APLANADO FINO, MARCA " CASA TAPIZ" CLAVE MASTER 238105 FLORAL COLOR BEIGE DE 70 X 10.05 SE CORTARAN TIRAS DE .70CM X 6.20.SE PEGARA CON PEGAMENTO VINILICO ESPECIAL PARA PAPEL TAPIZ, INICIANDO DE LA PARTE SUPERIOR A INFERIOR.

M13. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN MURCIA. CLAVE PALMAR C MOSAICO DE DE 60X60 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M14. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO BLACK LINEA EXTREMA II DE 60 X 60 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.


ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PLAFONES (PL)

PL-4 FALSO PLAFON SUSPENDIDO A 70 CM DUROCK SUJETADO CON BASTIDOR METÁLICO DE SISTEMA USG PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA NEUTRALES EN COLOR GRIS DALMATA R15-12 APLICADA A 2 MANOS.

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÓN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
RECEPCIÓN DE HOTEL = 473.00 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
LOBBY	122.62 M2
RECEPCIÓN	19.45 M2
MALETERO	8.47 M2
OFICINA DE TURISMO	12.57 M2
TESORERÍA	10.86 M2
OFICINA DE EVENTOS PRIVADOS	12.77 M2
ENFERMERÍA	14.14 M2

SIMBOLOGÍA

N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS

N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS

F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES

CAMBIO DE NIVEL

1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:180	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CORTES Y FACHADAS-ACABADOS
RECEPCIÓN DEL HOTEL

PLANO :
ACA-06



BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
PRIMER NIVEL



BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
PLANTA DE AZOTEA

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS
PISOS (P)

P7- PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR, RECUBRIMIENTO DE TAPETE ASFALTICO SELLADO CON ACRILICO MARCA IMPERLASA Y ADHERIDO CON MORTERO PLASTICO IMPERLASA Y MEMBRANA DE REFUERZO

P10- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO SAND LINEA DOME DE 60 X 60 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P11- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2 DE 7CM. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO BLACK LINEA EXTREMA II DE 60 X 60 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . SE CORTARÁN PIEZAS DE 0.50 X 0.60 CM. PARA EL ACCESO PRINCIPAL EN LOS ESCALONES LLEVARÁN UNA NARIZ DE 5 CM. ASENTADA SOBRE EL PERALTE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 Y GRANO DE MARMOL DEL Nº 2.

P12- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2 DE 7CM. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO BEIGE LINEA EXTREMA II DE 60 X 60 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA .

P13- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2 DE 7CM. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO BEIGE LINEA ESPAÑA DE 50 X 50 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA .

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS
MUROS (M)

M7- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR, SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA PARA EXTERIOR MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BLANCO PERLA FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-022 APLICADO A 2 MANOS.

M12- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ SOBRE MURO CON ACABADO APLANADO FINO, MARCA " CASA TAPIZ" CLAVE MASTER 238105 FLORAL COLOR BEIGE DE .70 X 10.05 SE CORTARAN TIRAS DE .70CM X 6.20;SE PEGARA CON PEGAMENTO VINILICO ESPECIAL PARA PAPEL TAPIZ, INICIANDO DE LA PARTE SUPERIOR A INFERIOR.

M13- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR, SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC COLECCIÓN MURCIA CLAVE PALMAR C MOSAICO DE DE 60X60 CM, ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M16- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR, SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO ADA LINEA MILAN DE 40 X 40 CM, ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS
PLAFONES (PL)


PL-4 FALSO PLAFON SUSPENDIDO A 70 CM DUROCK SUJETADO CON BASTIDOR METÁLICO DE SISTEMA USG PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA NEUTRALES EN COLOR GRIS DALMATA R15-12 APLICADA A 2 MANOS.

PL-5 PÉRGOLA DE MADERA PARA EXTERIOR COLOR CHOCOLATE, CON UNA SEPARACION DE 0.20CM ENTRE CADA VIGA. ANCLADA CON SOPORTES DE ACERO.

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR = 312.44 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
BAR	25.21 M2
COCINA DEL BAR	14.81 M2
BAÑOS DEL BAR	51.73 M2
TERRAZA DEL BAR	138.80 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	72.82 M2

SIMBOLOGÍA

- N.P. ±0.00 — NIVEL DE PRETIL
- N.A.T. ±0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
- N.P.T ±0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- SENTIDO DE ESCALERA
- CAMBIO DE NIVEL
- X — INDICADOR DE CORTE
- 1.00 — ACOTAMIENTO
- ANT — ALTURA DE ANTEPECHO
- A.PTA — ALTURA PUERTA
- A.F.P — ALTURA DE FALSO PLAFON
- A.P — ALTURA PLAFON
- A.A — ALTURA ANTEPECHO
- A.V — ALTURA VENTANA
- A-C — ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE ACABADOS
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR


PLANO :
ACA-07




BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
FACHADA - B



BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
CORTE Y-Y'



BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
FACHADA - C



BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
CORTE X-X'

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PISOS (P)

P7- PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR, RECUBRIMIENTO DE TAPETE ASFALTICO SELLADO CON ACRILICO MARCA IMPERLASA Y ADHERIDO CON MORTERO PLASTICO IMPERLASA Y MEMBRANA DE REFUERZO

P10- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO SAND LINEA DOME DE 60 X 60 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P11- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2 DE 7CM. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO BLACK LINEA EXTREMA II DE 60 X 60 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . SE CORTARÁN PIEZAS DE 0.50 X 0.60 CM. PARA EL ACCESO PRINCIPAL EN LOS ESCALONES LLEVARÁN UNA NARIZ DE 5 CM. ASENTADA SOBRE EL PERALTE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 Y GRANO DE MARMOL DEL Nº 2.

P12- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2 DE 7CM. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO BEIGE LINEA EXTREMA II DE 60 X 60 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA .

P13- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2 DE 7CM. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO BEIGE LINEA ESPAÑA DE 50 X 50 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA .

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS MUROS (M)

M7- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA PARA EXTERIOR MARCA COMEX LÍNEA VINIMEX EN COLOR BLANCO PERLA FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-022 APLICADO A 2 MANOS.

M12- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; COLOCACIÓN DE PAPEL TAPIZ SOBRE MURO CON ACABADO APLANADO FINO, MARCA " CASA TAPIZ" CLAVE MASTER 238105 FLORAL COLOR BEIGE DE .70 X 10.05 SE CORTARAN TIRAS DE .70CM X 6.20;SE PEGARA CON PEGAMENTO VINILICO ESPECIAL PARA PAPEL TAPIZ, INICIANDO DE LA PARTE SUPERIOR A INFERIOR.

M13- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC COLECCIÓN MURCIA CLAVE PALMAR C MOSAICO DE 60X60 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M16- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO ADDA LINEA MILAN DE 40 X 40 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PLAFONES (PL)


PL-4 FALSO PLAFON SUSPENDIDO A 70 CM DUROCK SUJETADO CON BASTIDOR METÁLICO DE SISTEMA USG PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA NEUTRALES EN COLOR GRIS DALMATA R15-12 APLICADA A 2 MANOS.

PL-5 PÉRGOLA DE MADERA PARA EXTERIOR COLOR CHOCOLATE, CON UNA SEPARACION DE 0.20CM ENTRE CADA VIGA. ANCLADA CON SOPORTES DE ACERO.

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR = 312.44 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
BAR	25.21 M2
COCINA DEL BAR	14.81 M2
BAÑOS DEL BAR	51.73 M2
TERRAZA DEL BAR	138.80 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	72.82 M2

SIMBOLOGÍA

N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS

N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS

F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES

CAMBIO DE NIVEL

1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
CORTES Y FACHADAS-ACABADOS TIENDA DE ARTESANIAS & BAR	ACA-08



TORRE DE HABITACIONES
PLANTA BAJA

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PISOS (P)

P5- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO "CANVAS". PEI IV 40 X 60 USO DE TRAFICO MODERADO, ACABADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACION DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P6- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR PISO PREFABRICADO LAMINADO COLOCADO SOBRE EL FIRME, MARCA TIERZA MODELO DELUXE MODELO SLATE GRAY W04 126MMX 1215MM

P9- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO COCOA LINEA DOGA DE 0.22 X 90 CM PEI III USO DE TRAFICO LIGERO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P10- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO SAND LINEA DOME DE 60 X 60 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P14- PISO PARA SUPERFICIES EXTERIORES, MATERIAL COMPLETAMENTE RECICLABLE Y ECOLÓGICO CON APARIENCIA EN MADERA, HECHO CON BAMBÚ Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ANTIDERRAPANTE, COLOR CHOCOLATE MARCA ECODECK, INSTALACIÓN CON CLIP PLÁSTICO PARA LA FIJACIÓN DE TABLAS, BASTIDOR BASE Y ANGULO PARA OCULTAR CANTOS, NO USAR ACEITES EN SUPERFICIE, NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS MUROS (M)

M1- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR SELLADOR PARA MUROS MARCA COMEX DE LA LINEA VINIMEX CALIDOS EN COLOR BLANCO APIO 736 APLICADO A 2 MANOS.

M2- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. AZULEJO MARCA INTERCERAMIC, COLECCIÓN KALEIDO SATIN RETIFICADO DE 29CM X 59CM . ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC, COLECCIÓN MARVEL CERÁMICO ESMALDATO MODELO CALACATTA EXTRA DE 30.5 CM X 91.5 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M6- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BEIGE MATE FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-01 APLICADO A 2 MANOS.

M7- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA PARA EXTERIOR MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BLANCO PERLA FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-022 APLICADO A 2 MANOS.

M10- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO DECORADO DECO MARCA INTERCERAMIC COLECCIÓN 3D ACCENTS CLAVE FIJI GRAPHITE MOSAIC DE DE 33X33 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PLAFONES (PL)


PL-1 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO;PINTURA ESMALTE MARCA COMEX, MODELO BRILLO LUX COLOR BLANCO OSTION A 2 MANOS.

PL-2 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO ; PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA CALIDEZ EN COLOR BLANCO APLICADA A 2 MANOS.

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- N.P. ±0.00 — NIVEL DE PRETIL
- N.A.T. ±0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- SENTIDO DE ESCALERA
- CAMBIO DE NIVEL
- X — INDICADOR DE CORTE
- 1.00 — ACOTAMIENTO
- ANT — ALTURA DE ANTEPECHO
- A.PTA — ALTURA PUERTA
- A.F.P — ALTURA DE FALSO PLAFON
- A.P — ALTURA PLAFON
- A.A — ALTURA ANTEPECHO
- A.V — ALTURA VENTANA
- A-C — ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO: PLANOS DE ACABADOS	PLANO :
TORRE DE HABITACIONES	ACA-09



TORRE DE HABITACIONES
PLANTA TIPO 1º - 2º - 3er NIVEL

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PISOS (P)

P5- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO "CANVAS". PEI IV 40 X 60 USO DE TRAFICO MODERADO, ACABADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACION DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P6- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR PISO PREFABRICADO LAMINADO COLOCADO SOBRE EL FIRME, MARCA TIERZA MODELO DELUXE MODELO SLATE GRAY W04 126MMX 1215MM

P9- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO COCOA LINEA DOGA DE 0.22 X 90 CM PEI III USO DE TRAFICO LIGERO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P10- FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO SAND LINEA DOME DE 60 X 60 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P14- PISO PARA SUPERFICIES EXTERIORES, MATERIAL COMPLETAMENTE RECICLABLE Y ECOLÓGICO CON APARIENCIA EN MADERA, HECHO CON BAMBÚ Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ANTIDERRAPANTE, COLOR CHOCOLATE MARCA ECODECK, INSTALACIÓN CON CLIP PLÁSTICO PARA LA FIJACIÓN DE TABLAS, BASTIDOR BASE Y ANGULO PARA OCULTAR CANTOS, NO USAR ACEITES EN SUPERFICIE, NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS MUROS (M)

M1- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR SELLADOR PARA MUROS MARCA COMEX DE LA LINEA VINIMEX CALIDOS EN COLOR BLANCO APIO 736 APLICADO A 2 MANOS.

M2- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. AZULEJO MARCA INTERCERAMIC, COLECCIÓN KALEIDO SATIN RETIFICADO DE 29CM X 59CM . ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC, COLECCIÓN MARVEL CERÁMICO ESMALDATO MODELO CALACATTA EXTRA DE 30.5 CM X 91.5 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M6- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BEIGE MATE FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-01 APLICADO A 2 MANOS.

M7- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA PARA EXTERIOR MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BLANCO PERLA FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-022 APLICADO A 2 MANOS.

M10- MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO DECORADO DECO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN 3D ACCENTS CLAVE FIJI GRAPHITE MOSAIC DE DE 33X33 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PLAFONES (PL)


PL-1 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO;PINTURA ESMALTE MARCA COMEX, MODELO BRILLO LUX COLOR BLANCO OSTION A 2 MANOS.

PL-2 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO ; PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA CALIDEZ EN COLOR BLANCO APLICADA A 2 MANOS.

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
U UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
PLANOS DE ACABADOS TORRE DE HABITACIONES	ACA-10



TORRE DE HABITACIONES
PLANTA DE AZOTEA

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PISOS (P)

P5. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO "CANVAS". PEI IV 40 X 60 USO DE TRAFICO MODERADO, ACABADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACION DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P6. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR PISO PREFABRICADO LAMINADO COLOCADO SOBRE EL FIRME, MARCA TIERZA MODELO DELUXE MODELO SLATE GRAY W04 126MMX 1215MM

P9. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO COCOA LINEA DOGA DE 0.22 X 90 CM PEI III USO DE TRAFICO LIGERO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P10. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO SAND LINEA DOME DE 60 X 60 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P14. PISO PARA SUPERFICIES EXTERIORES, MATERIAL COMPLETAMENTE RECICLABLE Y ECOLÓGICO CON APARIENCIA EN MADERA, HECHO CON BAMBÚ Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ANTIDERRAPANTE, COLOR CHOCOLATE MARCA ECODECK, INSTALACIÓN CON CLIP PLÁSTICO PARA LA FIJACIÓN DE TABLAS, BASTIDOR BASE Y ANGULO PARA OCULTAR CANTOS, NO USAR ACEITES EN SUPERFICIE, NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS MUROS (M)

M1. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR SELLADOR PARA MUROS MARCA COMEX DE LA LINEA VINIMEX CALIDOS EN COLOR BLANCO APIO 736 APLICADO A 2 MANOS.

M2. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. AZULEJO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN KALEIDO SATIN RETIFICADO DE 29CM X 59CM . ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN MARVEL CERÁMICO ESMALDATO MODELO CALACATTA EXTRA DE 30.5 CM X 91.5 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M6. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BEIGE MATE FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-01 APLICADO A 2 MANOS.

M7. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA PARA EXTERIOR MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BLANCO PERLA FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-022 APLICADO A 2 MANOS.

M10. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO DECORADO DECO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN 3D ACCENTS CLAVE FUJI GRAPHITE MOSAIC DE . DE 33X33 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PLAFONES (PL)


PL-1 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLIOCADO A UNA MANO;PINTURA ESMALTE MARCA COMEX, MODELO BRILLO LUX COLOR BLANCO OSTION A 2 MANOS.

PL-2 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO ; PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA CALIDEZ EN COLOR BLANCO APLICADA A 2 MANOS.

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ±0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE ACABADOS
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ACA-11



TORRE DE HABITACIONES
CORTE X-X'



TORRE DE HABITACIONES
FACHADA - A

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PISOS (P)

P5. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO "CANVAS". PEI IV 40 X 60 USO DE TRAFICO MODERADO, ACABADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACION DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P6. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR PISO PREFABRICADO LAMINADO COLOCADO SOBRE EL FIRME, MARCA TERZA MODELO DELUXE MODELO SLATE GRAY W04 126MMX 1215MM

P9. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO COCOA LINEA DOGA DE 0.22 X 90 CM PEI III USO DE TRAFICO LIGERO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P10. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO SAND LINEA DOME DE 60 X 60 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P14. PISO PARA SUPERFICIES EXTERIORES, MATERIAL COMPLETAMENTE RECICLABLE Y ECOLÓGICO CON APARIENCIA EN MADERA, HECHO CON BAMBÚ Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ANTIDERRAPANTE, COLOR CHOCOLATE MARCA ECODECK. INSTALACIÓN CON CLIP PLÁSTICO PARA LA FIJACIÓN DE TABLAS, BASTIDOR BASE Y ANGULO PARA OCULTAR CANTOS, NO USAR ACEITES EN SUPERFICIE, NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS MUROS (M)

M1. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR SELLADOR PARA MUROS MARCA COMEX DE LA LINEA VINIMEX CALIDOS EN COLOR BLANCO APIO 736 APLICADO A 2 MANOS.

M2. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. AZULEJO MARCA INTERCERAMIC, COLECCIÓN KALEIDO SATIN RETIFICADO DE 29CM X 59CM . ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN MARVEL CERÁMICO ESMALDATO MODELO CALACATTA EXTRA DE 30.5 CM X 91.5 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M6. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BEIGE MATE FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-01 APLICADO A 2 MANOS.

M7. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA PARA EXTERIOR MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BLANCO PERLA FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-022 APLICADO A 2 MANOS.

M10. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO DECORADO DECO MARCA INTERCERAMIC, COLECCIÓN 3D ACCENTS CLAVE FIJI GRAPHITE MOSAIC DE DE 33X33 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PLAFONES (PL)


PL-1 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO;PINTURA ESMALTE MARCA COMEX, MODELO BRILLO LUX COLOR BLANCO OSTION A 2 MANOS.

PL-2 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO ; PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA CALIDEZ EN COLOR BLANCO APLICADA A 2 MANOS.

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- CAMBIO DE NIVEL
- 1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CORTES Y FACHADAS-ACABADOS
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ACA-12



TORRE DE HABITACIONES
CORTE Y-Y'



TORRE DE HABITACIONES
FACHADA - B

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PISOS (P)

P5. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO "CANVAS". PEI IV 40 X 60 USO DE TRAFICO MODERADO, ACABADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACION DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P6. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR PISO PREFABRICADO LAMINADO COLOCADO SOBRE EL FIRME, MARCA TIERZA MODELO DELUXE MODELO SLATE GRAY W04 126MMX 1215MM

P9. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO COCOA LINEA DOGA DE 0.22 X 90 CM PEI III USO DE TRAFICO LIGERO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P10. FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 Kg/cm2 DE 7cm. DE ESPESOR (PARA EL CASO DE ENTRE PISO, PISO PREFABRICADO (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 X 10 CM DE ESPESOR) PISO PORCELANATO MARCA INTERCERAMIC MODELO SAND LINEA DOME DE 60 X 60 CM PEI IV USO DE TRAFICO MODERADO, COLOCADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA MODELO "ANTIQUE" MARCA INTERCERAMIC SIN ARENA . COLOCACIÓN DE INSERTO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

P14. PISO PARA SUPERFICIES EXTERIORES, MATERIAL COMPLETAMENTE RECICLABLE Y ECOLÓGICO CON APARIENCIA EN MADERA, HECHO CON BAMBÚ Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ANTIDERRAPANTE, COLOR CHOCOLATE MARCA ECODECK, INSTALACIÓN CON CLIP PLÁSTICO PARA LA FIJACIÓN DE TABLAS, BASTIDOR BASE Y ÁNGULO PARA OCULTAR CANTOS, NO USAR ACEITES EN SUPERFICIE, NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS MUROS (M)

M1. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR SELLADOR PARA MUROS MARCA COMEX DE LA LINEA VINIMEX CALIDOS EN COLOR BLANCO APIO 736 APLICADO A 2 MANOS.

M2. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. AZULEJO MARCA INTERCERAMIC, COLECCIÓN KALEIDO SATIN RETIFICADO DE 29CM X 59CM . ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO MARCA INTERCERAMIC, COLECCIÓN MARVEL CERÁMICO ESMALDATO MODELO CALACATTA EXTRA DE 30.5 CM X 91.5 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M6. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; PINTURA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BEIGE MATE FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-01 APLICADO A 2 MANOS.

M7. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO. PINTURA PARA EXTERIOR MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN COLOR BLANCO PERLA FAMILIA DE FRIOS CLAVE ANGEL 15-022 APLICADO A 2 MANOS.

M10. MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 11.5 X 23.5 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, IRÁ CUATRAPEADO CON JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS DE 1 A 1.5 CM. ; REPELLADO RÚSTICO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM. DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO; AZULEJO DECORADO DECO MARCA INTERCERAMIC. COLECCIÓN 3D ACCENTS CLAVE FUJI GRAPHITE MOSAIC DE DE 33X33 CM. ACENTADO CON PEGAZULEJO DE LA MISMA MARCA. JUNTA DE 1MM CON BOQUILLA CON SELLADOR MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ESPECIFICACIÓNES DE ACABADOS PLAFONES (PL)


PL-1 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO;PINTURA ESMALTE MARCA COMEX, MODELO BRILLO LUX COLOR BLANCO OSTION A 2 MANOS.

PL-2 LOSA PREFABRICADA (VIGUETA Y BOVEDILLA) TIPO VIBOMEX O SIMILAR; APLANADO DE YESO A REGLA Y NIVEL DE 1.5 A 2cm DE ESPESOR. SELLADOR MARCA COMEX APLICADO A UNA MANO ; PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA CALIDEZ EN COLOR BLANCO APLICADA A 2 MANOS.

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- CAMBIO DE NIVEL
- 1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
CORTES Y FACHADAS-ACABADOS TORRE DE HABITACIONES	ACA-13



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA BAJA



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA ALTA


CANCELERÍA

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
V1 1.00 X 0.65 1.80 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO DE 6MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	
V2 1.50 X 1.30 0.40 VENTANA	VENTANA FIJA DE ALUMINIO MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO. CRISTAL FIJO TINTEX DE 9MM.	
V3 3.60 X 2.50 0.00 VENTANA	VENTANA FIJO ALUMINIO MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO. CRISTAL TEMPLADO FIJO DE 9MM. CON ACOSTILLAMIENTO	
V4 1.20 X 2.71 1.10 VENTANA	VENTANA DE TRES HOJAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	
V5 1.20 X 0.84 1.10 VENTANA	VENTANA FIJO ALUMINIO MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO. CRISTAL COLOR TINTEX FIJO DE 9MM.	
V6 1.00 X 0.65 1.80 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO COLOR TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	
V7 1.20 X 0.95 0.95 VENTANA	VENTANA FIJO ALUMINIO MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO. CRISTAL TEMPLADO FIJO DE 9MM	
V8 1.20 X 0.55 0.95 VENTANA	VENTANA FIJO ALUMINIO MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO. CRISTAL TEMPLADO FIJO DE 9MM.	
V9 1.00 X 2.01 0.00 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
V10 1.00 X 2.00 0.00 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
V11 2.40 X 1.05 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
V12 2.40 X 1.79 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
V13 2.40 X 2.74 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO. ACOSTILLAMIENTO A CADA 60CM	
V14 0.70 X 4.05 0.00 VENTANA	VENTANA PARA FACHADA SUSPENDIDA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM Y HERRAJES DE ARAÑA PORTACISTILLA DE 4 PATAS Y DE 2 PATAS MARCA BRUKEN CLAVE BRKL07A SELLADA CON ADHESIVOS ESTRUCTURAL PARA SU PERFECTO ANCLAJE Y COLOCACIÓN, CON COSTILLAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM	
P1 0.92 X 2.20 PUERTA	PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM HERRAJES DE SEGURIDAD MOD. VS-48-180I VID/VID 90 GRADOS MARCA VETROGLASS - ACERO INOX JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	
P2 0.82 X 2.20 PUERTA	PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM HERRAJES DE SEGURIDAD MOD. VS-48-180I VID/VID 90 GRADOS MARCA VETROGLASS - ACERO INOX JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:60	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:	PLANO :
PLANOS DE CANCELERÍA BUNGALOW FAMILIAR	CAN-01




BUNGALOW FAMILIAR
CORTE Y-Y'




BUNGALOW FAMILIAR
CORTE X-X'




BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA-A



BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA-B



BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA-C



BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA - D

CANCELERÍA

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
V1 1.00 X 0.65 1.65 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO DE 6MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	
V2 1.50 X 1.30 0.40 VENTANA	VENTANA FIJA DE ALUMINIO MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO. CRISTAL FIJO TINTEX DE 9MM.	
V3 3.60 X 2.50 0.00 VENTANA	VENTANA FIJO ALUMINIO MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO. CRISTAL TEMPLADO FIJO DE 9MM. CON ACOSTILLAMIENTO	
V4 1.20 X 2.71 1.10 VENTANA	VENTANA DE TRES HOJAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	
V5 1.20 X 0.84 1.10 VENTANA	VENTANA FIJO ALUMINIO MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO. CRISTAL COLOR TINTEX FIJO DE 9MM.	
V6 1.00 X 0.65 1.60 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO COLOR TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	
V7 1.20 X 0.95 0.60 VENTANA	VENTANA FIJO ALUMINIO MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO. CRISTAL TEMPLADO FIJO DE 9MM.	
V8 1.20 X 0.58 0.60 VENTANA	VENTANA FIJO ALUMINIO MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO. CRISTAL TEMPLADO FIJO DE 9MM.	
V9 1.00 X 2.01 0.00 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
V10 1.00 X 2.08 0.00 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
V11 2.40 X 1.05 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
V12 2.40 X 1.79 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
V13 2.40 X 2.74 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO. ACOSTILLAMIENTO A CADA 60CM	
V14 0.70 X 4.05 0.00 VENTANA	VENTANA PARA FACHADA SUSPENDIDA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM Y HERRAJES DE ARAÑA PORTACISTILLA DE 4 PATAS Y DE 2 PATAS MARCA BRUKEN CLAVE BRK.07A SELLADA CON ADHESIVOS ESTRUCTURAL PARA SU PERFECTO ANCLAJE Y COLOCACIAN, CON COSTILLAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM	
P1 0.92 X 2.20 PUERTA	PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM HERRAJES DE SEGURIDAD MOD. VS-48-180I VID/VID 90 GRADOS MARCA VETROGLASS - ACERO INOX JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	
P2 0.82 X 2.20 PUERTA	PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM HERRAJES DE SEGURIDAD MOD. VS-48-180I VID/VID 90 GRADOS MARCA VETROGLASS - ACERO INOX JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- CAMBIO DE NIVEL
- 1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:
CORTES Y FACHADAS-CANCELERÍA
BUNGALOW FAMILIAR

PLANO :
CAN-02





BUNGALOW MASTER SUITE

PLANTA BAJA



BUNGALOW MASTER SUITE

PLANTA ALTA

VE1 2.13 X 1.10 1.20 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	
VE2 1.80 X 1.10 1.20 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	
VT1 1.80 X 2.00 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
VT2 0.95 X 2.00 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
VE3 1.20 X 2.10 0.00 VENTANA	VENTANA DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
VE4 2.60 X 2.50 0.00 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS DE CRISTAL, CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	
VE5 3.60 X 2.50 0.00 VENTANA	VENTANA DE PISO A TECHO CON 3 PLACAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJO SOBRE Y UNA PUERTA CORREDIZA DE DOS HOJAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM. MONTADAS SOBRE RIEL DE ALUMINIO PESADO PARA SISTEMA CORREDIZO DE 9 MM MARCA BRUKEN CLAVE BRK 913A. ,JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	
VE6 5.50 X 3.45 0.00 VENTANA	VENTANA PARA FACHADA SUSPENDIDA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM Y HERRAJES DE ARAÑA PORTACISTILLA DE 4 PATAS Y DE 2 PATAS MARCA BRUKEN CLAVE BRKL07A SELLADA CON ADHESIVOS ESTRUCTURAL PARA SU PERFECTO ANCLAJE Y COLOCACIÓN, CON COSTILLAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM	
VE5 5.50 X 2.50 0.00 VENTANA	VENTANA PARA FACHADA SUSPENDIDA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM Y HERRAJES DE ARAÑA. PORTACISTILLA DE 4 PATAS Y DE 2 PATAS MARCA BRUKEN CLAVE BRKL07A SELLADA CON ADHESIVOS ESTRUCTURAL PARA SU PERFECTO ANCLAJE Y COLOCACIÓN, CON COSTILLAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM	
VE4 1.50 X 4.54 0.00 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
P3 0.90X2.20 PUERTA	PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM. CHAPA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE MANIJA PARA PUERTA DE CRISTAL EN SISTEMAS ABATIBLES DE GANCHO CON CONTRA A MURO MARCA BRUKEN CLAVE BRK982A JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A. EL VIDRIO NECESITA RESAQUE PARA SU FIJACIÓN	
P6 2.00X2.20 PUERTA	PUERTA CORREDIZA DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM. CON RIEL DE ALUMINIO PESADO PARA SISTEMA CORREDIZO DE 9 MM MARCA BRUKEN CLAVE BRK 913 Y CARRETILLA CON CONECTOR CENTRAL REDONDO PARA FIJACION A VIDRIO MARCA BRUKEN CLAVE 1501 EN ACABADO MATE JALADERA TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A. INSTALACION PARA PUERTA DE DOS HOJAS DE CRISTAL	


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS

BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X'	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:60	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:
PLANOS DE CANCELERÍA
BUNGALOW MASTER SUITE

PLANO :
CAN-03




BUNGALOW MASTER SUITE

CORTE X-X'




BUNGALOW MASTER SUITE

CORTE Y-Y'




BUNGALOW MASTER SUITE

FACHADA -A




BUNGALOW MASTER SUITE

FACHADA-B







BUNGALOW MASTER SUITE

FACHADA -C



BUNGALOW MASTER SUITE

FACHADA -D

V01 2.13 X 1.10 1.20 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	
V01 1.80 X 1.10 1.20 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	
V07 1.00 X 2.00 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
V08 0.95 X 2.00 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
V10 1.20 X 2.10 0.00 VENTANA	VENTANA DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
V05 2.00 X 0.50 0.90 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS DE CRISTAL, CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	
V03 3.60 X 2.50 0.00 VENTANA	VENTANA DE PISO A TECHO CON 3 PLACAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJO SOBRE Y UNA PUERTA CORREDIZA DE DOS HOJAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM. MONTADAS SOBRE RIEL DE ALUMINIO PESADO PARA SISTEMA CORREDIZO DE 9 MM MARCA BRUKEN CLAVE BRK 913A ,JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	
V02 5.50 X 3.45 0.00 VENTANA	VENTANA PARA FACHADA SUSPENDIDA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM Y HERRAJES DE ARAÑA PORTACISTILLA DE 4 PATAS Y DE 2 PATAS MARCA BRUKEN CLAVE BRK1J0TA SELLADA CON ADHESIVOS ESTRUCTURAL PARA SU PERFECTO ANCLAJE Y COLOCACIÓN, CON COSTILLAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM	
V02 5.50 X 2.50 0.00 VENTANA	VENTANA PARA FACHADA SUSPENDIDA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM Y HERRAJES DE ARAÑA PORTACISTILLA DE 4 PATAS Y DE 2 PATAS MARCA BRUKEN CLAVE BRK1J0TA SELLADA CON ADHESIVOS ESTRUCTURAL PARA SU PERFECTO ANCLAJE Y COLOCACIÓN, CON COSTILLAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM	
V09 1.00 X 4.54 0.00 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL Ttemplado 9MM DE ESPESOR COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
P3 0.90X2.20 PUERTA	PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM. CHAPA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE MANIJA PARA PUERTA DE CRISTAL EN SISTEMAS ABATIBLES DE GANCHO CON CONTRA A MURO MARCA BRUKEN CLAVE BRK592A JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A. EL VIDRIO NECESITA RESAQUE PARA SU FIJACIÓN	
P6 2.60X2.20 PUERTA	PUERTA CORREDIZA DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM CON RIEL DE ALUMINIO PESADO PARA SISTEMA CORREDIZO DE 9 MM MARCA BRUKEN CLAVE BRK 913 Y CARRETILLA CON CONECTOR CENTRAL REDONDO PARA FIJACION A VIDRIO MARCA BRUKEN CLAVE 1501 EN ACABADO MATE JALADERA TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A. INSTALACION PARA PUERTA DE DOS HOJAS DE CRISTAL	


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS

BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- CAMBIO DE NIVEL
- 1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.



ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CORTES Y FACHADAS-CANCELERÍA
BUNGALOW MASTER SUITE

PLANO :
CAN-04




CANCELERÍA

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
V25 3.58 X 2.00 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR EN MURO Y PISO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN COLOR CROMADO SATINADO. INCLUYE HERRAJE SUPERIOR EN ESCUADRA CON COSTILLA MARCA BRUKEN CLAVE BRK 340R CON ACABADO EN SATIN. INCLUYE ATERIAL PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	
V26 10.20 X 2.00 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR EN MURO Y PISO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO. INCLUYE HERRAJE SUPERIOR EN FORMA DE T PARA FIJACION DE 3 CRISTALES MARCA BRUKEN CLAVE BRK 3400R CON ACABADO EN SATIN. BISAGRA PARA PUERTAS VIDRIO - VIDRIO A 180º DE DOBLE ACCION. JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A. INCLUYE ATERIAL PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	
V27 3.00 X 2.00 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR EN MURO Y PISO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN COLOR CROMADO SATINADO. INCLUYE HERRAJE SUPERIOR EN ESCUADRA CON COSTILLA MARCA BRUKEN CLAVE BRK 340R CON ACABADO EN SATIN. INCLUYE ATERIAL PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	
V28 4.00 X 2.00 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR EN MURO Y PISO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN COLOR CROMADO SATINADO. INCLUYE HERRAJE SUPERIOR EN ESCUADRA CON COSTILLA MARCA BRUKEN CLAVE BRK 340R CON ACABADO EN SATIN. INCLUYE ATERIAL PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	
V29 2.85 X 2.00 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR EN MURO Y PISO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN COLOR CROMADO SATINADO. INCLUYE HERRAJE SUPERIOR EN ESCUADRA CON COSTILLA MARCA BRUKEN CLAVE BRK 340R CON ACABADO EN SATIN. INCLUYE ATERIAL PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	
V30 8.10 X 19.30 0.00 VENTANA	VENTANA PARA FACHADA SUSPENDIDA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM Y HERRAJES DE ARAÑA PORTACISTILLA DE 4 PATAS Y DE 2 PATAS MARCA BRUKEN CLAVE BRXL07A SELLADA CON ADHESIVOS ESTRUCTURAL PARA SU PERFECTO ANCLAJE Y COLOCACIÓN, CON COSTILLAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM	
V31 1.00 X 3.50 0.00 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR COLOR TINTEX FIJADO A ESCALONES EN CONECTORES CON CHAPETON Y BASE RECTA MODELO BRK 201 MARCA BRUKEN DE ACERO INOXIDABLE.	
P4 1.00 X 2.00 PUERTA	PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM CHAPA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE MANIJA PARA PUERTA DE CRISTAL EN SISTEMAS ABATIBLES DE GANCHO CON CONTRA A MURO MARCA BRUKEN CLAVE BRK592A JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A. EL VIDRIO NECESITA RESAQUE PARA SU FIJACIÓN	
P7 1.00 X 2.00 PUERTA	PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM CHAPA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE MANIJA PARA PUERTA DE CRISTAL EN SISTEMAS ABATIBLES DE GANCHO CON CONTRA A CRISTAL MARCA BRUKEN CLAVE BRK5922 EL VIDRIO NECESITA RESAQUE PARA SU FIJACIÓN JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
RECEPCIÓN DE HOTEL = 473.00 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
LOBBY	122.62 M2
RECEPCIÓN	19.45 M2
MALETERO	8.47 M2
OFICINA DE TURISMO	12.57 M2
TESORERÍA	10.86 M2
OFICINA DE EVENTOS PRIVADOS	12.77 M2
ENFERMERÍA	14.14 M2

SIMBOLOGÍA

- N.P. ± 0.00 — NIVEL DE PRETIL
- N.A.T. ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- SENTIDO DE ESCALERA
- CAMBIO DE NIVEL
- X — INDICADOR DE CORTE
- 1.00 — ACOTAMIENTO

ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE CANCELERÍA
RECEPCIÓN DEL HOTEL


PLANO :
CAN-05




RECEPCIÓN DE HOTEL
CORTE Y-Y




RECEPCIÓN DE HOTEL
CORTE X-X



RECEPCIÓN DE HOTEL
FACHADA - C





RECEPCIÓN DE HOTEL
FACHADA - B



RECEPCIÓN DE HOTEL
FACHADA - A


CANCELERÍA

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
V01 2.50 x 2.30 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR EN MURO Y PISO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN, COLOR CROMADO SATINADO. INCLUYE HERRAJE SUPERIOR EN ESCUADRA CON COSTILLA MARCA BRUKEN CLAVE BRK 340R CON ACABADO EN SATIN. INCLUYE ATERIAL PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	
V02 10.20 x 2.00 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR EN MURO Y PISO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN, COLOR CROMADO SATINADO. INCLUYE HERRAJE SUPERIOR EN FORMA DE T PARA FIJACION DE 3 CRISTALES MARCA BRUKEN CLAVE BRK 3400R CON ACABADO EN SATIN. BISAGRA PARA PUERTAS VIDRIO - VIDRIO A 180º DE DOBLE ACCION. JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A. INCLUYE ATERIAL PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	
V03 3.00 x 2.00 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR EN MURO Y PISO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN, COLOR CROMADO SATINADO. INCLUYE HERRAJE SUPERIOR EN ESCUADRA CON COSTILLA MARCA BRUKEN CLAVE BRK 340R CON ACABADO EN SATIN. INCLUYE ATERIAL PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	
V04 4.00 x 2.00 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR EN MURO Y PISO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN, COLOR CROMADO SATINADO. INCLUYE HERRAJE SUPERIOR EN ESCUADRA CON COSTILLA MARCA BRUKEN CLAVE BRK 340R CON ACABADO EN SATIN. INCLUYE ATERIAL PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	
V05 2.85 x 2.00 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR EN MURO Y PISO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN, COLOR CROMADO SATINADO. INCLUYE HERRAJE SUPERIOR EN ESCUADRA CON COSTILLA MARCA BRUKEN CLAVE BRK 340R CON ACABADO EN SATIN. INCLUYE ATERIAL PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	
V06 6.10 X 19.30 0.00 VENTANA	VENTANA PARA FACHADA SUSPENDIDA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM Y HERRAJES DE ARAÑA PORTACISTILLA DE 4 PATAS Y DE 2 PATAS MARCA BRUKEN CLAVE BRKL07A SELLADA CON ADHESIVOS ESTRUCTURAL PARA SU PERFECTO ANCLAJE Y COLOCACIÓN, CON COSTILLAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM	
V07 1.00 x 3.50 0.00 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR COLOR TINTEX FIJADO A ESCALONES EN CONECTORES CON CHAPETON Y BASE RECTA MODELO BRK 201 MARCA BRUKEN DE ACERO INOXIDABLE.	
P4 1.00 X 2.00 PUERTA	PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM CHIAPA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE MANIJA PARA PUERTA DE CRISTAL EN SISTEMAS ABATIBLES DE GANCHO CON CONTRA A MURO MARCA BRUKEN CLAVE BRK592A JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A. EL VIDRIO NECESITA RESAQUE PARA SU FIJACIÓN	
P7 1.00 X 2.00 PUERTA	PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM. CHIAPA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE MANIJA PARA PUERTA DE CRISTAL EN SISTEMAS ABATIBLES DE GANCHO CON CONTRA A CRISTAL MARCA BRUKEN CLAVE BRK5922 EL VIDRIO NECESITA RESAQUE PARA SU FIJACIÓN JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
RECEPCIÓN DE HOTEL = 473.00 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
LOBBY	122.62 M2
RECEPCIÓN	19.45 M2
MALETERO	8.47 M2
OFICINA DE TURISMO	12.57 M2
TESORERÍA	10.86 M2
OFICINA DE EVENTOS PRIVADOS	12.77 M2
ENFERMERÍA	14.14 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- CAMBIO DE NIVEL
- 1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:180	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CORTES Y FACHADAS-CANCELERÍA
RECEPCIÓN DEL HOTEL

PLANO :
CAN-06



BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS

PRIMER NIVEL

CANCELERÍA

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
V02 1.50 X 0.40 0.90 VENTANA	VENTANA FIJA DE ALUMINIO MARCA MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO, CON CRISTAL COLOR TINTEX FIJO DE 9MM, 8 PIEZAS	0.40 · F · 1.50
V03 1.20 X 0.50 1.50 VENTANA	VENTANA FIJA DE ALUMINIO MARCA MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO, CON CRISTAL COLOR TINTEX FIJO DE 9MM, 4 PIEZAS	0.50 · F · 1.20
C04 2.23 X 4.90 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	4.90 · 2.23
V05 2.58 X 4.90 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	4.90 · 2.58
V06 2.85 X 4.90 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	4.90 · 2.85
V07 2.07 X 4.90 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	4.90 · 2.07
V08 3.00 X 4.90 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	4.90 · 3.00
V09 2.10 X 4.90 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	4.90 · 2.10
V01 1.00 X 4.40 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN TRES PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.22 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	1.00 · PLACAS DE CRISTAL FIJA · 2.22
V01 1.00 X 2.00 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR FIJADO A ESCALONES EN CONECTORES CON CHAPETON Y BASE RECTA MODELO BRK 201 MARCA BRUKEN DE ACERO INOXIDABLE.	1.00 · 2.00
V12 2.28 X 2.00 0.90 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	2.00 · 2.28
V13 0.66 X 2.00 0.90 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	2.00 · 0.66
P5 1.00X2.20 PUERTA	PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM CHIAPA DE ACERO INOXIDABLE DE GANCHO CON CONTRA A CRISTAL ENTRADA DE LLAVE POR UN FRENTE MARCA BRUKEN CLAVE BRK570 EL VIDRIO NO NECESITA RESAQUE PARA SU FIJACIÓN JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	1.00 · 2.20
P8 1.30 X 2.20 PUERTA	PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM. CHIAPA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE MANIJA PARA PUERTA DE CRISTAL EN SISTEMAS ABATIBLES DE GANCHO CON CONTRA A MURO MARCA BRUKEN CLAVE BRK592A JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A. EL VIDRIO NECESITA RESAQUE PARA SU FIJACIÓN	1.30 · 2.20
P9 1.95 X 2.20 PUERTA	VENTANAL DE PISO A TECHO DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJO SOBRE Y UNA PUERTA CORREDIZA DE DOS PLACAS DE 1.00 X 2.20 CADA UNA. MONTADAS SOBRE RIEL DE ALUMINIO PESADO PARA SISTEMA CORREDIZO DE 9 MM MARCA BRUKEN CLAVE BRK 913A . JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	2.20 · F · 1.95 · RIEL DE ALUMINIO


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS

TIENDA DE ARTESANIAS & BAR = 312.44 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
BAR	25.21 M2
COCINA DEL BAR	14.81 M2
BAÑOS DEL BAR	51.73 M2
TERRAZA DEL BAR	138.80 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	72.82 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ±0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE CANCELERÍA
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR


PLANO :
CAN-07




BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
FACHADA - B



BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
CORTE Y-Y'



BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
FACHADA - C



BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
CORTE X-X'


CANCELERÍA

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
V02 1.50 X 1.40 0.90 VENTANA	VENTANA FIJA DE ALUMINIO MARCA MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO, CON CRISTAL COLOR TINTEX FIJO DE 9MM, 8 PIEZAS	0.40 F 1.50
V03 1.20 X 0.50 1.50 VENTANA	VENTANA FIJA DE ALUMINIO MARCA MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO, CON CRISTAL COLOR TINTEX FIJO DE 9MM, 4 PIEZAS	0.50 F 1.20
C04 2.23 X 4.90 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	4.90 2.23
C05 2.58 X 4.90 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	4.90 2.58
C06 2.85 X 4.90 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	4.90 2.85
C07 2.07 X 4.90 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	4.90 2.07
C08 3.00 X 4.90 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	4.90 3.00
C09 2.10 X 4.90 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	4.90 2.10
B02 1.00 X 4.40 0.00 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN TRES PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.22 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	1.00 PLACA DE CRISTAL FIJA 2.22
B01 1.00 X 2.00 0.00 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR FIJADO A ESCALONES EN CONECTORES CON CHAPETON Y BASE RECTA MODELO BRK 201 MARCA BRUKEN DE ACERO INOXIDABLE.	1.00 2.00
V42 2.28 X 2.00 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	2.00 2.28
V43 0.66 X 2.00 0.00 CANCEL	CANCEL DE CRISTAL 9MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD COLOR TINTEX FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	2.00 0.66
P5 1.00X2.20 PUERTA	PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM CHIAPA DE ACERO INOXIDABLE DE GANCHO CON CONTRA A CRISTAL ENTRADA DE LLAVE POR UN FRENTE MARCA BRUKEN CLAVE BRK570 EL VIDRIO NO NECESITA RESAQUE PARA SU FIJACIÓN JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	1.00 2.20
P8 1.30 X 2.20 PUERTA	PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM. CHIAPA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE MANIJA PARA PUERTA DE CRISTAL EN SISTEMAS ABATIBLES DE GANCHO CON CONTRA A MURO MARCA BRUKEN CLAVE BRK592A JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A. EL VIDRIO NECESITA RESAQUE PARA SU FIJACIÓN	1.30 2.20
P9 1.95 X 2.20 PUERTA	VENTANAL DE PISO A TECHO DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJO SOBRE Y UNA PUERTA CORREDIZA DE DOS PLACAS DE 1.00 X 2.20 CADA UNA. MONTADAS SOBRE RIEL DE ALUMINIO PESADO PARA SISTEMA CORREDIZO DE 9 MM MARCA BRUKEN CLAVE BRK 913A . JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	2.20 1.95 RIEL DE ALUMINIO

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR = 312.44 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
BAR	25.21 M2
COCINA DEL BAR	14.81 M2
BAÑOS DEL BAR	51.73 M2
TERRAZA DEL BAR	138.80 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	72.82 M2

SIMBOLOGÍA

N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS

N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS

F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES

CAMBIO DE NIVEL

1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CORTES Y FACHADAS-CANCELERÍA
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR

PLANO :
CAN-08




CANCELERÍA

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
VA4 1.20 X 1.00 1.20 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA18 ESTRIADA DE 18CM. TRES PIEZAS	
VA5 1.20 X 0.50 0.60 VENTANA	VENTANA DE 4 PLACAS FIJAS Y UNA ABATIBLE HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	
VA6 2.00 X 2.25 0.90 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA18 ESTRIADA DE 18CM. TRES PIEZAS	
VA7 0.60 X 0.50 1.95 VENTANA	VENTANA CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA18 ESTRIADA DE 18CM. TRES PIEZAS	
VA8 1.20 X 1.00 1.15 VENTANA	VENTANA DE CRISTAL FIJO, ALUMINIO MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO. CRISTAL COLOR TINTEX DE 9MM.	
VB1 1.00 X 2.08 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.08 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
VB2 1.00 X 2.50 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN VARIAS PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.50 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
VB3 1.00 X 2.21 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN VARIAS PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.50 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
VB4 1.00 X 4.24 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN 2 PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.10 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
P9 2.00 X 2.20 PUERTA	VENTANAL DE PISO A TECHO DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJO SOBRE Y UNA PUERTA CORREDIZA DE DOS PLACAS DE 1.00 X 2.20 CADA UNA. MONTADAS SOBRE RIEL DE ALUMINIO PESADO PARA SISTEMA CORREDIZO DE 9 MM MARCA BRUKEN CLAVE BRK 913A . JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- N.P. ±0.00 — NIVEL DE PRETIL
- N.A.T ±0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- SENTIDO DE ESCALERA
- CAMBIO DE NIVEL
- INDICADOR DE CORTE
- 1.00 — ACOTAMIENTO
- ANT — ALTURA DE ANTEPECHO
- A.PTA — ALTURA PUERTA
- A.F.P — ALTURA DE FALSO PLAFON
- A.P — ALTURA PLAFON
- A.A — ALTURA ANTEPECHO
- A.V — ALTURA VENTANA
- A-C — ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:120	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE CANCELERÍA
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
CAN-09



TORRE DE HABITACIONES
PLANTA TIPO 1º - 2º - 3er NIVEL


CANCELERÍA

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
VVE 1.20 X 1.00 1.20 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA18 ESTRIADA DE 18CM. TRES PIEZAS	1.00 / 1.20
VVE 1.20 X 0.50 0.50 VENTANA	VENTANA DE 4 PLACAS FIJAS Y UNA ABATIBLE HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	0.50 / 0.50 / 0.50 / 0.50 / 1.20
VVE 2.00 X 2.25 0.90 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA18 ESTRIADA DE 18CM. TRES PIEZAS	2.25 / 2.00
VAT 0.80 X 0.50 1.80 VENTANA	VENTANA CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA18 ESTRIADA DE 18CM. TRES PIEZAS	0.50 / 0.80
VVE 1.20 X 1.00 1.10 VENTANA	VENTANA DE CRISTAL FIJO, ALUMINIO MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 1551S0-4, COLOR BLANCO. CRISTAL COLOR TINTEX DE 9MM.	1.00 / F / 1.20
VVE 1.00 X 2.08 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.08 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	1.00 / PLACA DE CRISTAL FIJA / 2.08
VVE 1.00 X 28.22 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN VARIAS PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.50 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	1.00 / PLACA DE CRISTAL FIJA / 2.50
VVE 1.00 X 21.60 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN VARIAS PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.50 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	1.00 / PLACA DE CRISTAL FIJA / 2.50
VVE 1.00 X 4.24 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN 2 PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.10 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	1.00 / PLACA DE CRISTAL FIJA / 2.21
P9 2.00 X 2.20 PUERTA	VENTANAL DE PISO A TECHO DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJO SOBRE Y UNA PUERTA CORREDIZA DE DOS PLACAS DE 1.00 X 2.20 CADA UNA. MONTADAS SOBRE RIEL DE ALUMINIO PESADO PARA SISTEMA CORREDIZO DE 9 MM MARCA BRUKEN CLAVE BRK 913A . JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	2.20 / 2.00 / RIEL DE ALUMINIO

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ±0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:120	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE CANCELERÍA
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
CAN-10



TORRE DE HABITACIONES
PLANTA DE AZOTEA


CANCELERÍA

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
VM 1.20 X 1.00 1.30 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA18 ESTRIADA DE 18CM. TRES PIEZAS	1.00 / 1.20
VAE 1.20 X 0.50 0.50 VENTANA	VENTANA DE 4 PLACAS FIJAS Y UNA ABATIBLE HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	0.50 / 1.20
VIE 2.00 X 2.25 0.50 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA18 ESTRIADA DE 18CM. TRES PIEZAS	2.25 / 2.00
VAT 0.80 X 0.50 1.60 VENTANA	VENTANA CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA18 ESTRIADA DE 18CM. TRES PIEZAS	0.50 / 0.80
VIE 1.20 X 1.00 1.15 VENTANA	VENTANA DE CRISTAL FIJO, ALUMINIO MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 105150-4 COLOR BLANCO. CRISTAL COLOR TINTEX DE 9MM.	1.00 / 1.20
VIE 1.00 X 2.08 0.50 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.08 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	1.00 / 2.08
VEI 1.00 X 2.22 0.50 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN VARIAS PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.50 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	1.00 / 2.50
VEI 1.00 X 21.60 0.50 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN VARIAS PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.50 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	1.00 / 2.50
VEI 1.00 X 4.24 0.25 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN 2 PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.10 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	1.00 / 2.21
P9 2.00 X 2.20 PUERTA	VENTANAL DE PISO A TECHO DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJO SOBRE Y UNA PUERTA CORREDIZA DE DOS PLACAS DE 1.00 X 2.20 CADA UNA. MONTADAS SOBRE RIEL DE ALUMINIO PESADO PARA SISTEMA CORREDIZO DE 9 MM MARCA BRUKEN CLAVE BRK 913A . JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	2.20 / 2.00 RIEL DE ALUMINIO

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ±0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:120	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE CANCELERÍA
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
CAN-11







TORRE DE HABITACIONES
CORTE X-X'



TORRE DE HABITACIONES
FACHADA - A


CANCELERÍA

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
VAV 1.20 X 1.00 1.20 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA18 ESTRIADA DE 18CM. TRES PIEZAS	
VAE 1.22 X 0.50 0.50 VENTANA	VENTANA DE 4 PLACAS FIJAS Y UNA ABATIBLE HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	
VAE 2.50 X 2.25 0.90 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA18 ESTRIADA DE 18CM. TRES PIEZAS	
VAT 2.50 X 0.50 1.95 VENTANA	VENTANA CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA18 ESTRIADA DE 18CM. TRES PIEZAS	
VAE 1.20 X 1.00 1.10 VENTANA	VENTANA DE CRISTAL FIJO, ALUMINIO MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 1051S0-4, COLOR BLANCO. CRISTAL COLOR TINTEX DE 9MM.	
VAE 1.00 X 2.08 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.08 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
VSC 1.00 X 28.22 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN VARIAS PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.50 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
VSC 1.00 X 21.60 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN VARIAS PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.50 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
VSC 1.00 X 4.24 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN 2 PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.10 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
PQ 2.00 X 2.20 PUERTA	VENTANAL DE PISO A TECHO DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJO SOBRE Y UNA PUERTA CORREDIZA DE DOS PLACAS DE 1.00 X 2.20 CADA UNA. MONTADAS SOBRE RIEL DE ALUMINIO PESADO PARA SISTEMA CORREDIZO DE 9 MM MARCA BRUKEN CLAVE BRK 913A . JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS

N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS

F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES

CAMBIO DE NIVEL

1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:120	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:
CORTES Y FACHADAS-CANCELERÍA
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
CAN-12



TORRE DE HABITACIONES


CORTE Y-Y'



TORRE DE HABITACIONES

FACHADA - B

CANCELERÍA

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
VM 1.20 X 1.00 1.30 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA18 ESTRIADA DE 18CM. TRES PIEZAS	
VE 1.22 X 0.50 0.90 VENTANA	VENTANA DE 4 PLACAS FIJAS Y UNA ABATIBLE HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO DE 3" Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA 18 ESTRIADA DE 18CM.	
VE 2.00 X 2.25 0.90 VENTANA	VENTANA DE TRES PLACAS CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA18 ESTRIADA DE 18CM. TRES PIEZAS	
VAT 0.80 X 0.50 1.80 VENTANA	VENTANA CORREDIZA HECHA A BASE DE PERFILES Y RIELES DE ALUMINIO MINITÉRMIC COLOR BLANCO Y VIDRIO TINTEX DE 9MM. HERRAJES MARCA HERRALUM. JALADERA (1) MARCA TECNOMX MODELO JA18 ESTRIADA DE 18CM. TRES PIEZAS	
VF 1.20 X 1.00 1.10 VENTANA	VENTANA DE CRISTAL FIJO, ALUMINIO MINITÉRMIC, NÚMERO DE SERIE 1051S0-4, COLOR BLANCO. CRISTAL COLOR TINTEX DE 9MM	
VB 1.00 X 2.08 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.08 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
VSI 1.00 X 2.50 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN VARIAS PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.50 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
VSI 1.00 X 21.00 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN VARIAS PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.50 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
VSI 1.00 X 4.24 0.90 BARANDAL	BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO 9MM DE ESPESOR, DIVIDIDO EN 2 PLACAS DE CRISTAL CADA UNA DE 2.10 CM DE LARGO POR 1M DE ALTO FIJADO A UN CONECTOR RECTO MODELO 1106 MARCA HERRALUM DE ACERO INOXIDABLE CON BASE LATERAL DE FIJACIÓN. COLOR CROMADO SATINADO.	
P9 2.00 X 2.20 PUERTA	VENTANAL DE PISO A TECHO DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM FIJO SOBRE Y UNA PUERTA CORREDIZA DE DOS PLACAS DE 1.00 X 2.20 CADA UNA. MONTADAS SOBRE RIEL DE ALUMINIO PESADO PARA SISTEMA CORREDZO DE 9 MM MARCA BRUKEN CLAVE BRK 913A . JALADERAS TIPO "H" DE ACERO INOXIDABLE ACABADO EN SATIN MATE MARCA BRUKEN CLAVE BRK 341A.	


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

U UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS

TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

N.A.T ± 0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS

N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS

F-1 SIMBOLOGÍA DE EJES

CAMBIO DE NIVEL

1.00 ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:120	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CORTES Y FACHADAS-CANCELERÍA
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
CAN-13



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA BAJA

BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA ALTA

C A R P I N T E R Í A

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO	CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
P1 1.00 X 2.20 PUERTA	PUERTA DE MADERA. BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; BISAGRAS PARA PUERTA MARCA HETTICH MODELO 9102411 SEGÚN CATÁLOGO.MANIJA MARCA PHILLIPS MODELO TAMPICO BARNIZADA CON BARNIZ MARCA COMEX MODELO RIVER BARNIZ 610 SPAR CHOCOLATE A DOS MANOS.	1.00 / 2.20	CL1 3.10 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 2%. ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	3.10 / 2.10 / 1.55 / 1.55 / 1.70 / 0.40
P2 0.90 X 2.20 PUERTA	PUERTA DE MADERA. BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; BISAGRAS PARA PUERTA MARCA HETTICH MODELO 9102411 SEGÚN CATÁLOGO.MANIJA MARCA PHILLIPS MODELO TAMPICO BARNIZADA CON BARNIZ MARCA COMEX MODELO RIVER BARNIZ 610 SPAR CHOCOLATE A DOS MANOS.	0.90 / 2.20	CL2 2.30 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 2%. ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	2.30 / 2.10 / 0.70 / 1.60

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
CL3 1.80 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 2%. ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	1.80 / 2.10 / 0.60 / 1.20


CLAVE No.		ALZADO
CI 0.97 X 8.55 COCINA	Lavadero de acero inoxidable Marca Record Modelo 809-12 / Cubierta de granito color Blanco / Estructura de madera de pino, barniz comex 610 Spar Marino acabado brillante jaladeras y herajes marca Bolken. / Cocina de acero inoxidable modelo Milan	0.97 / 0.07 / 0.16 / 0.62 / 0.12 / 1.00 / 0.47 / 0.68 / 0.69 / 14.34

CLAVE No.		ALZADO
C2 2.02 X 3.00 COCINA	PUERTA DE VIDRIO DE 3MM / ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO, 1ERA. CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN. / CUBIERTA DE GRANITO COLOR BLANCO / LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA RECORD MODELO 809-12 / COCINA DE ACERO INOXIDABLE MODELO MILAN / ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO, BARNIZ COMEX 610 SPAR MARINO ACABADO BRILLANTE JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	2.00 / 0.45 / 0.60 / 2.02 / 0.97 / 3.00

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T. ±0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE CARPINTERÍA
BUNGALOW FAMILIAR

PLANO :
CAR-01



BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA BAJA

BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA ALTA

C A R P I N T E R Í A

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
P1 1.00 X 2.20 PUERTA	PUERTA DE MADERA. BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; BISAGRAS PARA PUERTA MARCA HETTICH MODELO 9102411 SEGUN CATÁLOGO.MANIJA MARCA PHILLIPS MODELO TAMPICO BARNIZADA CON BARNIZ MARCA COMEX MODELO RIVER BARNIZ 610 SPAR CHOCOLATE A DOS MANOS.	1.00 / 2.20
P2 0.90 X 2.20 PUERTA	PUERTA DE MADERA. BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; BISAGRAS PARA PUERTA MARCA HETTICH MODELO 9102411 SEGUN CATÁLOGO.MANIJA MARCA PHILLIPS MODELO TAMPICO BARNIZADA CON BARNIZ MARCA COMEX MODELO RIVER BARNIZ 610 SPAR CHOCOLATE A DOS MANOS.	0.90 / 2.20

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
CL1 3.10 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 2% ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	3.10 / 2.10 / 1.55 / 1.55 / 0.40 / 1.70
CL2 2.30 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 2% ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	2.30 / 2.10 / 0.70 / 1.60

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
CL3 1.80 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 2% ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	1.80 / 2.10 / 0.60 / 1.20


CLAVE No.		
CO1 0.97 X 8.55 COCINA	Lavadero de acero inoxidable Marca Record Modelo 809-12 / Cubierta de granito color blanco / Estructura de madera de pino, barniz comex 610 Spar Marino acabado brillante jaladeras y herajes marca Bröken. / Cocina de acero inoxidable modelo Milan	0.97 / 1.00 / 0.47 / 0.68 / 0.69 / 14.34 / 0.07 / 0.16 / 0.62 / 0.12

CLAVE No.	ALZADO
CO2 2.02 X 3.00 COCINA	PUERTA DE VIDRIO DE 3MM (x4) / ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO, 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BRÖKEN. / CUBIERTA DE GRANITO COLOR BLANCO / LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA RECORD MODELO 809-12 / COCINA DE ACERO INOXIDABLE MODELO MILAN / ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO, BARNIZ COMEX 610 SPAR MARINO ACABADO BRILLANTE JALADERAS Y HERRAJES MARCA BRÖKEN. / 2.00 / 0.45 / 0.60 / 2.02 / 0.97 / 3.00

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ± 0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X1	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
PLANOS DE CARPINTERÍA BUNGALOW MASTER SUITE	CAR-02



BUNGALOW MASTER SUITE

CORTE Y-Y'



BUNGALOW MASTER SUITE

CORTE X-X'

C A R P I N T E R Í A

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO	CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO	CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO	CLAVE No.		CLAVE No.	ALZADO
P1 1.00 X 2.20 PUERTA	PUERTA DE MADERA, BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA, EL GROSOR DEL BASTIDOR ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; BISAGRAS PARA PUERTA MARCA HETTICH MODELO 9102411 SEGÚN CATALOGO.MANIJA MARCA PHILLIPS MODELO TAMPICO BARNIZADA CON BARNIZ MARCA COMEX MODELO RIVER BARNIZ 610 SPAR CHOCOLATE A DOS MANOS.	1.00 / 2.20	CL1 3.10 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA, EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 25. ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	3.10 / 2.10 / 1.55 / 1.55 / 0.40 / 1.70	CL3 1.80 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA, EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 25. ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	1.80 / 2.10 / 0.60 / 1.20	CO1 0.97 X 0.55 COCINA	Lavadero de acero inoxidable Marca Record Modelo 809-12 / Cubierta de granito color blanco / 0.97 / 0.07 / 0.16 / 0.62 / 0.12 / 1.00 / 0.47 / 0.68 / 0.69 / 14.34 / Estructura de madera de pino, barniz comex 610 Spar Marino acabado brillante jaladeras y herajes marca Broken. / Cocina de acero inoxidable modelo Milan	CO2 2.02 X 3.00 COCINA	PUERTA DE VIDRIO DE 3MM / PUERTA DE VIDRIO DE 3MM / PUERTA DE VIDRIO DE 3MM / PUERTA DE VIDRIO DE 3MM / 0.45 / ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO, 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN. / 2.00 / 0.60 / 2.02 / CUBIERTA DE GRANITO COLOR BLANCO / LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE MARCA RECORD MODELO 809-12 / 0.97 / COCINA DE ACERO INOXIDABLE MODELO MILAN / ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO, BARNIZ COMEX 610 SPAR MARINO ACABADO BRILLANTE JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN. / 3.00
P2 0.90 X 2.20 PUERTA	PUERTA DE MADERA, BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA, EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; BISAGRAS PARA PUERTA MARCA HETTICH MODELO 9102411 SEGÚN CATALOGO.MANIJA MARCA PHILLIPS MODELO TAMPICO BARNIZADA CON BARNIZ MARCA COMEX MODELO RIVER BARNIZ 610 SPAR CHOCOLATE A DOS MANOS.	0.90 / 2.20	CL2 2.30 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA, EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 25. ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	2.30 / 2.10 / 0.70 / 1.60							

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS

BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- CAMBIO DE NIVEL
- 1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CORTES Y FACHADAS-CARPINTERÍA
BUNGALOW MASTER SUITE

PLANO :
CAR-03




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA BAJA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ±0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÒN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA



DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE CARPINTERÍA
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
CAR-04



C A R P I N T E R Í A

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO	CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO	CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO	CLAVE No.		CLAVE No.	ALZADO
P1 1.00 X 2.20 PUERTA	PUERTA DE MADERA, BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; BISAGRAS PARA PUERTA MARCA HETTICH MODELO 9102411 SEGÚN CATALOGO.MANIJA MARCA PHILLIPS MODELO TAMPICO BARNIZADA CON BARNIZ MARCA COMEX MODELO RIVER BARNIZ 610 SPAR CHOCOLATE A DOS MANOS.	1.00 2.20	CL1 3.10 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 2%, ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	3.10 2.10 0.40 1.70 1.55 1.55	CL3 1.80 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 2%, ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	1.80 2.10 0.60 1.20	CI1 0.97 X 8.55 COCINA		CI2 2.02 X 3.00 COCINA	
P2 0.90 X 2.20 PUERTA	PUERTA DE MADERA, BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; BISAGRAS PARA PUERTA MARCA HETTICH MODELO 9102411 SEGÚN CATALOGO.MANIJA MARCA PHILLIPS MODELO TAMPICO BARNIZADA CON BARNIZ MARCA COMEX MODELO RIVER BARNIZ 610 SPAR CHOCOLATE A DOS MANOS.	0.90 2.20	CL2 2.30 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 2%, ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	2.30 2.10 0.70 1.60						



TORRE DE HABITACIONES
PLANTA TIPO 1° - 2° - 3er NIVEL


CARPINTERÍA

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO	CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO	CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO	CLAVE No.		CLAVE No.	ALZADO
P1 1.00 X 2.20 PUERTA	PUERTA DE MADERA, BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; BISAGRAS PARA PUERTA MARCA HETTICH MODELO 9102411 SEGÚN CATALOGO.MANIJA MARCA PHILLIPS MODELO TAMPICO BARNIZADA CON BARNIZ MARCA COMEX MODELO RIVER BARNIZ 610 SPAR CHOCOLATE A DOS MANOS.	1.00 2.20	CL1 3.10 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BRIKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 2% ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BRIKEN.	3.10 2.10 0.40 1.70 1.55 1.55	CL3 1.80 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 2% ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE, JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	1.80 2.10 0.60 1.20	CI1 0.97 X 8.55 COCINA		CO2 2.02 X 3.00 COCINA	

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

N.P. ±0.00	NIVEL DE PRETIL
N.A.T. ±0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	ABATIMIENTO DE PUERTAS
	SENTIDO DE ESCALERA
	CAMBIO DE NIVEL
X	INDICADOR DE CORTE
1.00	ACOTAMIENTO
ANT	ALTURA DE ANTEPECHO
A.PTA	ALTURA PUERTA
A.F.P	ALTURA DE FALSO PLAFON
A.P	ALTURA PLAFON
A.A	ALTURA ANTEPECHO
A.V	ALTURA VENTANA
A-C	ALTURA CERRAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE CARPINTERÍA
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
CAR-05



TORRE DE HABITACIONES
CORTE X-X'




TORRE DE HABITACIONES
FACHADA - B


C A R P I N T E R Í A

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
P1 1.00 X 2.20 PUERTA	PUERTA DE MADERA. BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; BISAGRAS PARA PUERTA MARCA HETTICH MODELO 9102411 SEGÚN CATÁLOGO.MANIJA MARCA PHILLIPS MODELO TAMPICO BARNIZADA CON BARNIZ MARCA COMEX MODELO RIVER BARNIZ 610 SPAR CHOCOLATE A DOS MANOS.	1.00 / 2.20
P2 0.90 X 2.20 PUERTA	PUERTA DE MADERA. BASTIDOR EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; BISAGRAS PARA PUERTA MARCA HETTICH MODELO 9102411 SEGÚN CATÁLOGO.MANIJA MARCA PHILLIPS MODELO TAMPICO BARNIZADA CON BARNIZ MARCA COMEX MODELO RIVER BARNIZ 610 SPAR CHOCOLATE A DOS MANOS.	0.90 / 2.20

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
CL1 3.10 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 2¾. ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE. JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	3.10 / 2.10
CL2 2.30 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 2¾. ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE. JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	2.30 / 2.10

CLAVE No.	ESPECIFICACIÓN	ALZADO
CL3 1.80 X 2.10 CLOSET	CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS Y BASTIDORES EN MADERA DE PINO DE 1ERA. CALIDAD, ENSAMBLADA Y PEGADA CON PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA REFORZADA CON TORNILLOS DE 1 " PARA MADERA. EL GROSOR DEL BASTIDOS ES DE 2.00 CM. ENCHAPADO EN CAOBA; SELLADOR MARCA COMEX A 1 MANO; ACABADO BRILLANTE JALADERA MARCA BROKEN MODELO LATONADA REDONDA DE 2¾. ENTREPAÑOS, CAJONES Y MALETERO HECHOS POR MEDIO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO 1ERA CALIDAD, BARNIZ COMEX 610 SPAR CHOCOLATE ACABADO MATE. JALADERAS Y HERRAJES MARCA BROKEN.	1.80 / 2.10


CLAVE No.	
CO1 0.97 X 8.55 COCINA	

CLAVE No.	
CO2 2.02 X 3.00 COCINA	

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- CAMBIO DE NIVEL
- 1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:150	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CORTES Y FACHADAS-CARPINTERÍA
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
CAR-06

Planos Hidráulicos & Sanitários



Atlixco Bonito


HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

N



CUADRO DE ÁREAS

M2 PREDIO = 9,011.00 M2
M2 CONSTRUIDOS = 5,574.97 M2
M2 DE DESPLANTE = 2,736.24 M2
M2 AREAS VERDES = 3,603.05 M2
M2 ESTACIONAMIENTO = 1,428.00 M2
M2 ACCESOS VEHICULARES = 1,243.71 M2

ESPACIO	M2 POR NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
BUNGALOW FAMILIAR	P.B. 68.70 M2 P.A. 64.6 M2	133.3 M2	2	266.6 M2
BUNGALOW MASTER SUITE	P.B. 65.18 M2 P.A. 65.18 M2	130.36 M2	2	260.72 M2
TORRE DE HABITACIONES	381.66 M2	381.66 M2	5	2,289.90 M2
RECEPCIÓN DE HOTEL	371.70 M2	371.70 M2	1	473.00 M2
BAR	260.21 M2	260.21 M2	1	234.18 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	77.85 M2	77.85 M2	1	78.26 M2
SALÓN DE EVENTOS	1,038.10 M2	1,038.10 M2	1	1,076.23 M2
SPA & GYM	P.B. 401.43 M2 P.A. 401.43 M2	802.86 M2	1	802.86 M2
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA	61.5 M2	61.5 M2	1	61.5 M2
CUARTOS DE MAQUINAS	1 46.00 M2 2 22.41 M2 3 22.50 M2	90.91 M2	1	90.91 M2

SIMBOLOGÍA

N.A.T. ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
SENTIDO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR
PASO PEATONAL

EQUIPO HIDRO NEUMATICO

1. TANQUE PRESURIZADO CAP. 300 lts.
2. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDICION
3. SUAVIZADOR 2 ft
4. SALMUERA
5. 2 BOMBA SUMERGIBLE CAP. 1/2 H.P.c/u.

LLAVE DE PASO

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 1

BUNGALOWS FAMILIARES Y MASTER SUITE

DOTACIÓN / HABITACIÓN: 750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS: 1
No. DE HABITACIONES: 4
DEMANDA DIARIA: 3,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS): 27,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS 27 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 2

HABITACIONES DOBLES

DOTACIÓN / HABITACIÓN: 750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS: 1
No. DE HABITACIONES: 12
DEMANDA DIARIA: 9,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS): 81,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS 81 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 3

SPA & GYM

DOTACIÓN / PERSONA: 12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS: 2 (MAÑANA Y TARDE)
No. DE PERSONAS: 60 PERSONAS X 2 CORRIDAS TOTAL=160 PERSONAS
DEMANDA DIARIA: 1,440 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS): 12,960 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS 12.96 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 4

BAR & RECEPCIÓN

DOTACIÓN / PERSONA: 12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS: 2 (TARDE Y NOCHE)
No. DE PERSONAS: 45 PERSONAS X 2 CORRIDAS TOTAL=90 PERSONAS
DEMANDA DIARIA: 1,080 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS): 9,720 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS 9.72 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 5

HABITACIONES SENCILLAS

DOTACIÓN / HABITACIÓN: 750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS: 1
No. DE HABITACIONES: 12
DEMANDA DIARIA: 9,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS): 81,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS 81 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 6

RESTAURANTE

DOTACIÓN / PERSONA: 12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS: 1
No. DE PERSONAS: 216 PERSONAS
DEMANDA DIARIA: 2,592 LTS
DEMANDA SEMANAL (3 DÍAS): 7,776 LTS

SALÓN DE VENTOS

DOTACIÓN / PERSONA: 12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS: 3 (DÍA / TARDE / NOCHE)
No. DE PERSONAS: 68 PERSONAS X 3 CORRIDAS TOTAL=204 PERSONAS
DEMANDA DIARIA: 2,448 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS): 22,032 LTS

TOTAL DE LTS REQUERIDOS 29,808 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS 29.80 M3

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:250	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
PLANTA DE CONJUNTO

PLANO :
HID-00



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA BAJA



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA ALTA

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 1
BUNGALOWS FAMILIARES Y MASTER SUITE

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	4
DEMANDA DIARIA:	3,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	27,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	27 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 2
HABITACIONES DOBLES

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	12
DEMANDA DIARIA:	9,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	81,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	81 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 3
SPA & GYM

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	2 (MAÑANA Y TARDE)
No. DE PERSONAS:	60 PERSONAS X 2 CORRIDAS TOTAL=160 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	1,440 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	12,960 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	12.96 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 4
BAR & RECEPCIÓN

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	2 (TARDE Y NOCHE)
No. DE PERSONAS:	45 PERSONAS X 2 CORRIDAS TOTAL=90 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	1,080 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	9,720 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	9.72 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 5
HABITACIONES SENCILLAS

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	12
DEMANDA DIARIA:	9,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	81,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	81 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 6
RESTAURANTE

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE PERSONAS:	216 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	2,592 LTS
DEMANDA SEMANAL (3 DÍAS):	7,776 LTS

SALÓN DE VENTOS

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	3 (DIA / TARDE / NOCHE)
No. DE PERSONAS:	68 PERSONAS X 3 CORRIDAS TOTAL=204 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	2,448 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	22,032 LTS

TOTAL DE LTS REQUERIDOS	29,808 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	29.80 M3

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T. ±0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
- N.P.T ±0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- SENTIDO DE ESCALERA
- X — INDICADOR DE CORTE
- 1.00 — ACOTAMIENTO

EQUIPO HIDRO NEUMATICO

1. TANQUE PRESURIZADO CAP. 300 lts.
2. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDICION
3. SUAVIZADOR 2 ft
4. SALMUERA
5. 2 BOMBA SUMERGIBLE CAP. 1/2 H.P.c/u.

LLAVE DE PASO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
BUNGALOW FAMILIAR

PLANO :
HID-01



BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA BAJA



BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA ALTA

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 1
BUNGALOWS FAMILIARES Y MASTER SUITE

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	4
DEMANDA DIARIA:	3,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	27,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	27 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 2
HABITACIONES DOBLES

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	12
DEMANDA DIARIA:	9,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	81,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	81 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 3
SPA & GYM

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	2 (MAÑANA Y TARDE)
No. DE PERSONAS:	60 PERSONAS X 2 CORRIDAS TOTAL=160 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	1,440 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	12,960 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	12.96 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 4
BAR & RECEPCIÓN

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	2 (TARDE Y NOCHE)
No. DE PERSONAS:	45 PERSONAS X 2 CORRIDAS TOTAL=90 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	1,080 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	9,720 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	9.72 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 5
HABITACIONES SENCILLAS

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	12
DEMANDA DIARIA:	9,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	81,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	81 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 6
RESTAURANTE

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE PERSONAS:	216 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	2,592 LTS
DEMANDA SEMANAL (3 DÍAS):	7,776 LTS


SALÓN DE VENTOS

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	3 (DIA / TARDE / NOCHE)
No. DE PERSONAS:	68 PERSONAS X 3 CORRIDAS TOTAL=204 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	2,448 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	22,032 LTS
TOTAL DE LTS REQUERIDOS	29,808 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	29.80 M3

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T. ±0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
- N.P.T. ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- SENTIDO DE ESCALERA
- X — INDICADOR DE CORTE
- 1.00 — ACOTAMIENTO

EQUIPO HIDRO NEUMATICO

1. TANQUE PRESURIZADO CAP. 300 lts.
2. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDICION
3. SUAVIZADOR 2 ft
4. SALMUERA
5. 2 BOMBA SUMERGIBLE CAP. 1/2 H.P.c/u.

LLAVE DE PASO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
BUNGALOW MASTER SUITE

PLANO :
HID-02



DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 1

BUNGALOWS FAMILIARES Y MASTER SUITE

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	4
DEMANDA DIARIA:	3,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	27,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	27 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 2

HABITACIONES DOBLES

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	12
DEMANDA DIARIA:	9,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	81,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	81 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 3

SPA & GYM

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	2 (MAÑANA Y TARDE)
No. DE PERSONAS:	60 PERSONAS X 2 CORRIDAS TOTAL=160 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	1,440 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	12,960 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	12.96 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 4

BAR & RECEPCIÓN

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	2 (TARDE Y NOCHE)
No. DE PERSONAS:	45 PERSONAS X 2 CORRIDAS TOTAL=90 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	1,080 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	9,720 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	9.72 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 5

HABITACIONES SENCILLAS

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	12
DEMANDA DIARIA:	9,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	81,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	81 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 6

RESTAURANTE

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE PERSONAS:	216 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	2,592 LTS
DEMANDA SEMANAL (3 DÍAS):	7,776 LTS

SALÓN DE VENTOS

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	3 (DIA / TARDE / NOCHE)
No. DE PERSONAS:	68 PERSONAS X 3 CORRIDAS TOTAL=204 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	2,448 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	22,032 LTS

TOTAL DE LTS REQUERIDOS	29,808 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	29.80 M3

Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS

TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T. ±0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
- N.P.T. ±0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÒN
- SENTIDO DE ESCALERA
- X — INDICADOR DE CORTE
- 1.00 — ACOTAMIENTO

EQUIPO HIDRO NEUMATICO

1. TANQUE PRESURIZADO CAP. 300 lts.
2. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDICION
3. SUAVIZADOR 2 ft
4. SALMUERA
5. 2 BOMBA SUMERGIBLE CAP. 1/2 H.P.c/u.

LLAVE DE PASO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
INSTALACIÓN HIDRÁULICA TORRE DE HABITACIONES	HID-03



DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 1

BUNGALOWS FAMILIARES Y MASTER SUITE

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	4
DEMANDA DIARIA:	3,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	27,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	27 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 2

HABITACIONES DOBLES

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	12
DEMANDA DIARIA:	9,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	81,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	81 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 3

SPA & GYM

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	2 (MAÑANA Y TARDE)
No. DE PERSONAS:	60 PERSONAS X 2 CORRIDAS TOTAL=160 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	1,440 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	12,960 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	12.96 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 4

BAR & RECEPCIÓN

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	2 (TARDE Y NOCHE)
No. DE PERSONAS:	45 PERSONAS X 2 CORRIDAS TOTAL=90 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	1,080 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	9,720 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	9.72 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 5

HABITACIONES SENCILLAS

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	12
DEMANDA DIARIA:	9,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	81,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	81 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 6

RESTAURANTE

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE PERSONAS:	216 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	2,592 LTS
DEMANDA SEMANAL (3 DÍAS):	7,776 LTS

SALÓN DE VENTOS

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	3 (DIA / TARDE / NOCHE)
No. DE PERSONAS:	68 PERSONAS X 3 CORRIDAS TOTAL=204 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	2,448 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	22,032 LTS

TOTAL DE LTS REQUERIDOS	29,808 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	29.80 M3

TORRE DE HABITACIONES
PLANTA TIPO 1º - 2º - 3er NIVEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T. ±0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
- N.P.T. ±0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÒN
- SENTIDO DE ESCALERA
- X — INDICADOR DE CORTE
- 1.00 — ACOTAMIENTO

EQUIPO HIDRO NEUMATICO

1. TANQUE PRESURIZADO CAP. 300 lts.
2. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDICION
3. SUAVIZADOR 2 ft
4. SALMUERA
5. 2 BOMBA SUMERGIBLE CAP. 1/2 H.P.c/u.

LLAVE DE PASO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
HID-04



TORRE DE HABITACIONES
ROOF GARDEN 4° NIVEL

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 1

BUNGALOWS FAMILIARES Y MASTER SUITE

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	4
DEMANDA DIARIA:	3,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	27,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	27 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 2

HABITACIONES DOBLES

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	12
DEMANDA DIARIA:	9,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	81,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	81 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 3

SPA & GYM

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	2 (MAÑANA Y TARDE)
No. DE PERSONAS:	60 PERSONAS X 2 CORRIDAS TOTAL=160 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	1,440 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	12,960 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	12.96 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 4

BAR & RECEPCIÓN

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	2 (TARDE Y NOCHE)
No. DE PERSONAS:	45 PERSONAS X 2 CORRIDAS TOTAL=90 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	1,080 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	9,720 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	9.72 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 5

HABITACIONES SENCILLAS

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	12
DEMANDA DIARIA:	9,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	81,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	81 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 6

RESTAURANTE

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE PERSONAS:	216 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	2,592 LTS
DEMANDA SEMANAL (3 DÍAS):	7,776 LTS

SALÓN DE VENTOS

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	3 (DIA / TARDE / NOCHE)
No. DE PERSONAS:	68 PERSONAS X 3 CORRIDAS TOTAL=204 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	2,448 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	22,032 LTS

TOTAL DE LTS REQUERIDOS	29,808 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	29.80 M3

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T. ±0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
- N.P.T. ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÒN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE
- 1.00 — ACOTAMIENTO

EQUIPO HIDRO NEUMATICO

1. TANQUE PRESURIZADO CAP. 300 lts.
2. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDICION
3. SUAVIZADOR 2 ft
4. SALMUERA
5. 2 BOMBA SUMERGIBLE CAP. 1/2 H.P.c/u.

LLAVE DE PASO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
HID-05



TORRE DE HABITACIONES
ISOMETRICO DE INSTALACION HIDRAULICA

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 1
BUNGALOWS FAMILIARES Y MASTER SUITE

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	4
DEMANDA DIARIA:	3,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	27,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	27 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 2
HABITACIONES DOBLES

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	12
DEMANDA DIARIA:	9,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	81,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	81 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 3
SPA & GYM

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	2 (MAÑANA Y TARDE)
No. DE PERSONAS:	60 PERSONAS X 2 CORRIDAS TOTAL=160 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	1,440 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	12,960 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	12.96 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 4
BAR & RECEPCIÓN

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	2 (TARDE Y NOCHE)
No. DE PERSONAS:	45 PERSONAS X 2 CORRIDAS TOTAL=90 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	1,080 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	9,720 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	9.72 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 5
HABITACIONES SENCILLAS

DOTACIÓN / HABITACIÓN:	750 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE HABITACIONES:	12
DEMANDA DIARIA:	9,000 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	81,000 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	81 M3

DATOS HIDRÁULICOS CISTERNA 6
RESTAURANTE

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	1
No. DE PERSONAS:	216 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	2,592 LTS
DEMANDA SEMANAL (3 DÍAS):	7,776 LTS


SALÓN DE VENTOS

DOTACIÓN / PERSONA:	12 LTS DIARIOS
No. DE CORRIDAS:	3 (DIA / TARDE / NOCHE)
No. DE PERSONAS:	68 PERSONAS X 3 CORRIDAS TOTAL=204 PERSONAS
DEMANDA DIARIA:	2,448 LTS
DEMANDA SEMANAL (9 DÍAS):	22,032 LTS
TOTAL DE LTS REQUERIDOS	29,808 LTS
TOTAL DE M3 REQUERIDOS	29.80 M3

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA
- N.A.T. ±0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
- N.P.T. ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
- F-1 — SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÒN
- SENTIDO DE ESCALERA
- X — INDICADOR DE CORTE
- 1.00 — ACOTAMIENTO

EQUIPO HIDRO NEUMATICO
1. TANQUE PRESURIZADO CAP. 300 lts.
2. INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDICION
3. SUAVIZADOR 2 ft
4. SALMUERA
5. 2 BOMBA SUMERGIBLE CAP. 1/2 H.P.c/u.

LLAVE DE PASO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:90	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
ISOMÉTRICO
INSTALACION HIDRÁULICA
TORRE DE HABITACIONES


PLANO :
HID-06



PLANTA DE CISTERNA 2




CORTE X-X´




CORTE TRANSVERSAL ESTRUCTURAL

RAMAL PARA FREGADERO




2.60 MTS. TUBO DE ½".
4 CODOS DE ½" X 90ª

RAMAL PARA LAVAMANOS




1.60 MTS. TUBO DE ½".
6 CODOS DE ½" X 90ª

RAMAL PARA REGADERA




3.55 MTS. TUBO DE ½".
4 CODOS DE ½" X 90ª
1 "T" ½"
1 CODO ½" DE COBRE A FIERRO INTERIOR.
2 LLAVES DE EMPOTRAR DE½" DE COBRE.
2 NIPLES DE ½"

RAMAL PARA LLAVE SERVICIO




1.20 MTS. TUBO DE ½".
2 CODOS DE ½" X 90ª
1 LLAVE DE NARIZ DE ½"


RAMAL PARA WC




0.50 MTS. TUBO DE ½".
3 CODOS DE ½" X 90ª
1 BUSHING


1.20
0.20
0.20
0


Planos de Iluminación




BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA BAJA



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA ALTA




BUNGALOW FAMILIAR
CORTE Y-Y'




BUNGALOW FAMILIAR
CORTE X-X'


MODELO: OF4023B




MODELO: CO1146B




MODELO: OF1021B




MODELO: RE5002G



MODELO: CO1021B41A



MODELO: OF1021B



Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

- TECNOLITE CO1021B41A
- TECNOLITE H-625/N
- TECNOLITE OF1021B
- TECNOLITE RE5002G
- TECNOLITE OF4023B
- TECNOLITE OU3039S
- TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE ILUMINACIÓN
BUNGALOW FAMILIAR


PLANO :
LUM-01

PASILLOS BUNGALOWS FAMILIAR
MODELO: CO1021B41A




Lámpara: FCD 1x26W


MARCA: TECNOLITE
MODELO: CO1021B41A
MATERIAL: Cuerpo y anillo de termoplástico inyectado. Reflector de aluminio
COLOR: Traslucido
APLICACION: Spot empotrable
POTENCIA: 1x26W
VOLTS: 127-277 V
LUMENES: 750 lm




SÍMBOLO DE LUMINÁRIA




PASILLOS BUNGALOW FAMILIAR
P.B. Lux x (Am²) 100x (3.50) = 0.78 = 1 luminaria
Lum x F.o. 750x 0.60



SALA COMEDOR BUNGALOWS FAMILIAR
MODELO: OF1021B




Lámpara: 3X17W




MARCA: TECNOLITE
MODELO: OF1021B
MATERIAL: Cuerpo de acero y difusor de acrilico
COLOR: Blanco
APLICACION: Spot empotrable
POTENCIA: 3x17W
VOLTS: 120-277 V
LUMENES: 1795 lm


SÍMBOLO DE LUMINÁRIA




PASILLOS BUNGALOW FAMILIAR
P.B. Lux x (Am²) 100x (18.68) = 1.73 = 2 luminarias
Lum x F.o. 1795x 0.60




LUMINARIAS DE RECAMARAS BUNGALOWS FAMILIARES
MODELO: OF4023B




Lámpara:
FCD 2x26W




MARCA: TECNOLITE
MODELO: OF4023B
MATERIAL: Cuerpo de acero formado, reflector de aluminio y cristal esmerilado
COLOR: Blfanco
APLICACION: Spot empotrable
POTENCIA: 2x26W
VOLTS: 120-277V
LUMENES: 1335 lm




SÍMBOLO DE LUMINÁRIA



RECAMARAS BUNGALOWS FAMILIARES
P.B. Lux x (Am²) 100x (16.24) = 3.04 = 3 luminarias
Lum x F.o. 1335x 0.40
P.A. Lux x (Am²) 100x (17.08) = 3.20 = 3 luminarias
Lum x F.o. 1335x 0.40




ESCALERAS BUNGALOWS FAMILIARES
MODELO: CO1146B




Lámpara: FCD 2x25W


MARCA: TECNOLITE
MODELO: CO1146B
MATERIAL: Cuerpo de acero formado y marco escalonado en aluminio
COLOR: Blanco
APLICACION: Spot empotrable
POTENCIA: 2x25W
VOLTS: 120-277 V
LUMENES: 1070 lm




SÍMBOLO DE LUMINÁRIA




ESCALERAS BUNGALOWS FAMILIARES
P.B. Lux x (Am²) 50x (4.00) = 0.31 = 1 luminaria
Lum x F.o. 1070x 0.60



LUMINARIA DE PISO
Modelo:H-625/N



Lámpara:
AC4013BA / 150W



SÍMBOLO DE LUMINÁRIA


Marca: TECNOLITE
Modelo:H-625/N
Para EXTERIOR BASE E26
Materia Prima: FIBRA DE VIDRIO
Terminado: FV NEGRO
Pantalla: CRISTAL TRANSPARENTE
Potencia: 150W




LUMINARIAS PARA TERRAZAS BUNGALOWS FAMILIARES
MODELO: RE5002G




Lámpara: MR16 8W



MARCA: TECNOLITE
MODELO: RE5002G
MATERIAL: Cuerpo de aluminio y cristal esmerilado
COLOR: Gris metálico
APLICACION: Spot empotrable
POTENCIA: 1x6W LED
VOLTS: 120 V
LUMENES: 300 lm




SÍMBOLO DE LUMINÁRIA




TERRAZA BUNGALOWS FAMILIARES
P.B. Lux x (Am²) 20x (7.75) = 2.58 = 3 luminarias
Lum x F.o. 300x 0.20
P.A. Lux x (Am²) 20x (4.24) = 1.41 = 2 luminarias
Lum x F.o. 300x 0.20

LUMINARIAS PARA BAÑOS BUNGALOWS FAMILIARES
MODELO: OU3039S




Lámpara:
AR111 50W



MARCA: TECNOLITE
MODELO: OU3039S
MATERIAL: Anillo en acero inoxidable, cristal templado
COLOR: Gris
APLICACION: Spot empotrable
POTENCIA: 1x50W
VOLTS: 127-12 V
LUMENES: 680 lm

SÍMBOLO DE LUMINÁRIA






BAÑOS BUNGALOWS FAMILIARES
P.B. Lux x (Am²) 100x (10.75) = 7.90 = 8 luminarias
Lum x F.o. 680x 0.20
P.A. Lux x (Am²) 100x (8.71) = 6.40 = 6 luminarias
Lum x F.o. 680x 0.20

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

TECNOLITE CO1021B41A

TECNOLITE H-625/N

TECNOLITE OF1021B

TECNOLITE RE5002G

TECNOLITE OF4023B

TECNOLITE OU3039S

TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA : | ACOTACIÓN : METROS | FECHA : OTOÑO 2017


TIPO: CALCULO DE LUMINARIAS BUNGALOW FAMILIAR | PLANO : LUM-02




BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA BAJA



BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA ALTA




BUNGALOW MASTER SUITE
CORTE X-X'




BUNGALOW MASTER SUITE
CORTE Y-Y'


MODELO: OU3039S



MODELO: OF4023B




MODELO: OF1021B



Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

- TECNOLITE CO1021B41A
- TECNOLITE H-625/N
- TECNOLITE OF1021B
- TECNOLITE RE5002G
- TECNOLITE OF4023B
- TECNOLITE OU3039S
- TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
PLANOS DE ILUMINACIÓN BUNGALOW MASTER SUITE	LUM-03


LUMINARIAS PARA TERRAZAS BUNGALOWS MASTER SUITE
MODELO: RE5002G




PASILLOS BUNGALOWS MASTER SUITE
MODELO: CO1021B41A




LUMINARIAS PARA BAÑOS BUNGALOWS MASTER SUITE
MODELO: OU3039S




SALA COMEDOR BUNGALOWS MASTER SUITE
MODELO: OF1021B




LUMINARIAS DE RECAMARAS BUNGALOWS MASTER SUITE
MODELO: OF4023B



LUMINARIA DE PISO
LUMINARIA DE PISO




ESCALERAS BUNGALOWS MASTER SUITE
MODELO: CO1146B



Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

TECNOLITE CO1021B41A
TECNOLITE H-625/N
TECNOLITE OF1021B
TECNOLITE RE5002G
TECNOLITE OF4023B
TECNOLITE OU3039S
TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CALCULO DE LUMINARIAS
BUNGALOW
MASTER SUITE

PLANO :
LUM-04




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA BAJA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- TECNOLITE CO1021B41A
- TECNOLITE H-625/N
- TECNOLITE OF1021B
- TECNOLITE RE5002G
- TECNOLITE OF4023B
- TECNOLITE OU3039S
- TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE ILUMINACIÓN
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
LUM-05




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA TIPO 1º - 2º - 3er NIVEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- TECNOLITE CO1021B41A
- TECNOLITE H-625/N
- TECNOLITE OF1021B
- TECNOLITE RE5002G
- TECNOLITE OF4023B
- TECNOLITE OU3039S
- TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO: PLANOS DE ILUMINACIÓN	PLANO :
TORRE DE HABITACIONES	LUM-06




TORRE DE HABITACIONES
ROOF GARDEN 4° NIVEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- TECNOLITE CO1021B41A
- TECNOLITE H-625/N
- TECNOLITE OF1021B
- TECNOLITE RE5002G
- TECNOLITE OF4023B
- TECNOLITE OU3039S
- TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE ILUMINACIÓN
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
LUM-07




TORRE DE HABITACIONES
CORTE X-X'




TORRE DE HABITACIONES
CORTE Y-Y'


MODELO: OF4023B



MODELO: OU3039S




MODELO: CO1146B



Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- TECNOLITE CO1021B41A
- TECNOLITE H-625/N
- TECNOLITE OF1021B
- TECNOLITE RE5002G
- TECNOLITE OF4023B
- TECNOLITE OU3039S
- TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CORTES Y FACHADAS DE ILUMINACIÓN
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
LUM-08


ESCALERAS TORRE DE HABITACIONES
MODELO: CO1146B



Lámpara: FCD 2x25W

MARCA: TECNOLITE
MODELO: CO1146B
MATERIAL: Cuerpo de acero formado y marco escalonado en aluminio
COLOR: Blanco
APLICACION: Spot empotrable
POTENCIA: 2x25W
VOLTS: 120-277 V
LUMENES: 1070 lm

SÍMBOLO DE LUMINÁRIA




PASILLO PARA TORRE DE HABITACIONES

$$\frac{\text{Lux x (Am}^2\text{)}}{\text{Lum x F.o.}} = \frac{50\text{x } (140.00)}{1070\text{x } 0.60} = 10.90 = 11 \text{ luminarias}$$


ESCALERAS PARA TORRE DE HABITACIONES

$$\frac{\text{Lux x (Am}^2\text{)}}{\text{Lum x F.o.}} = \frac{50\text{x } (23.26)}{1070\text{x } 0.60} = 1.81 = 2 \text{ luminarias}$$


1 Incidencia Inicial 1070 Lúmenes
2 Incidencia Manteniada 535 Lúmenes
3 Penumbra




LUMINARIAS PARA TERRAZAS TORRE DE HABITACIONES
MODELO: RE5002G




Lámpara: MR16 8W




MARCA: TECNOLITE
MODELO: RE5002G
MATERIAL: Cuerpo de aluminio y cristal esmerilado
COLOR: Gris metálico
APLICACION: Spot empotrable
POTENCIA: 1x8W LED
VOLTS: 120 V
LUMENES: 300 lm



SÍMBOLO DE LUMINÁRIA




1 Incidencia Inicial 300 Lúmenes
2 Incidencia Manteniada 150 Lúmenes
3 Penumbra




TERRAZA TORRE DE HABITACIONES

$$\frac{\text{Lux x (Am}^2\text{)}}{\text{Lum x F.o.}} = \frac{20\text{x } (7.38)}{300\text{x } 0.20} = 2.46 = 3 \text{ luminarias}$$

LUMINARIAS PARA BAÑOS TORRE DE HABITACIONES
MODELO: OU3039S




Lámpara: AR111 50W



MARCA: TECNOLITE
MODELO: OU3039S
MATERIAL: Arillo en acero inoxidable, cristal templado
COLOR: Gris
APLICACION: Spot empotrable
POTENCIA: 1x50W
VOLTS: 127-12 V
LUMENES: 680 lm

SÍMBOLO DE LUMINÁRIA



1 Incidencia Inicial 300 Lúmenes
2 Incidencia Manteniada 150 Lúmenes
3 Penumbra




BAÑOS TORRE DE HABITACIONES


$$\text{SENCILLA } \frac{\text{Lux x (Am}^2\text{)}}{\text{Lum x F.o.}} = \frac{100\text{x } (5.15)}{680\text{x } 0.60} = 1.26 = 2 \text{ luminarias}$$

$$\text{DOBLE } \frac{\text{Lux x (Am}^2\text{)}}{\text{Lum x F.o.}} = \frac{100\text{x } (8.21)}{680\text{x } 0.60} = 2.01 = 2 \text{ luminarias}$$


LUMINARIAS DE RECAMARAS TORRE DE HABITACIONES
MODELO: OF4023B




Lámpara: FCD 2x26W




MARCA: TECNOLITE
MODELO: OF4023B
MATERIAL: Cuerpo de acero formado, reflector de aluminio y cristal esmerilado
COLOR: Blñanco
APLICACION: Spot empotrable
POTENCIA: 2x26W
VOLTS: 120-277V
LUMENES: 1335 lm



SÍMBOLO DE LUMINÁRIA



1 Incidencia Inicial 1335 Lúmenes
2 Incidencia Manteniada 667.5 Lúmenes
3 Penumbra




RECAMARAS TORRE DE HABITACIONES


$$\text{SENCILLA } \frac{\text{Lux x (Am}^2\text{)}}{\text{Lum x F.o.}} = \frac{100\text{x } (15.77)}{1335\text{x } 0.40} = 2.95 = 3 \text{ luminarias}$$

$$\text{DOBLE } \frac{\text{Lux x (Am}^2\text{)}}{\text{Lum x F.o.}} = \frac{100\text{x } (23.69)}{1335\text{x } 0.40} = 4.44 = 4 \text{ luminarias}$$

LUMINARIA DE PISO




Lámpara: AC4013BA / 150W




SÍMBOLO DE LUMINÁRIA

Marca: TECNOLITE
Modelo:H-625/N
Para EXTERIOR BASE E26
Materia Prima: FIBRA DE VIDRIO
Terminado: FV NEGRO
Pantalla: CRISTAL TRANSPARENTE
Potencia: 150W




TAN8=CO/CA
8=TAN-1 2.30/2=33
Y=33+90-180=0
Y=56



Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

TECNOLITE CO1021B41A
TECNOLITE H-625/N
TECNOLITE OF1021B
TECNOLITE RE5002G
TECNOLITE OF4023B
TECNOLITE OU3039S
TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN : METROS	FECHA : OTOÑO 2017

TIPO: CALCULO DE LUMINARIAS TORRE DE HABITACIONES	PLANO : LUM-09

Planos Eléctricos



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA BAJA



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA ALTA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

	Tablero general
	Breaker
	Acometida
M	Medidor
	Tierra física
	Linea general
	Contacto
I	Contacto a intemperie
	Contacto doble
	Apagador sencillo
	Poliducto de plafon
	Poliducto de piso
	Tubo conduit
	Tubo conduit por piso
	TECNOLITE CO1021B41A
	TECNOLITE H-625/N
	TECNOLITE OF1021B
	TECNOLITE RE5002G
	TECNOLITE OF4023B
	TECNOLITE OU3036G
	TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO: PLANOS ELÉCTRICOS	PLANO :
BUNGALOW FAMILIAR	ELE-01

CUADRO DE CARGAS SQUARED TABLERO 1 BUNGALOW FAMILIAR


CUADRO DE CARGAS | INTERRUPTOR | CONDUCTORES | CANALIZACION | B. DE FASES

No CIRCUITO	ESPACIO	26W	150W	51W	8W	52W	50W	50W	160W	160W	160W	WATTS TOTAL	AMPS TOTAL	PROTECCION EN AMPS	CATALOGO	VOLTS	FASE	CALIBRE	CAL. A TIERRA	FACT.X AGRUP.	CAP. COND.	S M M.	TIPO	DIAM. M M.	FASE A
C–1	ALUMBRADO EN HABITACION PRINCIPAL BAÑO PRINCIPAL Y TERRAZA PLANTA BAJA				3	4	8					632	4.98	1X10	QO110	127	1	12	1–14	0.7	25.0		POLIDUCTO	19	632
C–2	ALUMBRADO EXTERIOR EN FACHADA		3									450	3.54	1X10	QO110	127	1	12	1–14	0.7	25.0		POLIDUCTO	19	450
C–3	ALUMBRADO EN ESCALERA, SALA DE TV, COMEDOR Y COCINA	1		2				1				178	1.40	1X10	QO110	127	1	12	1–14	0.7	25.0		POLIDUCTO	19	178
C–4	ALUMBRADO EN HABITACION FAMILIAR Y BAÑO DE HABITACION FAMILIAR					4	7					558	4.39	1X10	QO110	127	1	12	1–14	0.7	25.0		POLIDUCTO	19	558
C–5	ALUMBRADO EN TERRAZA PLANTA ALTA		1									150	1.18	1X10	QO110	127	1	12	1–14	0.7	25.0		POLIDUCTO	19	150
C–6	CONTACTOS EN SALA DE TV										1	320	2.52	1X10	QO110	127	1	10	1–12	0.7	35.0		POLIDUCTO	19	320
C–7	CONTACTOS EN HABITACION PRINCIPAL BAÑO PRINCIPAL Y TERRAZA PLANTA BAJA								2	1	4	1760	13.86	1X15	QO115	127	1	10	1–12	0.7	35.0		POLIDUCTO	19	1760
C–8	CONTACTOS EN COCINA										3	960	4.36	1X10	QO110	220	1	10	1–12	0.7	35.0		POLIDUCTO	19	960
C–9	CONTACTOS PARA MINISPLIT P.B.										1	320	1.45	1X10	QO110	220	1	10	1–12	0.7	35.0		POLIDUCTO	19	320
C–10	CONTACTOS PARA MINISPLIT P.A.										2	640	2.91	1X10	QO110	220	1	10	1–12	0.7	35.0		POLIDUCTO	19	640
C–11	CONTACTOS EN HABITACION FAMILIAR Y BAÑO DE HABITACION FAMILIAR								2		1	640	5.04	1X10	QO110	127	1	10	1–12	0.7	35.0		POLIDUCTO	19	640
C–12	CONTACTOS EN TERRAZA PLANTA ALTA									1		320	2.52	1X10	QO110	127	1	10	1–12	0.7	35.0		POLIDUCTO	19	320

INTERRUPTOR GENERAL — WATTS AMPS

TOTAL : 6928W. 48.16 1X50 QOM150


DIAGRAMA UNIFILAR



Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS

BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

	Tablero general
	Breaker
	Acometida
M	Medidor
	Tierra física
	Linea general
	Contacto
	Contacto a intemperie
	Contacto doble
	Apagador sencillo
	Poliducto de plafon
	Poliducto de piso
	Tubo conduit
	Tubo conduit por piso
	TECNOLITE CO1021B41A
	TECNOLITE H-625/N
	TECNOLITE OF1021B
	TECNOLITE RE5002G
	TECNOLITE OF4023B
	TECNOLITE OU3039S
	TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO: CUADRO DE CARGAS DIAGRAMA UNIFILAR
BUNGALOW FAMILIAR

PLANO :
ELE-02



BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA BAJA



BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA ALTA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

	Tablero general
	Breaker
	Acometida
M	Medidor
	Tierra física
	Linea general
	Contacto
I	Contacto a intemperie
2	Contacto doble
	Apagador sencillo
	Poliducto de plafon
	Poliducto de piso
	Tubo conduit
	Tubo conduit por piso
	TECNOLITE CO1021B41A
	TECNOLITE H-625/N
	TECNOLITE OF1021B
	TECNOLITE RE5002G
	TECNOLITE OF4023B
	TECNOLITE OU3039S
	TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS ELÉCTRICOS
BUNGALOW MASTER SUITE

PLANO :
ELE-03


CUADRO DE CARGAS SQUARED TABLERO 1 BUNGALOW MASTER SUITE

CUADRO DE CARGAS

No CIRCUITO	ESPACIO	26W	150W	51W	8W	52W	50W	50W	160W	160W	160W	WATTS TOTAL	AMPS TOTAL	PROTECCION EN AMPS	INTERRUPTOR CATALOGO	CONDUCTORES VOLTS	CONDUCTORES FASE	CONDUCTORES CALIBRE	CONDUCTORES CAL. A TIERRA	CANALIZACION FACT.X AGRUP.	CANALIZACION CAP. COND.	CANALIZACION S M M.	CANALIZACION TIPO	CANALIZACION DIAM. M M.	B. DE FASES FASE A
C–1	ALUMBRADO DE ACCESO Y BAÑO COMPLETO DE PLANTA BAJA	1					5					276	2.17	1X10	QO110	127	1	12	1–14	0.7	25.0		POLIDUCTO	19	276
C–2	ALUMBRADO DE SALA DE TV, COMEDOR Y COCINA			6								306	2.41	1X10	QO110	127	1	12	1–14	0.7	25.0		POLIDUCTO	19	306
C–3	ALUMBRADO EN TERRAZA PLANTA BAJA				3							24	0.19	1X10	QO110	127	1	12	1–14	0.7	25.0		POLIDUCTO	19	24
C–4	ALUMBRADO EN TERRAZA PLANTA ALTA, HABITACION Y BAÑO PRINCIPAL				4	3	5					438	3.45	1X10	QO110	127	1	12	1–14	0.7	25.0		POLIDUCTO	19	438
C–5	ALUMBRADO EN SCALERAS Y PASILLO P.A.	1						1				50	0.39	1X10	QO110	127	1	12	1–14	0.7	25.0		POLIDUCTO	19	50
C–6	CONTACTOS DE TERRAZA PLANTA BAJA SALA DE T.V. Y BAÑO PLANTA BAJA								2	1	1	800	6.30	1X10	QO110	127	1	10	1–12	0.7	35.0		POLIDUCTO	19	800
C–7	CONTACTOS EN COCINA										2	640	2.91	1X10	QO110	220	1	10	1–12	0.7	35.0		POLIDUCTO	19	640
C–8	CONTACTOS PARA MINISPLITS										2	640	2.91	1X10	QO110	220	1	10	1–12	0.7	35.0		POLIDUCTO	19	640
C–9	CONTACTOS EN HABITACION PRINCIPAL								1			160	0.73	1X10	QO110	220	1	10	1–12	0.7	35.0		POLIDUCTO	19	160
C–10	CONTACTOS EN TERRAZA PLANTA ALTA HABITACION Y BAÑO PRINCIPAL								4	1		800	6.30	1X10	QO110	127	1	10	1–12	0.7	35.0		POLIDUCTO	19	800

INTERRUPTOR GENERAL — WATTS: TOTAL : 4084W. — AMPS: 27.76 — 1X30 — QOM130

DIAGRAMA UNIFILAR



Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

	Tablero general
	Breaker
	Acometida
M	Medidor
	Tierra física
	Linea general
	Contacto
	Contacto a intemperie
	Contacto doble
	Apagador sencillo
	Poliducto de plafon
	Poliducto de piso
	Tubo conduit
	Tubo conduit por piso
	TECNOLITE CO1021B41A
	TECNOLITE H-625/N
	TECNOLITE OF1021B
	TECNOLITE RE5002G
	TECNOLITE OF4023B
	TECNOLITE OU3039S
	TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CUADRO DE CARGAS
DIAGRAMA UNIFILAR
BUNGALOW
MASTER SUITE

PLANO :
ELE-04




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA BAJA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

	Tablero general
	Timer para luces exteriores
	Breaker
	Acometida
M	Medidor
	Tierra física
	Linea general
	Contacto
I	Contacto a intemperie
2	Contacto doble
	Apagador sencillo
	Poliducto de plafon
	Poliducto de piso
	Tubo conduit
	Tubo conduit por piso
	TECNOLITE CO1021B41A
	TECNOLITE H-625/N
	TECNOLITE OF1021B
	TECNOLITE RE5002G
	TECNOLITE OF4023B
	TECNOLITE OU3039S
	TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS ELÉCTRICOS
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ELE-05

CUADRO DE CARGAS SQUARED TABLERO 1 TORRE DE HABITACIONES

No CIRCUITO	ESPACIO	52W	50W	50W	160W	160W	WATTS TOTAL	AMPS TOTAL	PROTECCION EN AMPS	CATALOGO	VOLTS	FASE	CALIBRE	CAL. A TIERRA	FACT.X AGRUP.	CAP. COND.	S M M.	TIPO	DIAM. M M.	FASE A
C-1	ALUMBRADO HABITACIONES SENCILLAS BAÑOS DE HABITACIONES SENCILLAS	9	6				768	6.05	1X10	Q0110	127	1	12	1-14	0.7	25.0		CONDULET	19	768
C-2	ALUMBRADO ESCALERA, PASILLOS			6			300	2.36	1X10	Q0110	127	1	12	1-14	0.7	25.0		CONDULET	19	300
C-3	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA				3	3	1440	11.34	1X15	Q0115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1400
C-4	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA				3	3	1440	11.34	1X15	Q0115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1400
C-5	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA				4	3	1600	12.60	1X15	Q0115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1600
C-6	CONTACTOS PARA MINISPLIT					3	960	4.36	1X10	Q0110	220	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	960
INTERRUPTOR GENERAL							WATTS	AMPS												
							TOTAL : 6508W.	48.05	1X50	Q0M150										

CUADRO DE CARGAS SQUARED TABLERO 2 TORRE DE HABITACIONES

No CIRCUITO	ESPACIO	8W	52W	50W	50W	160W	160W	160W	WATTS TOTAL	AMPS TOTAL	PROTECCION EN AMPS	CATALOGO	VOLTS	FASE	CALIBRE	CAL. A TIERRA	FACT.X AGRUP.	CAP. COND.	S M M.	TIPO	DIAM. M M.	FASE A
C-1	ALUMBRADO HABITACIONES SENCILLAS BAÑOS DE HABITACIONES SENCILLAS	9	12	6					996	7.84	1X10	Q0110	127	1	12	1-14	0.7	25.0		CONDULET	19	996
C-2	ALUMBRADO ESCALERA, PASILLOS				7				350	2.76	1X10	Q0110	127	1	12	1-14	0.7	25.0		CONDULET	19	350
C-3	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA					2	1	3	1440	11.34	1X15	Q0115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1440
C-4	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA					2	1	3	1440	11.34	1X15	Q0115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1440
C-5	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA					3	1	3	1600	12.60	1X15	Q0115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1600
C-6	CONTACTOS PARA MINISPLIT							3	960	4.36	1X10	Q0110	220	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	960
INTERRUPTOR GENERAL									WATTS	AMPS												
									TOTAL : 6786W.	50.24	1X60	Q0M160										

DIAGRAMA UNIFILAR






DIAGRAMA UNIFILAR



Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO



CUADRO DE ÁREAS

TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

	Tablero general
	Timer para luces exteriores
	Breaker
	Acometida
M	Medidor
	Tierra física
	Linea general
	Contacto
I	Contacto a intemperie
2	Contacto doble
	Apagador sencillo
	Policducto de plafon
	Policducto de piso
	Tubo conduit
	Tubo conduit por piso
	TECNOLITE CO1021B41A
	TECNOLITE H-625/N
	TECNOLITE OF1021B
	TECNOLITE RE500/3
	TECNOLITE OF402/3B
	TECNOLITE OU3039S
	TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS ELÉCTRICOS
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ELE-06




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA 1er NIVEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

	Tablero general
	Timer para luces exteriores
	Breaker
	Acometida
M	Medidor
	Tierra física
	Linea general
	Contacto
	Contacto a intemperie
	Contacto doble
	Apagador sencillo
	Poliducto de plafon
	Poliducto de piso
	Tubo conduit
	Tubo conduit por piso
	TECNOLITE CO1021B41A
	TECNOLITE H-625/N
	TECNOLITE OF1021B
	TECNOLITE RE5002G
	TECNOLITE OF4023B
	TECNOLITE OU3039S
	TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS ELÉCTRICOS
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ELE-07

CUADRO DE CARGAS SQUARED TABLERO 3 TORRE DE HABITACIONES

No CIRCUITO	ESPACIO	52W	50W	50W	160W	160W	WATTS TOTAL	AMPS TOTAL	PROTECCION EN AMPS	CATALOGO	VOLTS	FASE	CALIBRE	CAL. A TIERRA	FACT.X AGRUP.	CAP. COND.	S M M.	TIPO	DIAM. M M.	FASE A
C–1	ALUMBRADO HABITACIONES SENCILLAS BAÑOS DE HABITACIONES SENCILLAS	9	6				768	6.05	1X10	Q0110	127	1	12	1–14	0.7	25.0		CONDULET	19	768
C–2	ALUMBRADO ESCALERA, PASILLOS			6			300	2.36	1X10	Q0110	127	1	12	1–14	0.7	25.0		CONDULET	19	300
C–3	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA				3	3	1440	11.34	1X15	Q0115	127	1	10	1–12	0.7	35.0		CONDULET	19	1400
C–4	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA				3	3	1440	11.34	1X15	Q0115	127	1	10	1–12	0.7	35.0		CONDULET	19	1400
C–5	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA				4	3	1600	12.60	1X15	Q0115	127	1	10	1–12	0.7	35.0		CONDULET	19	1600
C–6	CONTACTOS PARA MINISPLIT					3	960	4.36	1X10	Q0110	220	1	10	1–12	0.7	35.0		CONDULET	19	960

INTERRUPTOR GENERAL — WATTS: TOTAL : 6500W. — AMPS: 48.05 — 1X50 — Q0M150

CUADRO DE CARGAS SQUARED TABLERO 4 TORRE DE HABITACIONES

No CIRCUITO	ESPACIO	8W	52W	50W	50W	160W	160W	160W	WATTS TOTAL	AMPS TOTAL	PROTECCION EN AMPS	CATALOGO	VOLTS	FASE	CALIBRE	CAL. A TIERRA	FACT.X AGRUP.	CAP. COND.	S M M.	TIPO	DIAM. M M.	FASE A
C–1	ALUMBRADO HABITACIONES SENCILLAS BAÑOS DE HABITACIONES SENCILLAS	9	12	6					996	7.84	1X10	Q0110	127	1	12	1–14	0.7	25.0		CONDULET	19	996
C–2	ALUMBRADO ESCALERA, PASILLOS				7				350	2.76	1X10	Q0110	127	1	12	1–14	0.7	25.0		CONDULET	19	350
C–3	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA					2	1	3	1440	11.34	1X15	Q0115	127	1	10	1–12	0.7	35.0		CONDULET	19	1440
C–4	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA					2	1	3	1440	11.34	1X15	Q0115	127	1	10	1–12	0.7	35.0		CONDULET	19	1440
C–5	CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA					3	1	3	1600	12.60	1X15	Q0115	127	1	10	1–12	0.7	35.0		CONDULET	19	1600
C–6	CONTACTOS PARA MINISPLIT							3	960	4.36	1X10	Q0110	220	1	10	1–12	0.7	35.0		CONDULET	19	960

INTERRUPTOR GENERAL — WATTS: TOTAL : 6780W. — AMPS: 50.24 — 1X60 — Q0M160

DIAGRAMA UNIFILAR






DIAGRAMA UNIFILAR



Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO



CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

	Tablero general
	Timer para luces exteriores
	Breaker
	Acometida
M	Medidor
	Tierra física
	Linea general
	Contacto
	Contacto a intemperie
	Contacto doble
	Apagador sencillo
	Poliducto de plafon
	Poliducto de piso
	Tubo conduit
	Tubo conduit por piso
	TECNOLITE CO1021B41A
	TECNOLITE H-625/N
	TECNOLITE OF1021B
	TECNOLITE RE5002G
	TECNOLITE OF4023B
	TECNOLITE OU3039S
	TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS ELÉCTRICOS
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ELE-08




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA 2º NIVEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

	Tablero general
	Timer para luces exteriores
	Breaker
	Acometida
M	Medidor
	Tierra física
	Linea general
	Contacto
	Contacto a intemperie
	Contacto doble
	Apagador sencillo
	Poliducto de plafon
	Poliducto de piso
	Tubo conduit
	Tubo conduit por piso
	TECNOLITE CO1021B41A
	TECNOLITE H-625/N
	TECNOLITE OF1021B
	TECNOLITE RE5002G
	TECNOLITE OF4023B
	TECNOLITE OU3039G
	TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:
PLANOS ELÉCTRICOS
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ELE-09

CUADRO DE CARGAS SQUARED TABLERO 5 TORRE DE HABITACIONES

CUADRO DE CARGAS		INTERRUPTOR			CONDUCTORES									CANALIZACION		B. DE FASES		
No CIRCUITO	ESPACIO	52W	50W	50W	160W	160W	WATTS TOTAL	AMPS TOTAL	PROTECCION EN AMPS	CATALOGO	VOLTS	FASE	CALIBRE	CAL. A TIERRA	FACT.X AGRUP.	CAP. COND.	S M M.	TIPO	DIAM. M M.	FASE A
C-1	ALUMBRADO HABITACIONES SENCILLAS BAÑOS DE HABITACIONES SENCILLAS	9	6				768	6.05	1X10	QO110	127	1	12	1-14	0.7	25.0		CONDULET	19	768
C-2	ALUMBRADO ESCALERA. PASILLOS			6			300	2.36	1X10	QO110	127	1	12	1-14	0.7	25.0		CONDULET	19	300
C-3	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA				3	3	1440	11.34	1X15	QO115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1400
C-4	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA				3	3	1440	11.34	1X15	QO115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1400
C-5	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA				4	3	1600	12.60	1X15	QO115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1600
C-6	CONTACTOS PARA MINISPLIT					3	960	4.36	1X10	QO110	220	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	960
INTERRUPTOR GENERAL							WATTS	AMPS												
							TOTAL : 6508W.	48.05	1X50	QOM150										


DIAGRAMA UNIFILAR



CUADRO DE CARGAS SQUARED TABLERO 6 TORRE DE HABITACIONES

CUADRO DE CARGAS		INTERRUPTOR				CONDUCTORES										CANALIZACION		B. DE FASES		
No CIRCUITO	ESPACIO	8W	52W	50W	50W	160W	160W	160W	WATTS TOTAL	AMPS TOTAL	PROTECCION EN AMPS	CATALOGO	VOLTS	FASE	CALIBRE	CAL. A TIERRA	FACT.X AGRUP.	CAP. COND.	S M M.	TIPO	DIAM. M M.	FASE A
C-1	ALUMBRADO HABITACIONES SENCILLAS BAÑOS DE HABITACIONES SENCILLAS	9	12	6					996	7.84	1X10	QO110	127	1	12	1-14	0.7	25.0		CONDULET	19	996
C-2	ALUMBRADO ESCALERA. PASILLOS				7				350	2.76	1X10	QO110	127	1	12	1-14	0.7	25.0		CONDULET	19	350
C-3	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA					2	1	3	1440	11.34	1X15	QO115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1440
C-4	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA					2	1	3	1440	11.34	1X15	QO115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1440
C-5	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA					3	1	3	1600	12.60	1X15	QO115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1600
C-6	CONTACTOS PARA MINISPLIT							3	960	4.36	1X10	QO110	220	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	960
INTERRUPTOR GENERAL									WATTS	AMPS												
									TOTAL : 6786W.	50.24	1X60	QOM160										


DIAGRAMA UNIFILAR



Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

	Tablero general
	Timer para luces exteriores
	Breaker
	Acometida
M	Medidor
	Tierra física
	Linea general
	Contacto
	Contacto a intemperie
	Contacto doble
	Apagador sencillo
	Poliducto de plafon
	Poliducto de piso
	Tubo conduit
	Tubo conduit por piso
	TECNOLITE CO1021B41A
	TECNOLITE H-625/N
	TECNOLITE OF1021B
	TECNOLITE RE5002G
	TECNOLITE OF4023B
	TECNOLITE OU3039S
	TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CUADRO DE CARGAS
DIAGRAMA UNIFILAR
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ELE-10




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA 3ER NIVEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

	Tablero general
	Timer para luces exteriores
	Breaker
	Acometida
M	Medidor
	Tierra fisica
	Linea general
	Contacto
I	Contacto a intemperie
2	Contacto doble
	Apagador sencillo
	Poliducto de plafon
	Poliducto de piso
	Tubo conduit
	Tubo conduit por piso
	TECNOLITE CO1021B41A
	TECNOLITE H-625/N
	TECNOLITE OF1021B
	TECNOLITE RE3002G
	TECNOLITE OF4023B
	TECNOLITE OU3039S
	TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CUADRO DE CARGAS
DIAGRAMA UNIFILAR
TORRE DE HABITACIONES


PLANO :
ELE-11

CUADRO DE CARGAS SQUARED TABLERO 7 TORRE DE HABITACIONES

CUADRO DE CARGAS | INTERRUPTOR | CONDUCTORES | CANALIZACION | B. DE FASES

No CIRCUITO	ESPACIO	52W	50W	50W	160W	160W	WATTS TOTAL	AMPS TOTAL	PROTECCION EN AMPS	CATALOGO	VOLTS	FASE	CALIBRE	CAL. A TIERRA	FACT.X AGRUP.	CAP. COND.	S M M.	TIPO	DIAM. M M.	FASE A
C-1	ALUMBRADO HABITACIONES SENCILLAS MAÑOS DE HABITACIONES SENCILLAS	9	6				768	6.05	1X10	Q0110	127	1	12	1-14	0.7	25.0		CONDULET	19	768
C-2	ALUMBRADO ESCALERA, PASILLOS			6			300	2.36	1X10	Q0110	127	1	12	1-14	0.7	25.0		CONDULET	19	300
C-3	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA				3	3	1440	11.34	1X15	Q0115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1400
C-4	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA				3	3	1440	11.34	1X15	Q0115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1400
C-5	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA				4	3	1600	12.60	1X15	Q0115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1600
C-6	CONTACTOS PARA MINISPLIT					3	960	4.36	1X10	Q0110	220	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	960
	INTERRUPTOR GENERAL						WATTS	AMPS												
							TOTAL : 6508W.	48.05	1X50	Q0M150										

DIAGRAMA UNIFILAR




CUADRO DE CARGAS SQUARED TABLERO 8 TORRE DE HABITACIONES

CUADRO DE CARGAS | INTERRUPTOR | CONDUCTORES | CANALIZACION | B. DE FASES

No CIRCUITO	ESPACIO	8W	52W	50W	50W	160W	160W	160W	WATTS TOTAL	AMPS TOTAL	PROTECCION EN AMPS	CATALOGO	VOLTS	FASE	CALIBRE	CAL. A TIERRA	FACT.X AGRUP.	CAP. COND.	S M M.	TIPO	DIAM. M M.	FASE A
C-1	ALUMBRADO HABITACIONES SENCILLAS MAÑOS DE HABITACIONES SENCILLAS	9	12	6					996	7.84	1X10	Q0110	127	1	12	1-14	0.7	25.0		CONDULET	19	996
C-2	ALUMBRADO ESCALERA, PASILLOS				7				350	2.76	1X10	Q0110	127	1	12	1-14	0.7	25.0		CONDULET	19	350
C-3	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA					2	1	3	1440	11.34	1X15	Q0115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1400
C-4	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA					2	1	3	1440	11.34	1X15	Q0115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1440
C-5	CONTACTOS HABITACIONES SENCILLAS CONTACTOS SALIDAS DE EMERGENCIA					3	1	3	1600	12.60	1X15	Q0115	127	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	1600
C-6	CONTACTOS PARA MINISPLIT							3	960	4.36	1X10	Q0110	220	1	10	1-12	0.7	35.0		CONDULET	19	960
	INTERRUPTOR GENERAL								WATTS	AMPS												
									TOTAL : 6786W.	50.24	1X60	Q0M160										


DIAGRAMA UNIFILAR



Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

	Tablero general
T	Timer para luces exteriores
	Breaker
	Acometida
M	Medidor
	Tierra física
	Linea general
	Contacto
I	Contacto a intemperie
2	Contacto doble
	Apagador sencillo
	Poliducto de plafon
	Poliducto de piso
	Tubo conduit
	Tubo conduit por piso
	TECNOLITE CO1021B41A
	TECNOLITE H-625/N
	TECNOLITE OF1021B
	TECNOLITE RE5002G
	TECNOLITE OF4023B
	TECNOLITE OJ3039S
	TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CUADRO DE CARGAS
DIAGRAMA UNIFILAR
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ELE-12




Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS

TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

	Tablero general
	Timer para luces exteriores
	Breaker
	Acometida
M	Medidor
	Tierra fisica
	Linea general
	Contacto
I	Contacto a intemperie
2	Contacto doble
	Apagador sencillo
	Poliducto de plafon
	Poliducto de piso
	Tubo conduit
	Tubo conduit por piso
	TECNOLITE CO1021B41A
	TECNOLITE H-625/N
	TECNOLITE OF1021B
	TECNOLITE RE3002G
	TECNOLITE OF4023B
	TECNOLITE OU3039S
	TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CUADRO DE CARGAS
DIAGRAMA UNIFILAR
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ELE-13


CUADRO DE CARGAS SQUARED TABLERO 9 TORRE DE HABITACIONES

CUADRO DE CARGAS | INTERRUPTOR | CONDUCTORES | CANALIZACION | B. DE FASES

No CIRCUITO	ESPACIO	150W	160W	WATTS TOTAL	AMPS TOTAL	PROTECCION EN AMPS	CATALOGO	VOLTS	FASE	CALIBRE	CAL. A TIERRA	FACT.X AGRUP.	CAP. COND.	S M M.	TIPO	DIAM. M M.	FASE A
C–1	ALUMBRADO DE ROOF GARDEN	15		2250	17.72	1X20	QO120	127	1	12	1–14	0.7	25.0		POLIDUCTO	19	2250
C–2	CONTACTOS DE ROOF GARDEN		8	1280	10.08	1X15	QO115	127	1	10	1–12	0.7	35.0		POLIDUCTO	19	1280

INTERRUPTOR GENERAL — WATTS: TOTAL : 3530W. — AMPS: 27.80 — 1X30 — QOM130

D I A G R A M A U N I F I L A R




CUADRO DE CARGAS SQUARED TABLERO 10 TORRE DE HABITACIONES

CUADRO DE CARGAS | INTERRUPTOR | CONDUCTORES | CANALIZACION | B. DE FASES

No CIRCUITO	ESPACIO	150W	160W	WATTS TOTAL	AMPS TOTAL	PROTECCION EN AMPS	CATALOGO	VOLTS	FASE	CALIBRE	CAL. A TIERRA	FACT.X AGRUP.	CAP. COND.	S M M.	TIPO	DIAM. M M.	FASE A
C–1	ALUMBRADO DE ROOF GARDEN	18		2700	21.26	1X30	QO130	127	1	12	1–14	0.7	25.0		POLIDUCTO	19	2700
C–2	CONTACTOS DE ROOF GARDEN		8	1280	10.08	1X15	QO115	127	1	10	1–12	0.7	35.0		POLIDUCTO	19	1280

INTERRUPTOR GENERAL — WATTS: TOTAL : 3980W. — AMPS: 31.34 — 1X40 — QOM140


D I A G R A M A U N I F I L A R



Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS

TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

	Tablero general
	Timer para luces exteriores
	Breaker
	Acometida
M	Medidor
	Tierra física
	Linea general
	Contacto
I	Contacto a intemperie
2	Contacto doble
	Apagador sencillo
	Poliducto de plafon
	Poliducto de piso
	Tubo conduit
	Tubo conduit por piso
	TECNOLITE CO1021B41A
	TECNOLITE H-625/N
	TECNOLITE OF1021B
	TECNOLITE RE3002G
	TECNOLITE OF4023B
	TECNOLITE OU3039S
	TECNOLITE CO1146B

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:
CUADRO DE CARGAS
DIAGRAMA UNIFILAR
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ELE-14


Planos

Aire Acondicionado

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA BAJA




BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA ALTA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÓN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

UE	UNIDAD TIPO EVAPORADOR
UC	UNIDAD TIPO CONDENSADOR
T	TERMOSTATO DE CUARTO.
	UNIDAD CONDENSADORA
	UNIDAD EVAPORADORA
——	INDICA TUBERIA DE LIQUIDO
——	INDICA TUBERIA DE GAS
------	INDICA TUBERIA ELECTRICA
	BAJA O SUBE DUCTO REDONDO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO BUNGALOW FAMILIAR	AAC-01


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA BAJA




BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA ALTA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÓN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

UE	UNIDAD TIPO EVAPORADOR
UC	UNIDAD TIPO CONDENSADOR
T	TERMOSTATO DE CUARTO.
	UNIDAD CONDENSADORA
	UNIDAD EVAPORADORA
——	INDICA TUBERIA DE LIQUIDO
——	INDICA TUBERIA DE GAS
------	INDICA TUBERIA ELECTRICA
	BAJA O SUBE DUCTO REDONDO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO
BUNGALOW
MASTER SUITE

PLANO :
AAC-02

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA BAJA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÓN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

UE	UNIDAD TIPO EVAPORADOR
UC	UNIDAD TIPO CONDENSADOR
T	TERMOSTATO DE CUARTO.
	UNIDAD CONDENSADORA
	UNIDAD EVAPORADORA
——	INDICA TUBERIA DE LIQUIDO
——	INDICA TUBERIA DE GAS
------	INDICA TUBERIA ELECTRICA
	BAJA O SUBE DUCTO REDONDO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
AAC-03

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA TIPO 1º - 2º - 3er NIVEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÓN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- UE UNIDAD TIPO EVAPORADOR
- UC UNIDAD TIPO CONDENSADOR
- T TERMOSTATO DE CUARTO.
- UNIDAD CONDENSADORA
- UNIDAD EVAPORADORA
- INDICA TUBERIA DE LIQUIDO
- INDICA TUBERIA DE GAS
- INDICA TUBERIA ELECTRICA
- BAJA O SUBE DUCTO REDONDO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO
TORRE DE HABITACIONES


PLANO :
AAC-04

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



DETALLE PARA SOPORTE
DE UNIDAD EVAPORADORA




CORTE



FRENTE

DETALLE DE COLOCACION DE
TERMOSTATO EN CUARTO



DETALLE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
DE UC DE MINISPLIT


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÓN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS

TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

UE	UNIDAD TIPO EVAPORADOR
UC	UNIDAD TIPO CONDENSADOR
T	TERMOSTATO DE CUARTO.
	UNIDAD CONDENSADORA
	UNIDAD EVAPORADORA
——	INDICA TUBERIA DE LIQUIDO
——	INDICA TUBERIA DE GAS
------	INDICA TUBERIA ELECTRICA
	BAJA O SUBE DUCTO REDONDO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
DETALLES DE AIRE ACONDICIONADO TORRE DE HABITACIONES	AAC-05

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Planos
Gas

COLINDANCIA

COLINDANCIA

COLINDANCIA

TOMA DE GAS

ESTACIONAMIENTO

ALBERCA

N.A.T + 8.00

TERRAZA
N.P.T + 4.00

TEMAZCAL
N.P.T+0.10

N.A.T + 8.00

N.A.T+ 7.60

RECEPCIÓN
N.A.T+ 8.30

BAR
N.A.T+ 6.40

N.A.T+ 8.70

TIENDA
N.A.T+ 5.50

N.A.T+ 6.50

ESPEJO DE AGUA

N.P.T+ 0.00

ÁREA DE CARGA Y DESCARGA

TOMA DE GAS

RESTAURANTE
N.A.T+6.00

N.A.T+10.40

N.A.T+10.00

SALÓN DE EVENTOS
N.A.T+10.00

PENDIENTE DEL 2%

N.A.T+10.40

N.A.T+10.00

N.A.T+10.00

N.A.T+10.00

N.A.T+10.00

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CUADRO DE ÁREAS

M2 PREDIO = 9,011.00 M2
M2 CONSTRUIDOS = 5,574.97 M2
M2 DE DESPLANTE = 2,736.24 M2
M2 AREAS VERDES = 3,603.05 M2
M2 ESTACIONAMIENTO = 1,428.00 M2
M2 ACCESOS VEHICULARES = 1,243.71 M2

NORTE

ESPACIO	M2 POR NIVEL	SUBTOTAL M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
SUVENIR/ TIENDA/RT	PB = 66.70 M2 P.A. = 66.5 M2	133.0 M2	2	266.0 M2
SUVENIR/ MAITRE/ BUFE	PB = 95.19 M2 P.A. = 93.19 M2	188.38 M2	2	376.72 M2
TORRE DE HABITACIONES	381.69 M2	381.69 M2	5	2,288.09 M2
RECEPCIÓN DE HOTEL	971.70 M2	971.70 M2	1	472.00 M2
BAR	289.21 M2	289.21 M2	1	334.19 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	77.68 M2	77.68 M2	1	79.38 M2
SALÓN DE EVENTOS	1,036.10 M2	1,036.10 M2	1	1,076.20 M2
SPA & GYM	PB = 401.40 M2 P.A. = 401.40 M2	802.80 M2	1	802.80 M2
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA	61.5 M2	61.5 M2	1	61.5 M2
CUARTOS DE MAQUINAS	1 40.00 M2 2 22.37 M2 3 22.50 M2	80.87 M2	1	80.87 M2

DETALLE DE CONEXIÓN A CALENTADOR:

DETALLE DE CONEXIÓN A ESTUFA:

NOTA: TODA LA INSTALACIÓN DE GAS L.P. SE HARÁ EN UNA TUBERÍA DE COBRE DE 15 MM. PINTADO EN COLOR AMARILLO LA MAYOR PARTE Y ACOMETIDA DE ESTA INSTALACIÓN DEBE DE ESTAR A UNA DISTANCIA DE 1.00 M. COMO MÍNIMO DE LA ESCARBADA POR LOSA CUANDO SEA NECESARIO LA INSTALACIÓN DEBE DE SER LINEAL DE PREFERENCIA CON TRAMOS DE TUBERÍA CORTOS PARA MAYOR SEGURIDAD.

DETALLE DE TANQUE ESTACIONARIO

SIMBOLOGÍA

- NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
- NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
- PASO PEATONAL
- Tubería Gas L.P. Visible
- Tubería Gas L.P. Oculta
- Tubería Gas L.P. línea de Llenado
- Regulador alta presión
- Regulador baja presión
- Válvula de Paso
- Válvula de globo
- Manguera de Media Tramada
- Tanque de Almacenamiento de Gas L.P.
- Calentador de Paso
- Válvula de Relevo Hidrostático
- Codo hacia abajo
- Codo hacia arriba

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO.

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO: ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA.

DIRECCIÓN:
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA:	ACOTACIÓN:	FECHA:
1:110	METROS	OTOÑO 2017

TIPO: INSTALACIÓN DE GAS.
PLANTA DE CONJUNTO

PLANO: GAS-01



Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

N

\\vmlgdgal\Grupo Drive\EXAMEN PROFESIONAL\PROYECTO EJECUTIVO\1 ARQUITECTONICO\PLANO DE LOCALIZACION .jpg

CUADRO DE ÁREAS

M2 PREDIO = 9,011.00 M2
M2 CONSTRUIDOS = 5,574.97 M2
M2 DE DESPLANTE = 2,736.24 M2
M2 AREAS VERDES = 3,603.05 M2
M2 ESTACIONAMIENTO = 1,428.00 M2
M2 ACCESOS VEHICULARES = 1,243.71 M2

ESPACIO	M2 POR NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
BUNGALOW FAMILIAR	P.B. 68.70 M2 P.A. 64.6 M2	133.3 M2	2	266.6 M2
BUNGALOW MASTER SUITE	P.B. 65.18 M2 P.A. 65.18 M2	130.36 M2	2	260.72 M2
TORRE DE HABITACIONES	381.66 M2	381.66 M2	5	2,289.90 M2
RECEPCIÓN DE HOTEL	371.70 M2	371.70 M2	1	473.00 M2
BAR	260.21 M2	260.21 M2	1	234.18 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	77.85 M2	77.85 M2	1	78.26 M2
SALÓN DE EVENTOS	1,038.10 M2	1,038.10 M2	1	1,076.23 M2
SPA & GYM	P.B. 401.43 M2 P.A. 401.43 M2	802.86 M2	1	802.86 M2
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA	61.5 M2	61.5 M2	1	61.5 M2
CUARTOS DE MAQUINAS	1 46.00 M2 2 22.41 M2 3 22.50 M2	90.91 M2	1	90.91 M2

SIMBOLOGÍA

- N.A.T. ±0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN PLANTAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTAS
- PASO PEATONAL
- Tubería Gas L.P. Visible
- Tubería Gas L.P. Oculta
- Tubería Gas L.P. linea de Llenado
- Regulador alta presión
- Regulador baja presión
- Válvula de Paso
- Válvula de globo
- Manguera Flexible Tramada
- Tanque de Almacenamiento de Gas L.P.
- Estufa
- Calentador de Paso
- Válvula de Relevo Hidrostático
- Codo hacia abajo
- Codo hacia arriba

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:
ISOMÉTRICO DE GAS
PLANTA DE CONJUNTO

PLANO :
GAS-02

Planos
Protección Civil



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA BAJA




BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA ALTA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

MARCA GE, MODELO SIGA-278, ESTACIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN, ETAPA SIMPLE, SU DIRECCIONAMIENTO ES DE MANERA ELECTRÓNICO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL DE DATOS A TRAVÉS DE UN SIMPLE PAR DE HILOS, CALIBRE 18 O 16 AWG FUENTE DE LUZ INDICADA CON 2 LED'S INFRARROJOS Y PULSANTES (VERDE, ESTADO NORMAL, ROJO ALARMA), VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 15VCD NOMINAL, RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0° A 49°C., RANGO DE HUMEDAD DE 0R HASTA 93%, CON GABINETE NEMA 2, PARA MINIMA INFILTRACIÓN DE POLVO, FABRICACIÓN EN MATERIAL DE POLICARBONATO RESISTENTE A ALTO IMPACTO PARA INSTALACIÓN EN MURO DE MANERA APARENTE O SEMEMPOTRADA EN CAJA DE 4" CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 54MM.

MARCA GE, MODELO GCFR-57WL, MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL PARA NOTIFICACIÓN DE INCENDIO, INTEGRADA POR ESTROBOSCÓPICO DE XENÓN CON 15 CANDELAS DE INTENSIDAD Y TROMPETA PIEZOELÉCTRICA DE 90 DB, INSTALADA A 2.03 M.DE ALTURA MÍNIMA Y A 2.43 M. DE ALTURA MÁXIMA. GABINETE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA EN COLOR ROJO CON LETRAS BLANCAS, OPERACIÓN ELECTRICA DE 24 VDC, MONTAJE EN CAJA ESTANDAR DE 4".

MARCA GE, MODELO SIGA-PS, DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (FI), SENSOR DE MEDIA ANALÓGICO CON DIRECCIONAMIENTO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL, CON TABLERO DE CONTROL, BASE DE MONTAJE PARA INSTALARSE EN LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN Y/O TECHO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD; EN UN RANGO DE 0.35 A 3.7% POR PC DE OBSCURECIMIENTO POR HUMO. FUENTE DE LUZ INDICADA CON LED INFRARROJOS Y PULSANTE; FOTODIODO RECEPTOR DE SILICIO, CABEZA DE SENSOR CON CÁMARA DE HUMO DE LABERINTO, DISEÑADA PARA RESPUESTA A LA PRESENCIA DE HUMO ACRE Y CUALQUIER AMBIENTE.

REGISTRO GALVANIZADO 12" PARED GRUESA CON PERFORACIONES EN LAS CARAS LATERALES Y EN EL FONDO DE 100100X3.8cm., H=0.40m.S.N.P.T. LA NO INDICADA.

TUBERIA CONDUIT P.G. GALV. POR PLAFÓN Y/O MURO

TUBERIA POLIDUCTO EN PISO

TABLERO DE CONTROL PARA ALARMAS DE RED CONTRA INSENDIOS

EXTINTOR DE POLVO. MARCA:PROFUEGO TIPO A-B-C 2kg

SEÑALÉTICA DE ESCALERAS DE EMERGENCIA

SEÑALÉTICA DE SALIDA DE EMERGENCIA

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
PROTECCIÓN CIVIL BUNGALOW FAMILIAR	PTC-01



BUNGALOW MASTER SUITE

PLANTA BAJA



BUNGALOW MASTER SUITE

PLANTA ALTA

Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS

BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

MARCA GE, MODELO SIGA–278, ESTACIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN, ETAPA SIMPLE, SU DIRECCIONAMIENTO ES DE MANERA ELECTRÓNICO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL DE DATOS A TRAVÉS DE UN SIMPLE PAR DE HILOS, CALIBRE 18 Ó 16 AWG FUENTE DE LUZ INDICADA CON 2 LEDS INFRARROJOS Y PULSANTES (VERDE ESTADO NORMAL, ROJO ALARMA), VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 15VCD NOMINAL, RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0 A 49°C, RANGO DE HUMEDAD DE 10% HASTA 93% DE C.H. SIN CONDENSAR, NEMA 2, PARA MINIMA INFILTRACIÓN DE POLVO, FABRICACIÓN EN MATERIAL DE POLICARBONATO RESISTENTE A ALTO IMPACTO PARA INSTALACIÓN EN MURO DE MANERA APARENTE O SEMEMPOTRADA EN CAJA DE 4" CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 54MM.

MARCA GE, MODELO GCFR–57VH, MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL PARA NOTIFICACIÓN DE INCENDIO, INTEGRADA POR ESTROBOSCÓPICO DE XENÓN CON 15 CANDELAS DE INTENSIDAD Y TROMPETA DE 85DB@3M, PARA MONTAJE A UNA ALTURA A 2.03 M.DE ALTURA MÍNIMA Y A 2.43 M. DE ALTURA MÁXIMA. GABINETE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA EN COLOR ROJO CON LETRAS BLANCAS, OPERACIÓN ELECTRICA DE 24 VDC, MONTAJE EN CAJA ESTANDAR DE 4".

MARCA GE, MODELO SIGA–PS, DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE (I), SENSOR DE MEDIA ANALOGICO CON DIRECCIONAMIENTO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL, CON TABLERO DE CONTROL, BASE DE MONTAJE PARA INSTALARSE EN LOZAS BAJO DE FALSO PLAFÓN Y/O TECHO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VOLTAJE DE OPERACIÓN A 2.03 M.DE ALTURA MÍNIMA Y A 2.43 M. DE ALTURA MÁXIMA. ABSORCIMIENTO POR HUMO, FUENTE DE LUZ INDICADA CON LED INFRARROJO Y PULSANTE, FOTODIODO RECEPTOR DE SILICIÓN, CABEZA DE SENSOR CON 360º DE CAPTACION DE HUMO PARA OPTIMA RESPUESTA A LA PRESENCIA DE HUMO DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN.

REGISTRO GALVANIZADO DE PARED GRUESA, CON PERFORACIONES EN LAS CARAS LATERALES Y EN EL FONDO DE 10X10X3.8cm., H=0.40m.S.N.P.T. LA NO INDICADA.

TUBERÍA CONDULET P.G. GALV. POR PLAFÓN Y/O MURO

TUBERÍA POLIDUCTO EN PISO

TABLERO DE CONTROL PARA ALARMAS DE RED CONTRA INSENDIOS

EXTINTOR DE POLVO. MARCA:PROFUEGO TIPO A–B–C 2kg

SEÑALÉTICA DE ESCALERAS DE EMERGENCIA

SEÑALÉTICA DE SALIDA DE EMERGENCIA

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PROTECCIÓN CIVIL
BUNGALOW
MASTER SUITE

PLANO :
PTC-02




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA BAJA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

FIRE — MARCA GE, MODELO SIGA-278, ESTACIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN, ETAPA SIMPLE, SU DIRECCIONAMIENTO ES DE MANERA ELECTRÓNICO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL DE DATOS A TRAVÉS DE UN SIMPLE PAR DE HILOS, CALIBRE 18 Ó 16 AWG FUENTE DE LUZ INDICADA CON 2 LED'S INFRARROJOS Y PULSANTES (VERDE ESTADO NORMAL, ROJO ALARMA), VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 16VCD NOMINAL, RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0° A 49°C., RANGO DE HUMEDAD DE 0% HASTA 93%, CON GABINETE NEMA 2, PARA MÍNIMA INFILTRACIÓN DE POLVO, FABRICACIÓN EN MATERIAL DE POLICARBONATO RESISTENTE A ALTO IMPACTO PARA INSTALACIÓN EN MURO DE MANERA APARENTE O SEMEMPOTRADA EN CAJA DE 4" CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 54MM.

MARCA GE, MODELO GCFR-57VH, MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL PARA NOTIFICACIÓN DE INCENDIO, INTEGRADA POR ESTROBOSCÓPICO DE XENÓN CON 15 CANDELAS DE INTENSIDAD Y TROMPETA PIEZOELÉCTRICA DE 90 DB, INSTALADA A 2.03 M.DE ALTURA MÍNIMA Y A 2.43 M. DE ALTURA MÁXIMA. GABINETE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA EN COLOR ROJO CON LETRAS BLANCAS, OPERACIÓN ELÉCTRICA DE 24 VDC, MONTAJE EN CAJA ESTANDAR DE 4".

MARCA GE, MODELO SIGA-PS, DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (F.I.) SENSOR DE MEDIA SENSIBILIDAD, DIRECCIONAMIENTO ES DE MANERA COMUNICACIÓN DIGITAL, CON TABLERO DE CONTROL, BASE DE MONTAJE PARA INSTALARSE EN LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN Y/O TECHO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD; EN UN RANGO DE 0.75 A 3.75 POR PIE DE OBSCURECIMIENTO POR HUMO. FUENTE DE LUZ INDICADA CON LED INFRARROJO Y PULSANTE, FOTODIODO RECEPTOR DE SILICON, CABEZA DE SENSOR CON 360° DE CAPTACION DE HUMO PARA OPTIMA RESPUESTA A LA PRESENCIA DE HUMO DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN.

REGISTRO GALVANIZADO DE PARED GRUESA, CON PERFORACIONES EN LAS CARAS LATERALES Y EN EL FONDO, DE 10X10X5.8cm., H=0.40m.S.N.P.T. LA NO INDICADA.

TUBERÍA CONDULET P.G. GALV. POR PLAFÓN Y/O MURO

TUBERÍA POLIDUCTO EN PISO

TABLERO DE CONTROL PARA ALARMAS DE RED CONTRA INSENDIOS

EXTINTOR DE POLVO, MARCA:PROFUEGO TIPO A-B-C 2kg

SEÑALÉTICA DE ESCALERAS DE EMERGENCIA

SEÑALÉTICA DE SALIDA DE EMERGENCIA

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO: PROTECCIÓN CIVIL	PLANO :
TORRE DE HABITACIONES	PTC-03




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA TIPO 1º - 2º - 3er NIVEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

MARCA GE, MODELO SIGA-278, ESTACIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN, ETAPA SIMPLE, SU DIRECCIONAMIENTO ES DE MANERA ELECTRÓNICO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL DE DATOS A TRAVES DE UN SIMPLE PAR DE HILOS, CALIBRE 18 Ó 16 AWG FUENTE DE LUZ INDICADA CON LEDS INFRARROJO Y PULSANTES ESPECIALES PARA PRUEBA, RANGO AJUSTABLE DE VOLTAJE DE OPERACIÓN DC 19VCD NOMINAL, RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0° A 49°C, RANGO DE HUMEDAD DE 0% HASTA 93%, CON GABINETE NEMA 2, PARA MÍNIMA INFILTRACIÓN DE POLVO, FABRICACIÓN EN MATERIAL DE POLICARBONATO RESISTENTE A ALTO IMPACTO PARA INSTALACIÓN EN MURO DE MANERA APARENTE O SEMEMPOTRADA EN CAJA DE 4" CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 54MM.

MARCA GE, MODELO GCFR-57VH, MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL PARA NOTIFICACIÓN DE INCENDIO, ESTROBOSCÓPICA ESTÁNDAR DE 15 CANDELAS DE INTENSIDAD, CON SONALERT, SU PIEZOELÉCTRICA DE 90 DB, INSTALADA A 2.03 M.DE ALTURA MÍNIMA Y A 2.43 M. DE ALTURA MÁXIMA. GABINETE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA EN COLOR ROJO CON LETRAS BLANCAS, OPERACIÓN ELÉCTRICA DE 24 VDC, MONTAJE EN CAJA ESTANDAR DE 4".

MARCA GE, MODELO SIGA-PS, DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (FI), SENSOR DE MEDIA ANALÓGICO CON DIRECCIONAMIENTO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL, CON TABLERO DE CONTROL, ESTACIÓN MANUAL, MODULO DE ALERTA, BASE DE MONTAJE DE FALSO PLAFÓN Y/O ROSHU, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD EN UN RANGO DE 0.75 A 3.75 POR PIE DE OBSCURECIMIENTO POR HUMO, FUENTE DE LUZ INDICADA CON LED INFRARROJO Y PULSANTE, FOTODIODO RECEPTOR DE SILICÓN, CABEZA DE SENSOR CON 360º DE CAPTACIÓN DE HUMO PARA ÓPTIMA RESPUESTA A LA PRESENCIA DE HUMO DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN.

REGISTRO GALVANIZADO DE PARED GRUESA, CON PERFORACIONES EN LAS CARAS LATERALES Y EN EL FONDO DE 10X10X3.8cm., H=0.40m.S.N.P.T. LA NO INDICADA.

TUBERIA CONDULET P.G. GALV. POR PLAFÓN Y/O MURO

TUBERIA FOLIDUCTO EN PISO

TABLERO DE CONTROL PARA ALARMAS DE RED CONTRA INSENDIOS

EXTINTOR DE POLVO. MARCA:PROFUEGO TIPO A--B--C 2kg

SEÑALÉTICA DE ESCALERAS DE EMERGENCIA

SEÑALÉTICA DE SALIDA DE EMERGENCIA

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO: PROTECCIÓN CIVIL	PLANO :
TORRE DE HABITACIONES	PTC-04




TORRE DE HABITACIONES
ROOF GARDEN 4° NIVEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

MARCA GE, MODELO SIGA-278, ESTACIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN, ETAPA SIMPLE, SU DIRECCIONAMIENTO ES DE MANERA ELECTRÓNICO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL DE DATOS A TRAVÉS DE UN SIMPLE PAR DE HILOS, CALIBRE 18 O 16 AWG FUENTE DE LUZ INDICADA CON 2 LED'S INFRARROJOS Y PULSANTES (VERDE ESTADO NORMAL, ROJO ALARMA), VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 16VCD NOMINAL, RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0° A 49°C., RANGO DE HUMEDAD DE 0% HASTA 93%, CON GABINETE NEMA 2, PARA MÍNIMA INFILTRACIÓN DE POLVO, FABRICACIÓN EN MATERIAL DE POLICARBONATO RESISTENTE A ALTO IMPACTO PARA INSTALACIÓN EN MURO DE MANERA APARENTE O SEMIEMPOTRADA EN CAJA DE 4" CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 54MM.

MARCA GE, MODELO GCFR-57VH, MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL PARA NOTIFICACIÓN DE INCENDIO, INTEGRADA POR ESTROBOSCÓPICO DE XENÓN CON 15 CANDELAS DE INTENSIDAD Y TROMPETA PIEZOELÉCTRICA DE 90 DB, INSTALADA A 2.03 M.DE ALTURA MÍNIMA Y A 2.43 M. DE ALTURA MÁXIMA. GABINETE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA EN COLOR ROJO CON LETRAS BLANCAS, OPERACIÓN ELÉCTRICA DE 24 VDC, MONTAJE EN CAJA ESTANDAR DE 4".

MARCA GE, MODELO SIGA-PS, DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (F3), SENSOR DE MEDIA SENSIBILIDAD, PARA INSTALARSE EN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CON TABLERO DE CONTROL, BASE DE MONTAJE PARA INSTALARSE EN LECHO BAJO DE FALSO PLAFÓN Y/O TECHO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD; EN UN RANGO DE 0.75 A 3.75 POR PIE DE OBSCURECIMIENTO POR HUMO. FUENTE DE LUZ INDICADA CON LED INFRARROJO Y PULSANTE. FOTODIODO RECEPTOR DE SILICON, CABEZA DE SENSOR CON 360° DE CAPTACIÓN DE HUMO PARA ÓPTIMA RESPUESTA A LA PRESENCIA DE HUMO DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN.

REGISTRO GALVANIZADO DE PARED GRUESA, CON PERFORACIONES EN LAS CARAS LATERALES Y EN EL FONDO, DE 10X10X5.8cm., H=0.40m.S.N.P.T. LA NO INDICADA.

TUBERÍA CONDULET P.G. GALV. POR PLAFÓN Y/O MURO

TUBERÍA POLIDUCTO EN PISO

TABLERO DE CONTROL PARA ALARMAS DE RED CONTRA INSENDIOS

EXTINTOR DE POLVO, MARCA:PROFUEGO TIPO A–B–C 2kg

SEÑALÉTICA DE ESCALERAS DE EMERGENCIA

SEÑALÉTICA DE SALIDA DE EMERGENCIA

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PROTECCIÓN CIVIL
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
PTC-05

Planos

Voz y Datos



BUNGALOW FAMILIAR

PLANTA BAJA


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS

BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

- Poliducto de plafon
- Poliducto de piso
- Tubo conduit
- Tubo conduit por piso
- (T) Telefono
- (TV) Televicion
- (R.TV) Registro de televicion
- (R.T) Registro de telefono
- (R.Int) Registro de internet
- (CCTV) Registro Camara vigilancia
- (SC) Sube canalizacion
- (BC) Baja canalizacion
- Internet
- Camara de vigilancia180º

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
INSTALACIONES ESPECIALES BUNGALOW FAMILIAR	ESP-01



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA DE AZOTEA




BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA ALTA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

- Poliducto de plafon
- Poliducto de piso
- Tubo conduit
- Tubo conduit por piso
- (T) Telefono
- (TV) Televicion
- (R.TV) Registro de televicion
- (R.T) Registro de telefono
- (R.Int) Registro de internet
- (CCTV) Registro Camara vigilancia
- (SC) Sube canalizacion
- (BC) Baja canalizacion
- (I) Internet
- Camara de vigilancia180º

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
INSTALACIONES ESPECIALES
BUNGALOW FAMILIAR

PLANO :
ESP-02



BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA BAJA



BUNGALOW MASTER SUITE
PLANTA ALTA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

- Poliducto de plafon
- Poliducto de piso
- Tubo conduit
- Tubo conduit por piso
- (T) Telefono
- (TV) Televicion
- (R.TV) Registro de televicion
- (R.T) Registro de telefono
- (R.Int) Registro de internet
- (CCTV) Registro Camara vigilancia
- (SC) Sube canalizacion
- (BC) Baja canalizacion
- (I) Internet
- Camara de vigilancia180º

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
INSTALACIONES ESPECIALES
BUNGALOW
MASTER SUITE

PLANO :
ESP-03




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA BAJA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA
- Poliducto de plafon
- Poliducto de piso
- Tubo conduit
- Tubo conduit por piso
- T — Telefono
- TV — Televicion
- R.TV — Registro de televicion
- R.T — Registro de telefono
- R.Int — Registro de internet
- CCTV — Registro Camara vigilancia
- SC — Sube canalizacion
- BC — Baja canalizacion
- I — Internet
- Camara de vigilancia180º

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:	PLANO :
INSTALACIONES ESPECIALES TORRE DE HABITACIONES	ESP-04



Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- Poliducto de plafon
- Poliducto de piso
- Tubo conduit
- Tubo conduit por piso
- (T) Telefono
- (TV) Televicion
- (R.TV) Registro de televicion
- (R.T) Registro de telefono
- (R.Int) Registro de internet
- (CCTV) Registro Camara vigilancia
- (SC) Sube canalizacion
- (BC) Baja canalizacion
- (I) Internet
- Camara de vigilancia180º

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
INSTALACIONES ESPECIALES TORRE DE HABITACIONES	ESP-05




TORRE DE HABITACIONES
ROOF GARDEN 4º NIVEL

Fachada-A

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- Poliducto de plafon
- Poliducto de piso
- Tubo conduit
- Tubo conduit por piso
- T — Telefono
- TV — Televicion
- R.TV — Registro de televicion
- R.T — Registro de telefono
- R.Int — Registro de internet
- CCTV — Registro Camara vigilancia
- SC — Sube canalizacion
- BC — Baja canalizacion
- I — Internet
- Camara de vigilancia180º

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
INSTALACIONES ESPECIALES
TORRE DE HABITACIONES


PLANO :
ESP-06

Planos


Cortes por Fachada



TORRE DE HABITACIONES
CORTE POR FACHADA




RECEPCIÓN DE HOTEL
CORTE X-X'



HABITACIÓN MASTER SUITE
CORTE POR FACHADA

M-4



HABITACIÓN FAMILIAR
CORTE POR FACHADA

F-6

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
N

CUADRO DE ÁREAS

M2 PREDIO = 9,011.00 M2
M2 CONSTRUIDOS = 5,574.97 M2
M2 DE DESPLANTE = 2,736.24 M2
M2 AREAS VERDES = 3,603.05 M2
M2 ESTACIONAMIENTO = 1,428.00 M2
M2 ACCESOS VEHICULARES = 1,243.71 M2

ESPACIO	M2 POR NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
BUNGALOW FAMILIAR	P.B. 68.70 M2 P.A. 64.6 M2	133.3 M2	2	266.6 M2
BUNGALOW MASTER SUITE	P.B. 65.18 M2 P.A. 65.18 M2	130.36 M2	2	260.72 M2
TORRE DE HABITACIONES	381.66 M2	381.66 M2	5	2,289.90 M2
RECEPCIÓN DE HOTEL	371.70 M2	371.70 M2	1	473.00 M2
BAR	260.21 M2	260.21 M2	1	234.18 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	77.85 M2	77.85 M2	1	78.26 M2
SALÓN DE EVENTOS	1,038.10 M2	1,038.10 M2	1	1,076.23 M2
SPA & GYM	P.B. 401.43 M2 P.A. 401.43 M2	802.86 M2	1	802.86 M2
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA	61.5 M2	61.5 M2	1	61.5 M2
CUARTOS DE MAQUINAS	1 46.00 M2 2 22.41 M2 3 22.50 M2	90.91 M2	1	90.91 M2

SIMBOLOGÍA

N.A.T ± 0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS
N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS
SIMBOLOGÍA DE EJES
CAMBIO DE NIVEL
1.00 ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
S/E	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:	PLANO :
PLANOS DE DETALLES	DET-01






TORRE DE HABITACIONES

DETALLE EN BAÑOS
Corte x-x'





TORRE DE HABITACIONES

DETALLE EN BAÑOS
Corte x-x'

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

N

CUADRO DE ÁREAS

M2 PREDIO = 9,011.00 M2
M2 CONSTRUIDOS = 5,574.97 M2
M2 DE DESPLANTE = 2,736.24 M2
M2 AREAS VERDES = 3,603.05 M2
M2 ESTACIONAMIENTO = 1,428.00 M2
M2 ACCESOS VEHICULARES = 1,243.71 M2

ESPACIO	M2 POR NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
BUNGALOW FAMILIAR	P.B. 66.70 M2 P.A. 64.6 M2	133.3 M2	2	266.6 M2
BUNGALOW MASTER SUITE	P.B. 65.18 M2 P.A. 65.18 M2	130.36 M2	2	260.72 M2
TORRE DE HABITACIONES	381.66 M2	381.66 M2	5	2,289.90 M2
RECEPCIÓN DE HOTEL	371.70 M2	371.70 M2	1	473.00 M2
BAR	260.21 M2	260.21 M2	1	234.18 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	77.85 M2	77.85 M2	1	78.26 M2
SALÓN DE EVENTOS	1,038.10 M2	1,038.10 M2	1	1,076.23 M2
SPA & GYM	P.B. 401.43 M2 P.A. 401.43 M2	802.86 M2	1	802.86 M2
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA	61.5 M2	61.5 M2	1	61.5 M2
CUARTOS DE MAQUINAS	1 46.00 M2 2 22.41 M2 3 22.50 M2	90.91 M2	1	90.91 M2

SIMBOLOGÍA

N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA EN CORTES Y FACHADAS

N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO EN CORTES Y FACHADAS

SIMBOLOGÍA DE EJES

CAMBIO DE NIVEL

1.00 — ACOTAMIENTO

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
S/E	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:	PLANO :
PLANOS DE DETALLES	DET-02

Planos


Albañilería



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA DE AZOTEA



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA BAJA



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA ALTA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

VENTANA AV 1.80 AA 0.20	AV - ALTURA DE VENTANA AA - ALTURA DE ANTEPECHO
AFP 1.80	ALTURA FALSO PLAFON
AP 4.05	ALTURA PLAFON
1.00	ACOTAMIENTO
PUERTA 1.20 X 2.20	ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
	CAMBIO DE ACABADO EN PISO
	INICIA COLOCACIÓN DE PISO
P M PL P	PISOS MUROS PLAFONES PISOS
	CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
ER	ABATIMIENTO DE PUERTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:70	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:	PLANO :
PLANOS DE ALBAÑILERÍA BUNGALOW FAMILIAR	ALB-01




BUNGALOW FAMILIAR
CORTE Y-Y¹




BUNGALOW FAMILIAR
CORTE X-X¹




BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA-A



BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA-B



BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA-C




BUNGALOW FAMILIAR
FACHADA - D

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

- AV - ALTURA DE VENTANA
  AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- 1.00 ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P PISOS
- M MUROS
- PL PLAFONES
- P PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T ±0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÒN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
CORTES Y FACHADAS BUNGALOW FAMILIAR	ALB-02



BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA BAJA




BUNGALOW FAMILIAR
PLANTA ALTA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW FAMILIAR = 133.3 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	11.67 M2
COCINA COMEDOR	13.27 M2
HABITACIÓN PRINCIPAL	16.16 M2
BAÑO PRINCIPAL	3.82 M2
VESTIDOR	6.63 M2
TERRAZA DE HABITACIÓN PRINCIPAL	7.72 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN FAMILIAR	17.13 M2
BAÑO DE HABITACIÓN FAMILIAR	3.37 M2
VESTIDOR	5.04 M2
TERRAZA	4.01 M2

SIMBOLOGÍA

- AV - ALTURA DE VENTANA
- AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P PISOS
- M MUROS
- PL PLAFONES
- P PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T. ± 0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:70	METROS	OTOÑO 2017

TIPO: PLANOS DE COLOCACIÓN DE PISO	PLANO :
BUNGALOW FAMILIAR	ALB-03




BUNGALOW MASTER SUITE

PLANTA DE AZOTEA



BUNGALOW MASTER SUITE

PLANTA BAJA



BUNGALOW MASTER SUITE

PLANTA ALTA

Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS

BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

VENTANA AV 1.80 AA 0.20	AV - ALTURA DE VENTANA AA - ALTURA DE ANTEPECHO
AFP 1.80	ALTURA FALSO PLAFON
AP 4.05	ALTURA PLAFON
• 1.00 •	ACOTAMIENTO
PUERTA 1.20 X 2.20	ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
	CAMBIO DE ACABADO EN PISO
	INICIA COLOCACIÓN DE PISO
P	PISOS
M	MUROS
PL	PLAFONES
P	PISOS
	CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
0.92	ABATIMIENTO DE PUERTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
N.A.T ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
P-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:60	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:	PLANO :
PLANOS DE ALBAÑILERÍA BUNGALOW MASTER SUITE	ALB-04




BUNGALOW MASTER SUITE
CORTE X-X'




BUNGALOW MASTER SUITE
CORTE Y-Y'




BUNGALOW MASTER SUITE
FACHADA -A



BUNGALOW MASTER SUITE
FACHADA-B



BUNGALOW MASTER SUITE
FACHADA -C



BUNGALOW MASTER SUITE
FACHADA -D

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

- AV - ALTURA DE VENTANA / AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P — PISOS
- M — MUROS
- PL — PLAFONES
- P — PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T. ±0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
CORTES Y FACHADAS BUNGALOW MASTER SUITE	ALB-05



BUNGALOW MASTER SUITE

PLANTA BAJA



BUNGALOW MASTER SUITE

PLANTA ALTA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
BUNGALOW MASTER SUITE = 130.36 M2 C/U

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
SALA DE TV	12.78 M2
COCINA COMEDOR	15.31 M2
TERRAZA	7.32 M2
BAÑO / VESTIDOR	11.94 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN	20.10 M2
BAÑO VESTIDOR	12.88 M2
TERRAZA	11.12 M2

SIMBOLOGÍA

- AV - ALTURA DE VENTANA
  AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- 1.00 ACOTAMIENTO
- PUERTA 1.20 X 2.20 ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P PISOS
- M MUROS
- PL PLAFONES
- P CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- 0.92 ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T. ± 0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T. ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- F-1 SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:50	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
PLANOS DE COLOCACIÓN DE PISO BUNGALOW MASTER SUITE	ALB-06




Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS

RECEPCIÒN DE HOTEL = 473.00 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
LOBBY	122.62 M2
RECEPCIÒN	19.45 M2
MALETERO	8.47 M2
OFICINA DE TURISMO	12.57 M2
TESORERÍA	10.86 M2
OFICINA DE EVENTOS PRIVADOS	12.77 M2
ENFERMERÍA	14.14 M2

SIMBOLOGÍA

VENTANA AV 1.80 AA 0.20	AV - ALTURA DE VENTANA AA - ALTURA DE ANTEPECHO
AFP 1.80	ALTURA FALSO PLAFON
AP 4.05	ALTURA PLAFON
1.00	ACOTAMIENTO
PUERTA 1.20 X 2.20	ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
	CAMBIO DE ACABADO EN PISO
	INICIA COLOCACIÓN DE PISO
P	PISOS
M	MUROS
PL	PLAFONES
P	PISOS
	CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
0.6	ABATIMIENTO DE PUERTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	SENTIDO DE ESCALERA
	INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:120	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:	PLANO :
PLANOS ALBAÑILERÍA RECEPCIÓN DEL HOTEL	ALB-07




RECEPCIÓN DE HOTEL
CORTE Y-Y'




RECEPCIÓN DE HOTEL
CORTE X-X'



RECEPCIÓN DE HOTEL
FACHADA - C



RECEPCIÓN DE HOTEL
FACHADA - B



RECEPCIÓN DE HOTEL
FACHADA - A


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS

RECEPCIÒN DE HOTEL = 473.00 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
LOBBY	122.62 M2
RECEPCIÓN	19.45 M2
MALETERO	8.47 M2
OFICINA DE TURISMO	12.57 M2
TESORERÍA	10.86 M2
OFICINA DE EVENTOS PRIVADOS	12.77 M2
ENFERMERÍA	14.14 M2

SIMBOLOGÍA

- AV. - ALTURA DE VENTANA
  AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P PISOS
- M MUROS
- PL PLAFONES
- P PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- NIVEL DE PISO TERMINADO
- NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÒN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:150	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
CORTES Y FACHADAS RECEPCIÓN DEL HOTEL	ALB-08




RECEPCIÓN DE HOTEL
PRIMER NIVEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
RECEPCIÒN DE HOTEL = 473.00 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
LOBBY	122.62 M2
RECEPCIÓN	19.45 M2
MALETERO	8.47 M2
OFICINA DE TURISMO	12.57 M2
TESORERÍA	10.86 M2
OFICINA DE EVENTOS PRIVADOS	12.77 M2
ENFERMERÍA	14.14 M2

SIMBOLOGÍA

- AV - ALTURA DE VENTANA
  AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P PISOS
- M MUROS
- PL PLAFONES
- P PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T. ± 0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T. ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:120	METROS	OTOÑO 2017

TIPO: PLANOS DE COLOCACIÓN DE PISO	PLANO :
RECEPCIÓN DEL HOTEL	ALB-09



BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
PRIMER NIVEL




BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
PLANTA DE AZOTEA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR = 312.44 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
BAR	25.21 M2
COCINA DEL BAR	14.81 M2
BAÑOS DEL BAR	51.73 M2
TERRAZA DEL BAR	138.80 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	72.82 M2

SIMBOLOGÍA

VENTANA AV 1.80 AA 0.20	AV - ALTURA DE VENTANA AA - ALTURA DE ANTEPECHO
AFP 1.80	ALTURA FALSO PLAFON
AP 4.05	ALTURA PLAFON
1.00	ACOTAMIENTO
PUERTA 1.20 X 2.20	ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
	CAMBIO DE ACABADO EN PISO
	INICIA COLOCACIÓN DE PISO
P	PISOS
M	MUROS
PL	PLAFONES
P	PISOS
	CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
0.90	ABATIMIENTO DE PUERTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	SENTIDO DE ESCALERA
	INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:	PLANO :
PLANOS DE ALBAÑILERÍA TIENDA DE ARTESANIAS & BAR	ALB-10




BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
FACHADA - B



BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
CORTE Y-Y'



BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
FACHADA - C




BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
CORTE X-X'

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR = 312.44 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
BAR	25.21 M2
COCINA DEL BAR	14.81 M2
BAÑOS DEL BAR	51.73 M2
TERRAZA DEL BAR	138.80 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	72.82 M2

SIMBOLOGÍA

VENTANA AV 1.80 AA 0.20	AV - ALTURA DE VENTANA AA - ALTURA DE ANTEPECHO
AFD 1.80	ALTURA FALSO PLAFON
AP 4.05	ALTURA PLAFON
1.00	ACOTAMIENTO
PUERTA 1.20 X 2.20	ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
	CAMBIO DE ACABADO EN PISO
	INICIA COLOCACIÓN DE PISO
P	PISOS
M	MUROS
PL	PLAFONES
P	PISOS
	CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
1/4	ABATIMIENTO DE PUERTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
N.A.T ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
CORTES Y FACHADAS TIENDA DE ARTESANIAS & BAR	ALB-11




BAR Y TIENDA DE ARTESANIAS
PRIMER NIVEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TIENDA DE ARTESANIAS & BAR = 312.44 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
BAR	25.21 M2
COCINA DEL BAR	14.81 M2
BAÑOS DEL BAR	51.73 M2
TERRAZA DEL BAR	138.80 M2
TIENDA DE ARTESANIAS	72.82 M2

SIMBOLOGÍA

- AV - ALTURA DE VENTANA
  AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P PISOS
- M MUROS
- PL PLAFONES
- P PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T ± 0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
PLANOS DE COLOCACIÓN DE PISO TIENDA DE ARTESANIAS & BAR	ALB-12



SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE
PRIMER NIVEL




SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE
PLANTA DE AZOTEA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS

SALÓN DE EVENTOS & RESTAURANTE = 1,076.23 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
CUARTO DE MAQUINAS	20.00 M2
BAÑOS RESTAURANTE	66.44 M2
RESTAURANTE	191.09 M2
COCINA RESTAURANTE-SALÓN	80.64 M2
BODEGA DE ALIMENTOS	58.18 M2
SALÓN DE EVENTOS	478.25 M2
BAÑOS SALÓN DE EVENTOS	92.20 M2
RECEPCION SALÓN DE EVENTOS	26.93 M2

SIMBOLOGÍA

- AV - ALTURA DE VENTANA
- AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P PISOS
- M MUROS
- PL PLAFONES
- P PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T. ± 0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:150	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE ALBAÑILERÍA
RESTAURANTE
SALÓN DE EVENTOS


PLANO :
ALB-13




SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE
FACHADA - B



SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE
CORTE Y-Y'



SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE
CORTE X-X'




SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE
FACHADA - A

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS

SALÓN DE EVENTOS & RESTAURANTE = 1,076.23 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
CUARTO DE MAQUINAS	20.00 M2
BAÑOS RESTAURANTE	66.44 M2
RESTAURANTE	191.09 M2
COCINA RESTAURANTE-SALÓN	80.64 M2
BODEGA DE ALIMENTOS	58.18 M2
SALÓN DE EVENTOS	478.25 M2
BAÑOS SALÓN DE EVENTOS	92.20 M2
RECEPCION SALÓN DE EVENTOS	26.93 M2

SIMBOLOGÍA

- AV - ALTURA DE VENTANA
  AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P PISOS
- M MUROS
- PL PLAFONES
- P PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T ± 0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÒN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:150	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
CORTES Y FACHADAS
RESTAURANTE
SALÓN DE EVENTOS

PLANO :
ALB-14



SALON DE EVENTOS - RESTAURANTE

PRIMER NIVEL


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS

SALÓN DE EVENTOS & RESTAURANTE = 1,076.23 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
CUARTO DE MAQUINAS	20.00 M2
BAÑOS RESTAURANTE	66.44 M2
RESTAURANTE	191.09 M2
COCINA RESTAURANTE-SALÓN	80.64 M2
BODEGA DE ALIMENTOS	58.18 M2
SALÓN DE EVENTOS	478.25 M2
BAÑOS SALÓN DE EVENTOS	92.20 M2
RECEPCION SALÓN DE EVENTOS	26.93 M2

SIMBOLOGÍA

- AV. - ALTURA DE VENTANA / AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P PISOS
- M MUROS
- PL PLAFONES
- P PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T. ± 0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÒN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:150	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE COLOCACIÓN DE PISO
RESTAURANTE
SALON DE EVENTOS

PLANO :
ALB-15




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA BAJA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

VENTANA AV 1.80 AA 0.20	AV - ALTURA DE VENTANA AA - ALTURA DE ANTEPECHO
AFP 1.80	ALTURA FALSO PLAFON
AP 4.05	ALTURA PLAFON
1.00	ACOTAMIENTO
PUERTA 1.20 X 2.20	ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
	CAMBIO DE ACABADO EN PISO
	INICIA COLOCACIÓN DE PISO
P	PISOS
M	MUROS
PL	PLAFONES
P	PISOS
	CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
0.9	ABATIMIENTO DE PUERTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
N.A.T ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
F-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
PLANOS DE ALBAÑILERÍA TORRE DE HABITACIONES	ALB-16




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA TIPO 1º - 2º - 3er NIVEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

VENTANA AV 1.80 AA 0.20	AV - ALTURA DE VENTANA AA - ALTURA DE ANTEPECHO
AFP 1.80	ALTURA FALSO PLAFON
AP 2.85	ALTURA PLAFON
1.00	ACOTAMIENTO
PUERTA 1.20 X 2.20	ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
	CAMBIO DE ACABADO EN PISO
	INICIA COLOCACIÓN DE PISO
P	PISOS
M	MUROS
PL	PLAFONES
P	PISOS
	CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
0.90	ABATIMIENTO DE PUERTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
P-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO: PLANOS DE ALBAÑILERÍA	PLANO :
TORRE DE HABITACIONES	ALB-17




TORRE DE HABITACIONES
ROOF GARDEN 4° NIVEL

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- AV - ALTURA DE VENTANA / AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P PISOS
- M MUROS
- PL PLAFONES
- P PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T ± 0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO: PLANOS DE ALBAÑILERÍA	PLANO :
TORRE DE HABITACIONES	ALB-18



TORRE DE HABITACIONES

CORTE X-X'



TORRE DE HABITACIONES

FACHADA - A


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS

TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- AV - ALTURA DE VENTANA
- AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P PISOS
- M MUROS
- PL PLAFONES
- P PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T ± 0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017


TIPO:
PLANOS DE ALBAÑILERÍA
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ALB-19



TORRE DE HABITACIONES

CORTE Y-Y'



TORRE DE HABITACIONES

FACHADA - B


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS

TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

VENTANA Av 1.80 AA 0.20	AV - ALTURA DE VENTANA AA - ALTURA DE ANTEPECHO
AFP 1.80	ALTURA FALSO PLAFON
AP 4.05	ALTURA PLAFON
1.00	ACOTAMIENTO
PUERTA 1.20 X 2.20	ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
	CAMBIO DE ACABADO EN PISO
	INICIA COLOCACIÓN DE PISO
P	PISOS
M	MUROS
PL	PLAFONES
P	PISOS
	CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
0.9	ABATIMIENTO DE PUERTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
P-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
CORTES Y FACHADAS TORRE DE HABITACIONES	ALB-20




TORRE DE HABITACIONES
PLANTA BAJA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS
TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

- AV - ALTURA DE VENTANA / AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- 1.00 ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P PISOS
- M MUROS
- PL PLAFONES
- P PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T. ± 0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÒN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE COLOCACIÓN DE PISO
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ALB-21



TORRE DE HABITACIONES

PLANTA TIPO 1º - 2º - 3er NIVEL


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS

TORRE DE HABITACIONES = 2,289.90 M2

ESPACIOS PLANTA BAJA	M2 POR ESPACIO
HABITACIÓN DOBLE	122.62 M2
HABITACIÓN SENCILLA	19.45 M2
CORREDORES	8.47 M2
ELEVADOR	12.57 M2

NIVEL	M2 POR NIVEL
PLANTA BAJA	381.65 M2
PRIMER NIVEL	381.65 M2
SEGUNDO NIVEL	381.65 M2
TERCER NIVEL	381.65 M2
CUARTO NIVEL	381.65 M2
ROOF GARDEN	381.65 M2

SIMBOLOGÍA

VENTANA Av 1.80 AA 0.20	AV - ALTURA DE VENTANA AA - ALTURA DE ANTEPECHO
AFP 1.80	ALTURA FALSO PLAFON
AP 4.05	ALTURA PLAFON
1.00	ACOTAMIENTO
PUERTA 1.20 X 2.20	ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
	CAMBIO DE ACABADO EN PISO
	INICIA COLOCACIÓN DE PISO
P	PISOS
M	MUROS
PL	PLAFONES
P	PISOS
	CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
0.9	ABATIMIENTO DE PUERTAS
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
N.A.T. ± 0.00	NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
N.P.T ± 0.00	NIVEL DE PISO TERMINADO
P-1	SIMBOLOGÍA DE EJES
	LINEA DE CORTES
	LIENAS DE EJES
	LIENAS DE PROYECCIÓN
	SENTIDO DE ESCALERA
X	INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA


PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA


DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:
PLANOS DE COLOCACIÓN DE PISO
TORRE DE HABITACIONES

PLANO :
ALB-22


T-1
T-4
T-8
T-11
T-14
T-17
T-20
Y
34.91
6.44
4.20
6.37
6.37
5.34
6.20
T-A
T-F
T-G
X
6.20
7.47
1.27
P14
PENDIENTE DEL 2%
PENDIENTE DEL 2%
PENDIENTE DEL 2%




SPA - GYM
PLANTA BAJA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
SPA & GYM = 743.67 M2

ESPACIOS PRIMER NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
RECEPCIÓN	130.00 M2	1	130.00 M2
1/2 BAÑO DE RECEPCIÓN	4.00 M2	2	8.00 M2
BODEGA DE SPA	4.90 M2	2	9.80 M2
CUARTO DE MASAJE	16.60 M2	2	33.20 M2
CUARTOS DE VAPOR	36.00 M2	2	72.00 M2
BAÑOS SPA	7.40 M2	2	14.80 M2
VESTIDORES SPA	21.00 M2	2	42.00 M2
REGADERAS SPA	15.25 M2	2	30.50 M2

ESPACIOS SEGUNDO NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
GYM	172.17 M2	1	172.17 M2
BAÑOS GYM	13.30 M2	2	26.60 M2
REGADERAS GYM	15.25 M2	2	30.50 M2
VESTIDORES GYM	21.00 M2	2	42.00 M2

NIVELES	M2 POR NIVEL
PRIMER NIVEL	404.30 M2
SEGUNDO NIVEL	339.37 M2

SIMBOLOGÍA

- AV - ALTURA DE VENTANA
- AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P PISOS
- M MUROS
- PL PLAFONES
- P PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T. ± 0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
PLANOS DE ALBAÑILERÍA SPA - GYM	ALB-24



SPA - GYM

SEGUNDO NIVEL


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS

SPA & GYM = 743.67 M2

ESPACIOS PRIMER NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
RECEPCIÓN	130.00 M2	1	130.00 M2
1/2 BAÑO DE RECEPCIÓN	4.00 M2	2	8.00 M2
BODEGA DE SPA	4.90 M2	2	9.80 M2
CUARTO DE MASAJE	16.60 M2	2	33.20 M2
CUARTOS DE VAPOR	36.00 M2	2	72.00 M2
BAÑOS SPA	7.40 M2	2	14.80 M2
VESTIDORES SPA	21.00 M2	2	42.00 M2
REGADERAS SPA	15.25 M2	2	30.50 M2

ESPACIOS SEGUNDO NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
GYM	172.17 M2	1	172.17 M2
BAÑOS GYM	13.30 M2	2	26.60 M2
REGADERAS GYM	15.25 M2	2	30.50 M2
VESTIDORES GYM	21.00 M2	2	42.00 M2

NIVELES	M2 POR NIVEL
PRIMER NIVEL	404.30 M2
SEGUNDO NIVEL	339.37 M2

SIMBOLOGÍA

- AV - ALTURA DE VENTANA / AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P PISOS
- M MUROS
- PL PLAFONES
- P PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T. ± 0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÒN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
PLANOS DE ALBAÑILERÍA SPA - GYM	ALB-25




SPA - GYM
PLANTA DE AZOTEA

Atlixco Bonito
HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

N

CUADRO DE ÁREAS
SPA & GYM = 743.67 M2

ESPACIOS PRIMER NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
RECEPCIÓN	130.00 M2	1	130.00 M2
1/2 BAÑO DE RECEPCIÓN	4.00 M2	2	8.00 M2
BODEGA DE SPA	4.90 M2	2	9.80 M2
CUARTO DE MASAJE	16.60 M2	2	33.20 M2
CUARTOS DE VAPOR	36.00 M2	2	72.00 M2
BAÑOS SPA	7.40 M2	2	14.80 M2
VESTIDORES SPA	21.00 M2	2	42.00 M2
REGADERAS SPA	15.25 M2	2	30.50 M2

ESPACIOS SEGUNDO NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
GYM	172.17 M2	1	172.17 M2
BAÑOS GYM	13.30 M2	2	26.60 M2
REGADERAS GYM	15.25 M2	2	30.50 M2
VESTIDORES GYM	21.00 M2	2	42.00 M2

NIVELES	M2 POR NIVEL
PRIMER NIVEL	404.30 M2
SEGUNDO NIVEL	339.37 M2

SIMBOLOGÍA

- AV - ALTURA DE VENTANA / AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P PISOS
- M MUROS
- PL PLAFONES
- P PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T. ± 0.00 NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T ± 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ


SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.


ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:75	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
PLANOS DE ALBAÑILERÍA SPA - GYM	ALB-26




GYM - SPA

CORTE Y-Y'



GYM - SPA

CORTE X-X'



GYM - SPA

FACHADA - A


Atlixco Bonito

HOTEL BOUTIQUE & SPA

FACULTAD DE ARQUITECTURA

UPAEP

PLANO LLAVE



UBICACIÒN EN PROYECTO

CUADRO DE ÁREAS

SPA & GYM = 743.67 M2

ESPACIOS PRIMER NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
RECEPCIÓN	130.00 M2	1	130.00 M2
1/2 BAÑO DE RECEPCIÓN	4.00 M2	2	8.00 M2
BODEGA DE SPA	4.90 M2	2	9.80 M2
CUARTO DE MASAJE	16.60 M2	2	33.20 M2
CUARTOS DE VAPOR	36.00 M2	2	72.00 M2
BAÑOS SPA	7.40 M2	2	14.80 M2
VESTIDORES SPA	21.00 M2	2	42.00 M2
REGADERAS SPA	15.25 M2	2	30.50 M2

ESPACIOS SEGUNDO NIVEL	SUBTOTAL DE M2	CANTIDAD	M2 TOTALES
GYM	172.17 M2	1	172.17 M2
BAÑOS GYM	13.30 M2	2	26.60 M2
REGADERAS GYM	15.25 M2	2	30.50 M2
VESTIDORES GYM	21.00 M2	2	42.00 M2

NIVELES	M2 POR NIVEL
PRIMER NIVEL	404.30 M2
SEGUNDO NIVEL	339.37 M2

SIMBOLOGÍA

- AV - ALTURA DE VENTANA
- AA - ALTURA DE ANTEPECHO
- ALTURA FALSO PLAFON
- ALTURA PLAFON
- ACOTAMIENTO
- ANCHO Y ALTO DE PUERTAS
- CAMBIO DE ACABADO EN PISO
- INICIA COLOCACIÓN DE PISO
- P — PISOS
- M — MUROS
- PL — PLAFONES
- P — PISOS
- CAMBIO DE ACABADO EN MUROS
- ABATIMIENTO DE PUERTAS
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO
- N.A.T ± 0.00 — NIVEL DE AZOTEA TERMINADA
- N.P.T ± 0.00 — NIVEL DE PISO TERMINADO
- SIMBOLOGÍA DE EJES
- LINEA DE CORTES
- LIENAS DE EJES
- LIENAS DE PROYECCIÓN
- SENTIDO DE ESCALERA
- INDICADOR DE CORTE

DIBUJÓ:
GABRIELA VICTORIA JUÁREZ AVENDAÑO

DIRECTOR DE PROYECTO:
DOC. ARQ. ADÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ

SINODALES:
DOC. ARQ. DOLORES DIB ÁLVAREZ
ARQ. ING. SABINO LARIOS VALENCIA

PROYECTO:
ATLIXCO BONITO
HOTEL BOUTIQUE & SPA

DIRECCIÓN :
COLONIA EL CRISTO ATLIXCO PUEBLA.

ESCALA :	ACOTACIÓN :	FECHA :
1:100	METROS	OTOÑO 2017

TIPO:	PLANO :
CORTES Y FACHADAS SPA - GYM	ALB-27

Presupuesto de obra

• PRESUPUESTO DE OBRA •

ESPACIO	CALIDA	M2	COSTO DE M2	SUBTOTAL
 TERRENO		9 010 M2	$7 000.00	$63 070 000.00
 HOTEL	ALTA	5 481.75 M2	$12 000.00	$65 781 000.00
 ESTACIONAMIENTO ACCESOS VEHICULARES	MEDIA	2 671.71 M2	$2 500.00	$6 679 275.00
 CUARTOS DE SERVICIOS	MEDIA	90.91 M2	$3 500.00	$318 185.00
 ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA		3 603.05M2	$2 500.00	$9 007 625.00

NOTA:

NO INCLUYE TRAMITES Y FINANCIAMIENTO

TOTAL DEL PROYECTO $144 856 085.00

10% HONORARIOS $14 485 608.50



Fotografías Atlixco (2014) Recuperado de https://instagram.com/igerspuebla/

Atlixco Bonito
Hotel Boutique & Spa

Bibliografía

Bibliografías

BIBLIOGRAFIAS

1 (2014, 01) Ocupación Hotelera en la Ciudad de Puebla del 2010 al 2013 INEGI Recuperado 02, 2015, de www inegi com
2 (2015, 07) Crecimiento Turístico Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología Recuperado 08, 2015, de Atlixco gob mx
3 (2010, 01) Crecimiento turístico Nacional e Internacional Instituto Nacional de Estadística y Geografía Recuperado 02, 2015, de Inegi org mx
4 (2013, 01) Indicadores Turísticos Sistema de Información Turística Estatal Recuperado 02, 2015, de datatur sectur gob mx
5 (2012, 01) Perfil de visitantes SECTUR Recuperado 01, 2015, de sectur gob mx
6 (2010, 01) Köppen Clasificación Climática Recuperado 02, 2015
7 (2010, 01) CONAGUA SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL Recuperado 02, 2015, de http://smn cna gob mx/index php?option-com_content&view-article&id-178:puebla&catid-14&Itemid-2
8 (2014, 01) Ocupación Hotelera Zacatlán de las Manzanas 2010 al 2013 INEGI Recuperado 02, 2015, de www inegi com
9 (2014, 01) Ocupación Hotelera Atlixco, Puebla 2010 al 2013 INEGI Recuperado 02, 2015, de www inegi com
10 (2010, 01) Ocupación Hotelera Hotel Habita, D F INEGI Recuperado 02, 2015, de www inegi com
11 (2015, 01) Restaurante Hotel Habita Recuperado 01, 2015, de http://www hotelhabita com/restaurante html
12 (2014, 01) Ocupación Hotelera en la Ciudad de Puebla del 2010 al 2013 INEGI Recuperado 02, 2015, de www inegi com
13 (2014, 01) Visitantes nacionales e internacionales SECTUR Recuperado 03, 2015, de http://www sectur gob mx
14 (2013, 01) Derrama económica Secretaria de Turismo (SECTUR) Recuperado 04, 2015, de http://www sectur gob mx
15 (2013, 01) Edades de los viajeros Secretaria de Turismo (SECTUR) Recuperado 04, 2015, de http://www sectur gob mx
16 (2011, 01) Clasificación Sistema de Clasificación Hotelera Mexicano Recuperado 02, 2015, de Encuestas a los visitantes de Atlixco
17 Santillán Ventura, E A (2015) Hotel Lounge Boutique Proyecto de Titulación Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
18 (2014) Neufert (16ª ed , Vol 3, pp) España, Barcelona: Wieweg+Teubner
19 (2014, 01) Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal Normas Recuperado 02, 2015, de http://www obras df gob mx/normas-de-construccion-del-gobierno-del-distrito-federal/
20 (2010 01) Reglamento de Construcciones, para el municipio de Atlixco Puebla Retomado de http://atlixco gob mx
21 (2014, 02) Normas de Protección civil Normas Recuperado 04, 2015, de http://www proteccioncivil gob mx/en/ProteccionCivil/Mun_Atlixco
22 Arq Alfredo Plazola Cisneros, (1999) Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Vol 6 México Plazola Editores y Noriega Editores
23 Fotografías (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed , Vol 3, pp) España, Barcelona: Wieweg+Teubner
24 (2015, 01) Certificación LEED Leadership in Energy & Environmental Design Recuperado 05, 2015, de http://www usgbc org/leed#rating
25 (2014, 01) Carta Urbana DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Recuperado 01, 2015, de http://atlixco gob mx/atlixco/transparencia/2014/manuales/MO-DES URB Y%20ECO pdf
26 (2010, 01) Köppen Clasificación Climática de Atlixco Recuperado 02, 2015
27 (2005, 01) Zona II Atlas de Riesgo del municipio de Atlixco Recuperado 05, 2015, de http://atlixco gob mx/atlixco/transparencia/2014/marco-normativo/POE_ATLIXCO pdf
28 (2005, 01) Programa de Ordenamiento del Municipio de Atlixco Recuperado 05, 2015, de http://atlixco gob mx/atlixco/transparencia/2014/marco-normativo/POE_ATLIXCO pdf
29 (2009, 01) Relieve de Atlixco Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Recuperado 05, 2015, de http://www3 inegi org mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/21/21019 pdf

Bibliografías

IMAGENES

Imagenes 1-1 y 1-2 Mapa del sitio, Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-3 Fotografías tomadas en el sitio, Atlixco,Puebla (2015)
Imagen 1-4 Servicios del Hotel
Imagen 1-5 Fotografías (2015) recuperado de https://www google com
Imagen 1-6 Mapa del municipio de Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/maps/
Imagen 1-7 Hoteles en Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/maps/
Imagen 1-8 Fotografía El Cristo Chico Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-9 Clasificación Climática Recuperado 02, 2015
Imagen 1-10 Fotografía Hotel Boutique Xic Xanac (2015) Recuperado de https://www facebook com/xicxanac/photos/
Imagen 1-11 Mapa Barrio Eloxochitlán Zacatlán de las Manzanas,Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/maps/
Imagen 1-12 Mapa y fotografías Barrio Eloxochitlán Zacatlán de las Manzanas,Puebla (2015)
Imagen 1-11 / 1-13 / 1-14 Mapa Barrio Eloxochitlán Zacatlán de las Manzanas,Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/maps/
Imagen 1-15 Fotografías tomadas en el sitio, Zacatal de las Manzanas,Puebla (2015)
Imagen 1-16 Servicios del Hotel Boutique Xic Xanac (2015)
Imagen 1-17 Características ecológicas Hotel Boutique Xic Xanac (2015)
Imagen 1-18 Fotografias de las diferentes actividades dentro del Hotel Boutique Xic Xanac (2015)
Imagen 1-19 Fotografías Hotel Boutique Xic Xanac (2015) Recuperado de https://www facebook com/xicxanac/photos/
Imagen 1-20 Mapa Hotel Boutique Xic Xanac Zacatlán de las Manzanas,Puebla (2015)
Imagen 1-21 Fotografías de habitaciones Hotel Boutique Xic Xanac (2015) Recuperado de https://www facebook com/xicxanac/photos/
Imagen 1-22, 1-23, 1-24, 1-25 Mapa (2013, 01) Fotografías Hotel Boutique & Spa Recuperado 03, 2015, de http://lunacanela com
Imagen 1-26 Fotografías Hotel Boutique & Spa Atlixco, Puebla Recuperado 03, 2015, de http://lunacanela com
Imagen 1-27 Servicios del Hotel Boutique Luna Canela (2015)
Imagen 1-28 Fotografías Hotel Boutique & Spa Atlixco, Puebla Recuperado 2015 visita de sitio
Imagen 1-29 Fotografías Hotel Boutique Luna Canela (2015)
Imagen 1-30 Fotografías Hotel Boutique & Spa Atlixco, Puebla Recuperado 03, 2015, de http://lunacanela com
Imagen 1-31 Fotografía Hotel Boutiqye & Spa Luna Canela Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-32 Fotografías de habitaciones Hotel Boutique & Spa Luna Canela (2015) Recuperado de http://lunacanela com
Imagen 1-33 Fotografías de vialidades cercanas al Hotel (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-34, 1-35, 1-36, 1-37, 1-38 Mapa zona residencial de Polanco Ciudad de México (2015) Recuperado de https://www google com/maps/
Imagen 1-39 Servicios del Hotel Boutique Habita (2015)
Imagen 1-40 Fotografías de habitaciones Hotel Boutique Habita (2015) Recuperado de http://www hotelhabita com
Imagen 1-41 Fotografías Hotel Boutique Xic Xanac (2015) Recuperado de https://www facebook com/xicxanac/photos/
Imagen 1-42 Fotografías Hotel Boutique & Spa Luna Canela Atlixco, Puebla Recuperado 03, 2015, de http://lunacanela com
Imagen 1-43 Fotografías Hotel Boutique Habita (2015) Recuperado de http://www hotelhabita com
Imagen 1-44, 1-45, 1-46, 1-47 (2015, 02) Perfil de usuarios Tablas de resultado Recuperado 02, 2015, de Encuestas a los visitantes de Atlixco
Imagen 1-48 Gordon Dionne 2015 Fotografia centro histórico, Atlixco Puebla Recuperado de http://enmexico about com/od/Pueblos/a/Atlixco-De-La-Flores htm
Imagen 1-49 Croquis Recuperado de (2014) Neufert (16ª ed , Vol 3, pp) España, Barcelona: Wieweg+Teubner
Imagen 1-50 Croquis Recuperado de (2014) Neufert (16ª ed , Vol 3, pp) España, Barcelona: Wieweg+Teubner
Imagen 1-51 Fotografías (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed , Vol 3, pp) España, Barcelona: Wieweg+Teubner
Imagen 1-52 Fotografías (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed , Vol 3, pp) España, Barcelona: Wieweg+Teubner
Imagen 1-53 Infografia (2015)
Imagen 1-54 (2011, 01) Reglamento y normas complementarias de construcción D F Normas Recuperado 04, 2015, de https://www google com mx
Imagen 1-55 Fotografía de ventilación artificial (2015)
Imagen 1-56 Infografia, Requerimiento sanitario (2015)
Imagen 1-57 Rampas de estacionamiento Recuperado de (2014) Neufert (16ª ed , Vol 3, pp) España, Barcelona: Wieweg+Teubner

Bibliografías

IMAGENES

Imagen 1-58 Fotografías (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed, Vol 3, pp) España, Barcelona: Wieweg+Teubner
Imagen 1-59 Cajones de Estacionamiento Recuperado de (2014) Neufert (16ª ed, Vol 3, pp) España, Barcelona: Wieweg+Teubner
Imagen 1-60 Fotografías Atlixco (2014) Recuperado de https://instagram com/igerspuebla/
Imagen 1-61 Mapa del sitio, Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-62 Mapa del sitio, Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-63 Mapa del sitio,Cabrera Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-64, 1-65, 1-66 Mapa del sitio,El Cristo Chico Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-67 Montea solar, Recorrido del sol en el predio (2015)
Imagen 1-68 Ángulo de elevación solar en el predio (2015)
Imagen 1-69 Mapa del sitio,El Cristo Chico Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-70 Fotografía, vista del frente Este (2015)
Imagen 1-70 Fotografía, vista del frente Norte (2015)
Imagen 1-70 Fotografía, vista del frente Oeste (2015)
Imagen 1-70 Fotografía, vista del frente Sur (2015)
Imagen 1 71 Mapa de Susceptibilidad a procesos de hundimiento (2005)
Imagen 1-72 Mapa del sitio,Cabrera Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-73, 1-74 Mapa Relieve de Atlixco, Recuperado del Prontuario de información geográfica municipal (2009)
Imagen 1-75 Fotografías Atlixco (2014) Recuperado de https://instagram com/igerspuebla/
Imagen 1-76 Mapa del sitio,Cabrera Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-77 Mapa del sitio,Cabrera Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-78 Fotografías Atlixco (2015) Recuperado de la visita a sitio,Cabrera Atlixco Puebla
Imagen 1-79 Mapa del sitio,Cabrera Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-80 Fotografías, Tipos de transportes (2015) Recuperado de la visita a sitio,Cabrera Atlixco Puebla
Imagen 1-81 Mapa del sitio,Cabrera Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-82 Fotografías, Paradas de autobús (2015) Recuperado de la visita a sitio,Cabrera Atlixco Puebla
Imagen 1-83 Mapa del sitio,Cabrera Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-84 Mapa de Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/maps/
Imagen 1-85 Mapa del sitio,Cabrera Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-86 Fotografías, colindancias (2015) Recuperado de la visita a sitio,Cabrera Atlixco Puebla
Imagen 1-87 Mapa de Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/maps/
Imagen 1-86 Fotografías Atlixco (2014) Recuperado de https://instagram com/igerspuebla/
Imagen 1-87, 1-88, 1-89 Mapa del sitio,Cabrera Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/
Imagen 1-90, 1-91, 1-92, 1-93 Fotografías del predio (2015) Recuperado de la visita a sitio,Cabrera Atlixco Puebla
Imagen 1-94, 1-95 Mapa de Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/maps/
Imagen 1-96, 1-97, 1-98, 1-99 Fotografías Nodos (2015) Recuperado de la visita a sitio,Cabrera Atlixco Puebla
Imagen 1-100, 1-101, 1-102, 1-103 Fotografías Hitos (2015) Recuperado de la visita a sitio,Cabrera Atlixco Puebla
Imagen 1-104, 1-105 Fotografías (2015) Recuperado de la visita a sitio,Cabrera Atlixco Puebla
Imagen 1-106, 1-107 Fotografías Atlixco (2014) Recuperado de https://instagram com/igerspuebla/
Imagen 1-108 Mapa del sitio,Cabrera Atlixco Puebla (2015) Recuperado de https://www google com/earth/

Bibliografías

GRÁFICAS

Gráfica 1-1 Información recopilada del Crecimiento turístico Nacional e Internacional Instituto Nacional de Estadística y Geografía Recuperado 02, 2015, de Inegi org mx
Gráfica 1-2 Información recopilada (2010, 01) Llegada de turistas Instituto Nacional de Estadística y Geografía Recuperado 02, 2015, de Inegi org mx
Gráfica 1-3 (2014, 01) Afluencia de visitantes Sistema de Información Turística Estatal Recuperado 02, 2015, de datatur sectur gob mx
Gráfica 1-4 (2001, 07) Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Atlixco, Puebla BANOBRAS Recuperado 01, 2015, de Atlixco gob mx
Gráfica 1-5 (2012, 01) Perfil de visitantes SECTUR Recuperado 01, 2015, de sectur gob mx
Gráfica 1-6 (2005, 01) Usuarios Xic Xanac Tipos de usuarios y zonas de estar Recuperado 02, 2015, de http://www xicxanac com
Gráfica 1-7 (2012, 01) Indicadores turísticos, Ocupación Hotelera SECTUR Recuperado 01, 2015, de sectur gob mx
Gráfica 1-8 (2012, 01) Indicadores turísticos, Destinos turísticos SECTUR Recuperado 01, 2015, de sectur gob mx
Gráfica 1-9 (2015, 01) Porcentaje de ocupación Recuperado 03, 2015, de https://www google com/earth/
Gráfica 1-10 (2005, 01) Usuarios Luna Canela Tipos de usuarios y zonas de estar Recuperado 02, 2015, de http://lunacanela com
Gráfica 1-11 (2012, 01) Indicadores turísticos, Ocupación Hotelera SECTUR Recuperado 01, 2015, de sectur gob mx
Gráfica 1-12 (2012, 01) Indicadores turísticos, Motivo de visita SECTUR Recuperado 01, 2015, de sectur gob mx
Gráfica 1-13 (2015, 01) Porcentaje de ocupación Hotel Boutique & Spa Luna Canela Recuperado 03, 2015, de https://www google com/earth/
Gráfica 1-14 (2015, 01) Porcentaje de ocupación Hotel Boutique Habita Recuperado 03, 2015, de http://www hotelhabita com
Gráfica 1-15 (2015, 01) Porcentaje de Zonas, Hotel Boutique Habita Recuperado 03, 2015, de http://www hotelhabita com
Gráfica 1-16 (2012, 01) Indicadores turísticos, Ocupación Hotelera INEGI Recuperado 01, 2015, de http://www inegi com
Gráfica 1-17 (2012, 01) Indicadores turísticos, Visitantes nacionales e internacionales SECTUR Recuperado 01, 2015, de sectur gob mx
Gráfica 1-18 (2013, 01) Derrama económica SECTUR Recuperado 04, 2015, de http://www sectur gob mx
Gráfica 1-19 (2015, 02) Motivo del viaje Encuestas a los visitantes de Atlixco Recuperado 02, 2015, de Encuestas físicas en el sitio
Gráfica 1-20 (2015, 02) Hospedaje Encuestas a los visitantes de Atlixco Recuperado 02, 2015, de Encuestas físicas en el sitio
Gráfica 1-21 (2015, 02) Perfil de viaje Encuestas a los visitantes de Atlixco Recuperado 02, 2015, de Encuestas físicas en el sitio

Gráfica 1-24 (2015,02) Clasificación Hotelera Recuperado de Santillán Ventura, E A (2015) Hotel Lounge Boutique Proyecto de Titulación Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Grafica 1-25 , 1-26 (2010, 01) CONAGUA SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL Recuperado 02, 2015, de
http://smn cna gob mx/index php?option-com_content&view-article&id-178:puebla&catid-14&Itemid-2
Gráfica 1-27 Tipo de fauna existente Recuperada de la visita a sitio (2015)
Gráfica 1-28 **%** de programa arquitectónico Recuperada del análisis de sitio y usuario (2015)

Bibliografías

PLANOS

Plano 1-1 Planos de habitaciones Hotel Xic Xanac, Zacatal de las Manzanas Recuperado 2015, de Medidas aproximadas, Visita del sitio
Plano 1-2 Planos de habitaciones Hotel Boutique & Spa Luna Canela Recuperado 2015, de Medidas aproximadas, http://lunacanela.com
Plano 1-3 Planos de habitaciones Hotel Boutique Habita (2015) Recuperado de http://www.hotelhabita.com
Plano 1-4 Plantas arquitectónicas Hotel Boutique Habita (2015) Recuperado de http://www.hotelhabita.com
Plano 1-5 Plantas arquitectónicas Baños, Normativa Recuperado de (2014) Neufert (16ª ed., Vol 3, pp.) España, Barcelona: Wieweg+Teubner
Plano 1-6 Plano de Carta Urbana de Atlixco (2014)
Plano 1-7 Plano de Carta Urbana de Atlixco (2014)
Plano 1-8 Plano de levantamiento del sitio Atlixco, Puebla (2014)
Plano 1-9 Plano de levantamiento topográfico del sitio Atlixco, Puebla (2014)
Plano 1-10 Plano de levantamiento del sitio Atlixco, Puebla (2014)

TABLAS

Tabla 1-1, 1-2 Necesidades espaciales Análisis de usuario (2015)
Tabla 1-3 Sistema de evaluación del predio (2015)
Tabla 1-4 Tipo de vegetación y características (2015)
Tabla 1-5 Infraestructura Recuperado de la visita de sitio (2015)
Tabla 1-6 Clasificación de Vialidades Recuperado de la visita de sitio (2015)
Tabla 1-7 Clasificación espacios abiertos Recuperado de la visita de sitio (2015) y https://www.google.com/earth/
Tabla 1-8 Clasificación de equipamiento Recuperado de la visita de sitio (2015) y https://www.google.com/earth/
Tabla 1-9 Fotografías e informacion (2014) Recuperado de Neufert (16ª ed., Vol 3, pp.) España, Barcelona: Wieweg+Teubner